

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

6.07

2016 г.

2016 г.

(наименование строки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

г. Алексин, ул. Ленина, д. 41/3

Капитальный ремонт кровли доп

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	15,96	138,25 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	251,35	251,35 чел.-ч.
Средства на оплату труда	1,94	32,05 тыс. руб.

Составлена в ценах ССЦ Тульской обл (ред 2014г) 1-й квартал 2016г и Тульская область(редакция 2014г) март 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф пересчета	Коэфф пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Дополнительные работы

1	10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,1539	2 589,99			10-01-010-1			
		Зарплата			176,40	*1,15	31,22		16,5	515,13	
		Эксплуатация машин			24,21	*1,25	4,66		7,33	34,14	
		Материальные ресурсы			2 389,38		367,73		3,2	1 176,72	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		33,16	106,2*0,85= 90		463,62	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		16,72	53,55*0,8= 43		221,51	
		Затраты труда	чел-ч	22,5		*1,15					3,98
							453,49			2 411,12	3,98
2	58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	4,1472	236,12			58-1-3			
		Объем 4,1472=414,72/100									
		Зарплата			204,72		849,01		16,5	14 008,74	
		Эксплуатация машин			31,40		130,22		5,74	747,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,30		21,98		16,5	362,67	
		НР от ФОТ	%	83			722,92	83*0,85= 71		10 203,70	
		СП от ФОТ	%	65			566,14	65*0,8= 52		7 473,13	
		Затраты труда	чел-ч	27,08							112,31
							2 268,29			32 433,04	112,31
3	10-01-002-1	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	4,78	2 429,59			10-01-002-1			
		Зарплата			187,18	*1,15	1 028,94		16,5	16 977,56	
		Эксплуатация машин			29,38	*1,25	175,52		7,11	1 247,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89	*1,25	11,28		16,5	186,13	
		Материальные ресурсы			2 213,03		10 578,28		3,92	41 466,87	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		1 104,71	106,2*0,85= 90		15 447,32	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		557,04	53,55*0,8= 43		7 380,39	
		Затраты труда	чел-ч	24,09		*1,15					132,42
							13 444,49			82 520,10	132,42
		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	-0,7648	6 571,53		- 5 025,91		1	- 5 025,91	
		Объем -0,7648=4,78*-0,16					- 5 025,91			- 5 025,91	0,00
		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-0,2868	6 579,15		- 1 886,90		1	- 1 886,90	
		Объем -0,2868=4,78*-0,06					- 1 886,90			- 1 886,90	0,00
		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	-3,9674	6 382,04		- 25 320,11		1	- 25 320,11	
		Объем -3,9674=4,78*-0,83					- 25 320,11			- 25 320,11	0,00
		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (стропила)	м3	5,019	6 382,04		32 031,46		1	32 031,46	
		Объем 5,019=4,78*1,05					32 031,46			32 031,46	0,00
		Итого: Дополнительные работы					15 964,81			117 162,80	248,71
		Прямые затраты								75 973,13	
		Стоимость материальных ресурсов								42 442,13	
		Эксплуатация машин								2 029,57	
		ЗП машинистов								548,80	
		Основная ЗП рабочих								31 501,43	
		Строительные работы с НР и СП								117 162,80	

Исполнитель:
Кононова О.А.

5663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Монтажные работы с НР и СП
Прочие работы с НР и СП
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
НДС 18%
Итого с НДС

26 114,64
15 075,03
117 162,80
21 089,30
138 252,10 ✓

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Имеф
Согласовано в сумме 138 252,10 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
14.07.2016г.

Исполнитель:
Кононова
Кононова О.А.