

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик _____

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование стройки: капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Максимовского, д. 25 А (конкурс)
 Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Максимовского, д. 25 А (конкурс)

Наименование объекта: капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Максимовского, д. 25 А (конкурс),

Основание:

Сметная стоимость 51,129 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 82 чел.час.
 Сметная заработная плата 10,536 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправ очные коэффи циенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.


1	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная обрешетка)	100 м2 сменя емой обреш	0,2132	6700,60			P58-18-5		
	ЗП				1028,98	1,00	219,38	16,50	3619,75	
	ЭМ				70,01	1,00	14,93	7,60	113,44	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
	МР				5601,61	1,00	1194,26	3,02	3606,68	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	182,08		2570,02	29,53
	СП от ФОТ		%	52			142,60		1882,27	
	ЗТР		чел-ч	138,49						

Всего по позиции

1

1753,25
 Исполнитель: *ИВ* 11792,16 29,53
 Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-1,1086	3097,29	1,00	-3433,66	1,00	-3433,66	
3	1020052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,6299	5627,53	1,00	3544,78	1,00	3544,78	
4	E10-01-003-01 МДС35 п.4.7	Устройство слуховых окон	1 слухо вое окно	4,00	383,21			E10-01- 003-01		
	ЗП				52,84	1,15	243,06	16,50	4010,56	
	ЭМ				16,54	1,25	82,70	7,40	611,98	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,25	(6,95)	16,50	(114,68)	
	МР				313,83	1,00	1255,32	3,84	4820,43	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	265,01		3712,72	30,50
	СП от ФОТ		%	43			133,88		1773,85	
	ЗТР		чел-ч	6,63						
	Всего по позиции						1979,97		14929,54	30,50
5	2030251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-2,00	489,29	1,00	-978,58	1,00	-978,58	
6	2030251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	3,84	489,29	1,00	1878,87	1,00	1878,87	
7	E15-05-001-03 МДС35 п.4.7	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом (1/2 окна)	100 м2 площа ди проем ов по наруж ному обвод у короб	0,019	1997,29			E15-05- 001-03		
	ЗП				193,67	1,15	4,23	16,50	69,82	
	ЭМ				28,49	1,25	0,68	6,81	4,61	
	в т.ч. ЗПМ				2,27	1,25	(0,05)	16,50	(0,89)	
	МР				1775,13	1,00	33,73	4,74	159,87	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	4,07		56,57	0,53
	СП от ФОТ		%	37			2,00		26,16	
	ЗТР		чел-ч	24,30						
	Всего по позиции						44,71		317,03	0,53

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E10-03-003-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (1/2 окна)	100 м2 щитов	0,0194	9370,82			E10-03-003-01		
	ЗП				227,13	1,15	5,07	16,50	83,61	
	ЭМ				772,83	1,25	18,74	7,22	135,31	
	в т.ч. ЗПМ				104,49	1,25	(2,53)	16,50	(41,81)	
	МР				8370,86	0,00	0,00	6,56	0,00	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	8,06		112,88	0,62
	СП от ФОТ		%	43			4,07		53,93	
	ЗТР		чел-ч	27,80						
Всего по позиции							35,94		385,73	0,62
9	Прайс	Вентрешетки Ц: 1550/1,18*1,02	м2	1,94	1339,83	1,00	2599,27	1,00	2599,27	
10	P58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш устройство отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,11	4739,29			P58-5-5		
	ЗП				1276,87	1,00	140,46	16,50	2317,52	
	ЭМ				40,97	1,00	4,51	7,43	33,48	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
	МР				3421,45	1,00	376,36	3,93	1479,09	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	116,58		1645,44	17,62
	СП от ФОТ		%	52			91,30		1205,11	
	ЗТР		чел-ч	160,21						
Всего по позиции							729,21		6680,64	17,62
11	1020008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-м3 24 см, длиной 3-6,5 м		-0,5192	2725,51	1,00	-1415,08	1,00	-1415,08	
12	каталог 3/2015 стр.53	Брус Ц: 8000/1.18*1.02	м3	0,2332	6915,25	1,00	1612,64	1,00	1612,64	
13	E46-08-022-01	Герметизация мест примыканий ДВК герметиком "Технониколь"	100 п. м	0,408	2441,13			E46-08-022-01		
	ЗП				64,64	1,00	26,37	16,50	435,16	
	ЭМ				2,99	1,00	1,22	4,77	5,82	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
	МР				2373,50	0,00	0,00	3,29	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	26,11		365,53	2,93
	СП от ФОТ		%	48			15,69		208,88	
	ЗТР		чел-ч	7,19						

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							69,39		1015,39	2,93
14	Прайс	Герметик бутылкаучуковый ТехноНИКОЛЬ №45 16 кг серый Ц: 3407.84/16/1,18*1.02 (расход 40,8 м х 0,264 кг/м)	кг	10,7712	184,11	1,00	1983,09	1,00	1983,09	
15	A01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,70	28,47	1,00	0,00	11,00	2098,24	
16	A03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 т груза	6,70	6,71	1,00	44,96	7,10	319,19	
Всего по позиции							44,96		319,19	0,00
Прямые затраты по разделу							9457,30		29715,89	
Накладные расходы по разделу							601,91		8463,16	
Сметная прибыль по разделу							389,54		5150,20	
Итого по разделу							10448,76		43329,25	
Итого по всем разделам									43329,25	
Масса мусора									0,74	
Заработная плата							638,57		10536,42	
Эксплуатация машин							122,78		904,64	
в том числе заработная плата машинистов							9,53		157,38	
Материалы							8651,00		15857,40	
в том числе оборудование									0,00	
Накладные расходы по смете							601,91		8463,16	
Сметная прибыль по смете							389,54		5150,20	
Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку									2417,43	
Итого									43329,25	
НДС, %									7799,27	

18,00

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего

51128,52

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *ЛВ*
Иванова Л.В.

Линер

Согласовано в сумме 51128 руб 52 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

18.05.2016г.