

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

№ _____ 20 ____ г.

№ _____ 20 ____ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул. Ленина, д.27/40

Основание: Дефектный акт от _____

Сметная стоимость: **570,961 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **88,037 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **641,270 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома

Демонтаж

1	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,34	46,96		15,67	15,15	237,31	2,15
		ЗП			46,07		0,30	6,83	2,06	0,01
		ЭМ			0,89		0,11	15,15	1,60	
		в т.ч. ЗПМ			0,31					
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			13,41	72=85*0,85	172,02	
		СП от ФОТ	%	65			10,26	52=65*0,8	124,23	
		Всего по позиции					39,64		535,62	
2	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,31	42,57		13,20	15,15	199,93	1,81
		ЗП			42,57					
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			11,22	72=85*0,85	143,95	
		СП от ФОТ	%	65			8,58	52=65*0,8	103,96	
		Всего по позиции					33,00		447,84	
		Демонтаж щитка, устанавливаемые на стене								
5	ТЕРм08-03-599-09	МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки	1 шт.	28	83,65				ТЕРм08-03-599-09	28,22
		ЗП			31,15	0,3	261,80	15,15	3 964,24	0,08

ТУ ТО РХЦЦС
Рег. № 4490

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				3,16	0,3	26,32	6,15	163,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,12	0,3	1,12	15,15	15,40	
	МР				49,34	0		3,59		
	НР от ФОТ		%	95			249,77	81=95*0.85	3 223,51	
	СП от ФОТ		%	65			170,90	52=65*0.8	2 069,41	
	Всего по позиции						708,79		9 420,40	

Монтаж шитового оборудования

8	ТЕРМ08-03-599-09	Шитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	28	83,65			ТЕРМ08-03-599-09		94,08 0,28
		ЗП			31,15		872,20	15,15	13 213,76	
		ЭМ			3,16		88,48	6,15	544,04	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		3,36	15,15	50,96	
		МР			49,34		1 381,52	3,59	4 959,92	
		НР от ФОТ	%	95			831,78	81=95*0.85	10 744,42	
		СП от ФОТ	%	65			569,11	52=65*0.8	6 897,65	
		Всего по позиции					3 743,09		36 359,79	
9	Прайс лист IEK	Бокс IEK ШРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 L=349,55/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	28	296,23	1,071*1,02	9 061,08		9 061,08	
10	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	114	10,78			ТЕРМ08-03-575-01		127,68
		ЗП			10,38		1 183,32	15,15	17 927,64	
		ЭМ						15,15		
		в т.ч. ЗПМ			0,40		45,60	10,08	459,42	
		МР					1 124,15	81=95*0.85	14 521,39	
		НР от ФОТ	%	95			769,16	52=65*0.8	9 322,37	
		СП от ФОТ	%	65						
		Всего по позиции					3 122,23		42 230,82	
11	Прайс лист IEK	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 4/2 (4группы/креп по краям) IEK L=35,46/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	58	30,05	1,071*1,02	1 904,14		1 904,14	
16	Прайс лист IEK	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А х-ка С IEK L=74,46/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	28	63,10	1,071*1,02	1 930,04		1 930,04	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс лист IEK	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А х-ка С IEK Ц=223,41/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и	шт	28	189,33	1,071*1,02	5 791,24		5 791,24	
18	Прайс лист IEK	Выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р 25А 300мА IEK Ц=747,93/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и	шт	58	633,84	1,071*1,02	40 160,36		40 160,36	

Монтаж электрооборудования

23	ТЕРМ08-02-410-01	Труба полиэтиленовая по основанию, диаметр: до 25 мм	100 м	11,3	940,90			ТЕРМ08-02-410-01		188,71 1,24
		ЭП			146,79		1 658,73	15,15	25 129,73	
		ЭМ			24,78		280,01	6,41	1 794,89	
		в т.ч. ЗПМ			1,32		14,92	15,15	226,00	
		МР			769,33		8 693,43	1,29	11 214,46	
		НР от ФОТ	%	95			1 589,97	81=95*0,85	20 538,14	
		СП от ФОТ	%	65			1 087,87	52=65*0,8	13 184,98	
		Всего по позиции					13 310,01		71 862,20	
24	Каталог ГУ ТО РХЦС 4-2014 стр.261	Труба гладкая жесткая ПВХ д25 серая Ц=13,49/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и	м	1130	11,43	1,071*1,02	14 113,70		14 113,70	
25	ТЕРМ08-02-412-02	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2	277,06			ТЕРМ08-02-412-02		13,48 0,04
		ЭП			59,24		118,48	15,15	1 794,98	
		ЭМ			4,20		8,40	6,48	54,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,24		0,48	15,15	7,28	
		МР			213,62		427,24	2,23	952,72	
		НР от ФОТ	%	95			113,01	81=95*0,85	1 459,83	
		СП от ФОТ	%	65			77,32	52=65*0,8	937,18	
		Всего по позиции					744,45		5 199,15	
26	Каталог ГУ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм² Ц=24,14/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и	м	200					4 470,00	

Исполнитель:  20.06.2021
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРМ08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	3,25	308,93			ТЕРМ08-02-412-03		25,55 0,13
		ЗП			69,09		224,54	15,15	3 401,81	
		ЭМ			8,40		27,30	6,48	176,90	
		в т.ч. ЗПМ			0,48		1,56	15,15	23,63	
		МР			231,44		752,18	2,36	1 775,15	
		НР от ФОТ	%	95			214,80	81=95*0.85	2 774,61	
		СП от ФОТ	%	65			146,97	52=65*0.8	1 781,23	
		Всего по позиции					1 365,79		9 909,70	
28	Каталог ГУ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х4,0 мм2 Ц=58,58/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ, Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и	м	325	49,64	1,071*1,02	17 624,75		17 624,75	
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м	6,05	418,97			ТЕРМ08-02-412-05		88,33 0,85
31	ТЕРМ08-02-412-05	ЗП			128,33		776,40	15,15	11 762,41	
		ЭМ			29,39		177,81	6,48	1 152,22	
		в т.ч. ЗПМ			1,68		10,16	15,15	153,97	
		МР			261,25		1 580,56	2,62	4 141,05	
		НР от ФОТ	%	95			747,23	81=95*0.85	9 652,27	
		СП от ФОТ	%	65			511,26	52=65*0.8	6 196,52	
		Всего по позиции					3 793,26		32 904,47	
32	Каталог ГУ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 5х10 мм2 Ц=230,4/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ, Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и	м	605	195,25	1,071*1,02	129 046,50		129 046,50	
		Коробка распаячная открытой установки ИЭК КМ 41004 Ц=1,4/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ, Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и	шт	40	9,66	1,071*1,02	422,00		422,00	
33	Прайс лист ИЭК	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,4	726,78			ТЕРМ08-03-591-01		15,8 0,01
34	ТЕРМ08-03-591-01	ЗП			366,17		146,47	15,15	2 218,99	
		ЭМ			18,78		7,51	5,83	43,80	
		в т.ч. ЗПМ			0,36		0,14	15,15	2,18	
		МР			341,83		136,73	3,12	426,60	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	95			139,28	81=95*0.85	1 799,15	
	СП от ФОТ		%	65			95,30	52=65*0.8	1 155,01	
	Всего по позиции						525,29		5 643,55	
35	ТСЦ-509-1441	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями проводки	шт.	40	29,46		1 178,40		1 178,40	
36	ТЕРМ08-03-593-06	Светильник ДПО 1303 серый круг с покском LED 6x1Вт IP54 Ц=607,23/1,18	100 шт.	0,4	4 369,53			ТЕРМ08-03-593-06		35,32 17,5
	ЗП				818,54		327,42	15,15	4 960,35	
	ЭМ				1 600,24		640,10	6,56	4 199,03	
	в т.ч. ЗПМ				452,92		181,17	15,15	2 744,70	
	МР				1 950,75		780,29	2,25	1 755,68	
	НР от ФОТ		%	95			483,16	81=95*0.85	6 241,09	
	СП от ФОТ		%	65			330,58	52=65*0.8	4 006,63	
	Всего по позиции						2 561,55		21 162,78	
37	Прайс лист IEK	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 24. Материалы и изделия для электропроводящих работ	шт	40	514,60	1,02*1,071	22 486,40		22 486,40	
Монтаж системы заземления										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
							366 815,38			
Накладные расходы							71 270,36			
Сметная прибыль							45 779,18			
Итого по смете:										
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							983,46			
Электромонтажные работы на других объектах							257 179,25			
Монтаж оборудования							58 846,86			
Материалы для монтажных работ							166 855,35			
Итого							483 864,92			
В том числе:										
Материалы							273 873,61			
Машин и механизмы							8 130,62			
ФОТ							88 036,87			
Накладные расходы							71 270,36			
Сметная прибыль							45 779,18			
НДС 18%							87 095,69			
ВСЕГО по смете							570 960,61			

Составил:

Колесник В.В. (тел.:)

Проверил:

(тел.:)

СВ

Согласовано в сумме 570960,61 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

03 06 «УТВЕРЖДАЮ»

Должность: Заместитель Генерального директора
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись:

Кунцевич В.Г.

Дата: « »

20 г.

Объект капитального ремонта: г. Ефремов, ул. Ленина, д.27/40

Участок капитального ремонта: Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

Инженер-электрик ООО «Стальпроект» - Дегтярев В.А.

Представитель по обслуживанию жилищного фонда

(наименование управляющей компании, должность, ФИО)

произвела осмотр системы электроснабжения объекта и установила произвести следующие виды работ по капитальному ремонту:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
Демонтаж			
1	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	34
2	Демонтаж выключателей	шт	31
3	Демонтаж этажных щитов	шт	28
Монтаж щитового оборудования			
4	Монтаж щита распределительный навесной ЩРН-П-12 IP40 пластиковый белый прозрачная дверь ПЦО-1	шт	26
4	Монтаж щита распределительный навесной ЩРН-П-12 IP40 пластиковый белый прозрачная дверь ПЦО-2	шт	2
5	Монтаж шины нулевой 9х6мм	шт	58
6	Монтаж выключателей автоматических ИЭК ВА 47-29 1Р 6А	шт	28
7	Монтаж выключателей автоматических ИЭК ВА 47-29 3Р 32А	шт	28
8	Монтаж дифференциальных автоматов ИЭК АД12 2Р 25А	шт	58
Монтаж электрооборудования			
9	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1.5 мм ² в трубе ПВХ жесткая ø 25 мм по стенам	м.	200
10	Прокладка кабеля ВВГнг 3х4.0 мм ² в трубе ПВХ жесткая ø 25 мм по стенам	м.	325
11	Прокладка кабеля ВВГнг 5х10.0 мм ² в трубе ПВХ жесткая ø 25 мм по стенам	м.	605
12	Установка коробки распаячной ИЭК КМ 41004	шт	40
14	Монтаж выключателей одноклавишных открытой установки	шт	40
15	Монтаж Светильник ДПО 1303 серый круг с пояском LED 6х1Вт IP54	шт	40

Подписи членов комиссии:

Инженер-электрик ООО «Стальпроект»

/Дегтярев В.А./

Представитель по обслуживанию жилищного фонда

/ /