

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г.Тула, ул. Н. Руднева, д. 50
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 121,262 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 182 чел.час.
Сметная заработная плата 25,514 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.


№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72	1,00		2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72	1,00		2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Исполнитель: 
Щетка Т.В. 02 23

Всего по позиции

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 Демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4,00	7,96			M08-03-599-09		
		ЗП			7,12	1,00	28	16,00	456	
		ЭМ			0,84	1,00	3	6,31	21	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		372	3,07
		СП от ФОТ	%	52			19		239	
		ЗТР	цел-ч	0,768						
		Всего по позиции					77	1 088	3,07	
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58			P67-3-1		
		ЗП			70,28	1,00	11	16,00	169	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	9		122	1,45
		СП от ФОТ	%	52			7		88	
		ЗТР	цел-ч	9,64						
		Всего по позиции					27	379	1,45	
		Прямые затраты по разделу					49		731	
		Накладные расходы по разделу					40		556	
		Сметная прибыль по разделу					30		371	
		Итого по разделу					118		1 658	
Раздел 2. Монтажные работы										
Щитовое оборудование										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	22		269	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	22		269	2,32
		СП от ФОТ	%	52					188	
		ЗТР	цел-ч	5,2						
		Исполнитель:								
		Щетка Т.В.								

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

цел-ч 2,32

ЗТР

Всего по позиции

307 1 751 2,32

6 www.etm.ru Шит с монтажной панелью ШМПг-650x500x220 IP 54 (ШРНИ-3)
Цена: =4015/1.18*1.071*1.02

шт. 1,00 3 717,01 1,00 3 717 1,00 3 717

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт. 5,00 10,78 M08-03-575-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

10,38 1,00 52 16,00 830
0,00 1,00 0 0,00 0
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
0,40 1,00 2 10,53 21
1,00 49 672 5,60
34 432

Всего по позиции

137 1 955 5,60

8 Прайс IEK от 30.10.2015 Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK
Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02

шт. 1,00 779,25 1,00 779 1,00 779

9 Прайс IEK от 30.10.2015 Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК
Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02

шт. 2,00 269,45 1,00 539 1,00 539

10 Прайс-лист IEK от 30.10.2015 Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК
Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02

шт. 2,00 71,62 1,00 143 1,00 143

11 Прайс-лист IEK от 30.10.2015 DIN-рейка (30см) оцинкованная
Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02

шт. 1,00 16,90 1,00 17 1,00 17

12 www.etm.ru Шина медная 5*30 мм2 (30см)
Цена: =1035/1.18*1.071*1.02

м 0,30 958,18 1,00 287 1,00 287

13 Прайс-лист IEK от 30.10.2015 Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02

шт. 1,00 48,81 1,00 49 1,00 49

14 Прайс-лист IEK от 30.10.2015 Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02

шт. 1,00 48,81 1,00 1,00

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
	ЭП				23,73	1,00	95	16,00	1 519	
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31	70	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1 081	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	91		1 237	10,24
	СП от ФОТ		%	52			62		794	
	ЗТР		чел-ч	2,56						

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	
Цена: =412/1.18*1.071*1.02										
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	14,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	145	16,00	2 325	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	6	10,53	59	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	138		1 883	15,68
	СП от ФОТ		%	52			94		1 209	
	ЗТР		чел-ч	1,12						

Всего по позиции										
18	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	12,00	68,36	1,00	820	1,00	820	
20	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
21	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм		1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
	ЗП		ВВОД							
	ЭМ				7,21	1,00		7	16,00	115
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00		0	0,00	0
	МР				0,00	1,00		(0)	16,00	(0)
	НР от ФОТ				4,17	1,00		4	26,18	109
	СП от ФОТ		%	81		1,00		7		93
	ЗТР		%	52				5		60
			цел-ч	0,82						0,82

Всего по позиции		23	377	0,82
------------------	--	----	-----	------

Кабельная Система

23	M08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе		100 м	0,50	995,31			M08-02-411-01		
	ЗП									
	ЭМ				244,01	1,00		122	16,00	1 952
	в т.ч. ЗПМ				158,17	1,00		79	5,76	456
	МР				2,27	1,00		(1)	16,00	(18)
	НР от ФОТ				593,13	0,00		0	5,33	0
	СП от ФОТ		%	81		1,00		117		1 596
	ЗТР		%	52				80		1 024
			цел-ч	27,76						13,88

Всего по позиции		398	5 028	13,88
------------------	--	-----	-------	-------

24	5090801 Трос стальной		м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	-----------------------	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-32 3/2015, Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02 стр.277		м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
----	---	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02 стр.277		м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	---	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм		т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---	--	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП		100 м	0,30	127,29					
----	--	--	-------	------	--------	--	--	--	--	--



78,76 1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,60	1,00	3	6,68		23
	ЭМ				0,76	1,00	(0)	16,00		(4)
	в т.ч. ЗПМ				36,93	1,00	11	4,48		50
	МР					1,00	23			309
	НР от ФОТ			81		1,00	16			2,69
	СП от ФОТ			52						199
	ЗТР			8,96						

Всего по позиции

29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63		77		959	2,69
								M08-02-412-02		
	ЭП				47,38	1,00	9	16,00		152
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68		5
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00		(1)
	МР				14,38	1,00	3	4,86		14
	НР от ФОТ			81		1,00	9			124
	СП от ФОТ			52			6			80
	ЗТР			5,39						1,08

Всего по позиции

							28		375	1,08
--	--	--	--	--	--	--	----	--	-----	------

30 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
210

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
210

32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	1,10	548,03		E46-03-011-01			
	ЗП				134,19	1,00	148	16,00		2 362
	ЭМ				413,84	1,00	455	4,04		1 839
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(42)	16,00		(672)
	МР				0,00	1,00	0	0,00		0
	НР от ФОТ			84		1,00	188			2 549
	СП от ФОТ			48			113			1 456
	ЗТР			15,64						17,20

Всего по позиции

							904		8 206	17,20
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-------	-------

33 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

ЗП
ЭМ




1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			18,36	1,00	20	10,00	202	
		СП от ФОТ	%	81		1,00	136		1 859	16,72
		ЗТР	%	52			93		1 193	
			чел-ч	15,20						

Всего по позиции										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	М	100,00	7,87	1,00	787	1,00	787	16,72
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	М	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	175,00	1,48	1,00	259	1,00	259	
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	

38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29				M08-02-412-04	
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00		126
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68		8
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48		17
		НР от ФОТ	%	81		1,00	8			103
		СП от ФОТ	%	52			5			66
		ЗТР	чел-ч	8,96						

Всего по позиции										
39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210 Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02		М	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	0,90

40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,40	65,63				M08-02-412-02	
		ЗП			47,38	1,00	19	16,00		303
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68		10
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			14,38	1,00	8	4,86		18
		НР от ФОТ	%	81		1,00	1			24

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52	12					
ЗТР			чел-ч	5,39	159					

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	747	2,16
42	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,60	83,77	M08-02-412-03					
	ЗП			55,29	1,00	33	16,00	531		
	ЭМ			5,80	1,00	3	6,68	23		
	в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(4)		
	МР			22,68	1,00	14	4,59	62		
	НР от ФОТ	%	81			32		433	3,77	
	СП от ФОТ	%	52			22		278		
	ЗТР	чел-ч	6,29							

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	60,00	62,36	1,00	3 742	1,00	3 742	1 327	3,77
44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63	M10-06-037-12					
	ЗП			204,68	1,00	16	16,00	262		
	ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			250,95	1,00	20	2,32	47		
	НР от ФОТ	%	85		1,00	16		223	1,98	
	СП от ФОТ	%	52			11		136		
	ЗТР	чел-ч	24,72							

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GF41004 3/2015, стр.264 Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	668	1,98
----	---	-----	------	------	------	----	------	----	-----	------

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00	375	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	6	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	10	2,33	22	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		304	2,53
	СП от ФОТ		%	52			15		195	
	ЗТР		цел-ч	31,60						

Всего по позиции										
47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	902 2,53

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ		%	52			35		443	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции										
49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 Цена: =700/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	2 222 5,65

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

Всего по позиции										
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Исполнитель: 
Щетка Т.В. 473 1.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18	54,04			P69-2-1		
		ЗП			43,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			10,28	1,00	2	5,50	10	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	6		83	0,99
		СП от ФОТ	%	40			4		50	
		ЗТР	цел-ч	5,49						

Всего по позиции			20	269	0,99					
52	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,18	155,88			P69-2-2		
		ЗП			126,24	1,00	23	16,00	364	
		ЭМ			29,64	1,00	5	5,50	29	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	18		240	2,85
		СП от ФОТ	%	40			11		146	
		ЗТР	цел-ч	15,84						

Всего по позиции			57	779	2,85					
53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,028	2 002,23			E46-03-017-05		
		ЗП			568,66	1,00	16	16,00	255	
		ЭМ			24,41	1,00	1	9,25	6	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1 409,16	1,00	39	5,11	202	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	16		214	2,11
		СП от ФОТ	%	48			9		122	
		ЗТР	цел-ч	75,22						

Всего по позиции			81	799	2,11					
54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,115	1 923,26			P61-1-2		
		ЗП			658,42	1,00	76	16,00	1 211	
		ЭМ			38,14	1,00	4	7,93	35	
		в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(2)	16,00	(30)	
		МР			1 226,70	1,00	141	4,50	635	
		НР от ФОТ	%	67		1,00	39		9,75	
		СП от ФОТ	%	40						
		ЗТР	цел-ч	74						

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

55	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,115	1 442,59			E15-04-025-08	3 208	9,75
	ЗП				432,56	1,15	57	16,00	915	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	9	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 003,12	1,00	115	4,95	571	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	54		732	6,75
	СП от ФОТ		%	37			27		339	
	ЗТР		чел-ч	51,01						
	Всего по позиции						254		2 566	6,75

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		чел-ч	15,64						

Всего по позиции

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01	42	373	0,78
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00		626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50		104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00		55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37			507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25			326	
	ЗТР		чел-ч	15,20							

Всего по позиции

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	1 618	4,56
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02							236	

Исполнитель: Щетка Т.В.

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02										
60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						
Всего по позиции							77		959	2,69
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	М	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
Прямые затраты по разделу							36 045		59 758	
Накладные расходы по разделу							1 160		15 771	
Сметная прибыль по разделу							759		9 727	
Итого по разделу							37 965		85 256	
Раздел 3. Заземление										
62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МС35 п.4.7 откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,063	1 122,66			E01-02-057-02		
	ЗП		грунт		1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	11,16
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		цел-ч	154,00						
Всего по позиции							149		2 174	11,16
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		375	3,21
	СП от ФОТ		%	52			41		241	
	ЗТР		цел-ч	10,70						

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции										
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	3,21
65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300	
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
		НР от ФОТ			85,71	1,00	9	4,10	35	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	18		247	2,13
		СП от ФОТ	%	52			12		159	
		ЗТР	цел-ч	21,30						
Всего по позиции										
66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	788 2,13
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		НР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42		578	4,98
		СП от ФОТ	%	52			29		371	
		ЗТР	цел-ч	16,60						
Всего по позиции										
68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	4,98
69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	МДС35 п.4.7		грунт							
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	28		381	6,41
		СП от ФОТ	%	31			15		194	
		ЗТР	цел-ч	88,50						
Всего по позиции										

82
Исполнитель: 1 200
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш иваем ой	0,027	367,84			E13-03- 004-26		
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в т.ч. ЗПП				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		чел-ч	3,83						
Всего по позиции							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу							3 704		7 107	
Накладные расходы по разделу							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу							103		1 324	
Итого по разделу							3 975		10 714	
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
71	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	41,00	3,83			P01-11- 028-01		
	ЗП						157	16,00	2 512	
	НР от ФОТ		%	55			102		1 382	13,12
	СП от ФОТ		%	32			63		804	
	ЗТР		чел-ч	0,32						
Всего по позиции							322		4 698	13,12
72	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1,00	14,60			P01-11- 010-01		
	ЗП						15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	55			9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6		75	
	ЗТР		чел-ч	1,22						
Всего по позиции							30		438	1,22
Прямые затраты по разделу										

Исполнитель: 
172
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы по разделу							111		1 511	
Сметная прибыль по разделу							69		879	
Итого по разделу							352		5 136	

Итого по всем разделам									102 764	
Масса мусора									0	
Зарботная плата							1 596		25 514	
Эксплуатация машин							795		3 820	
в том числе зарботная плата машинистов							52		842	
Материалы							37 580		41 008	
Затраты на производство работ в зимнее время									0	
Накладные расходы по смете							1 478		20 121	
Сметная прибыль по смете							961		12 301	

Итого	102 764
НДС, %	18,00
Всего	118 498

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 121 262 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Щетка Т.В.