

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 156 988 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 156 988 руб.

« _____ » _____ / _____ 20__ г.

« _____ » _____ / _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)
на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Горького, д. 36

Основание: Дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.08	46.96	4	Е67-4-3	16	64			
	Зарплата рабочих			46.07			7.97				
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0.89			16				
	Накладные расходы	%		0.38			72				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85			52				
	Затраты труда	чел-ч	6.3								0.5
2. Е67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.08	42.57	3	Е67-4-1	16	48			
	Зарплата рабочих			42.57			72				
	Накладные расходы	%		85			52				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65							
	Затраты труда	чел-ч	5.8								0.5
3. Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	6	70.24	8	Ц08-03-599-09		108			0.5

№ 10973

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			23.73	0.3	43		16		688
		Эксплуатация машин			2.79	0.3	5		6.31		32
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	0.3			16		
		Материальные ресурсы			43.72				6.18		557
		Накладные расходы	%		95		41		81		358
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		28		52		4.6
		Затраты труда	чел-ч	0.8							4.6
							117				1 635
4. Е67-3-1		Демонтаж кабеля	100 м	0.2	70.58			Е67-3-1	16		224
		Зарплата рабочих			70.28		14		16		
		Эксплуатация машин			0.30				7.87		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				16		
		Накладные расходы	%		85		12		72		161
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		9		52		116
		Затраты труда	чел-ч	9.6							1.9
							35				501
											1.9


Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Шитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36	Ц08-03-572-03						
	Зарплата рабочих			21.51		22	16		352		
	Эксплуатация машин			25.57		26	6.39		166		
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26		1	16		16		
	Материальные ресурсы			222.28		222	3.42		759		
	Накладные расходы	%		95		22	81		298		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		15	52		191		
	Затраты труда	чел-ч	2.3								2.3
						307			1 766		2.3
6. С прайс еtm.ru	Шит с монтажной панелью ЦМП-650х500х220 (ЦРПМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1		[цена]	3 717.01			3 717		

7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10.78	Ц08-03-575-01						
	Зарплата рабочих			10.38		52	16		832		
	Материальные ресурсы			0.40		2	10.53		21		
	Накладные расходы			95		49	81		674		

Объем: 1+2+2

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы		%		95					
		Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65					
		Затраты труда	чел-ч	1.1							22
18.	С. прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1P 10A 4,5кА х-ка С ИЭК (77,3/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2			549		71.62	7 839	22
19.	С. прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)	шт.	18					68.36	1 230	
20.	С. прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	6					48.81	293	
21.	С. прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	6					48.81	293	
Кабельная система											
22.	Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 ввод	1		11.38		Ц08-02-411-04			
		Зарплата рабочих				7.21	7		16	112	
		Материальные ресурсы	%			4.17	4		26.18	105	
		Накладные расходы	%			95	7		81	91	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	5		52	58	0.8
		Затраты труда	чел-ч	0.8							
23.	Ц08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0.5		995.31	23	Ц08-02-411-01		366	0.8
		Поправки: М: *0			Объем: 10+20+20						
		Зарплата рабочих				244.01	122		16	1 952	
		Эксплуатация машин				158.17	79		5.76	455	
		в т.ч. зарплата машинистов				2.27	1		16	16	
		Материальные ресурсы				593.13	*0		5.33		
		Накладные расходы	%			95			81	1 594	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65			52	1 023	
		Затраты труда	чел-ч	28							14
24.	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.002		11 735.82	23		37	76	
25.	С509-0801	Трос стальной	м	50		11.56	578		48.04	2 402	
		Объем: 10+20+20									
						398				5 024	14

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 (59,7/4/1,18*1,071*1,02=)	М	30				[цена]	55,31	1 659	

Объем: 10+20

27.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 (35,03/1,18*1,071*1,02=)	М	20				[цена]	32,43	649	
-----	----------------------------------	---	---	----	--	--	--	--------	-------	-----	--

28.	Ц08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ²	100 м	0,1	171,43			Ц08-02- 412-05			
		Зарплата рабочих			102,67	10	16			160	
		Эксплуатация машин			21,26	2	6,69			13	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,39		16				
		Материальные ресурсы			47,50	5	4,54			23	
		Накладные расходы	%		95	10	81			130	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	7	52			83	
		Затраты труда	чел-ч	12							1,2
						34				409	1,2

29.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5 * 10 (252,62/1,18*1,071*1,02=)	М	10				[цена]	233,87	2 339	
-----	----------------------------------	--	---	----	--	--	--	--------	--------	-------	--

30.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,2	127,29			Ц08-02- 412-04			
		Зарплата рабочих			78,76	16	16			256	
		Эксплуатация машин			11,60	2	6,68			13	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		16				
		Материальные ресурсы			36,93	7	4,48			31	
		Накладные расходы	%		95	15	81			207	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	10	52			133	
		Затраты труда	чел-ч	9							1,8
						50				640	1,8

31.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5 * 6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	М	20				[цена]	142,26	2 845	
-----	----------------------------------	---	---	----	--	--	--	--------	--------	-------	--

32.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,2	65,63			Ц08-02- 412-02			
		Зарплата рабочих			47,38	9	16			144	
		Эксплуатация машин			3,87	1	6,68			7	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,25		16				
		Материальные ресурсы			14,38	3	4,86			15	
		Накладные расходы			95	9	81			117	

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				52		75
		Затраты труда	чел-ч	5,4			6				1,1
33.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	20			28	[цена]	26,94		358
											1,1
34.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	1,7	548,03			Е46-03- 011-01			
		Объем: 20+60+90									
		Зарплата рабочих			134,19	228	16		16	3 648	
		Эксплуатация машин			413,84	704	4,04		16	2 844	
		в т.ч. зарплата машинистов			38,16	65	16		16	1 040	
		Накладные расходы	%		99	290	84		84	3 938	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	176	48		48	2 250	
		Затраты труда	чел-ч	16							27
											27
35.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,7	212,02		1 398	Ц08-10- 010-01		12 680	27
		Объем: 20+60+90									
		Зарплата рабочих			130,42	222	16		16	3 552	
		Эксплуатация машин			63,24	108	5,5		10	594	
		Материальные ресурсы			18,36	31	10		10	310	
		Накладные расходы	%		95	211	81		81	2 877	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	144	52		52	1 847	
		Затраты труда	чел-ч	15							26
											26
36.	С прайс етп.гу	Труба гофрированная диам. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)	м	20			716	[цена]	17,96	9 180	26
37.	С прайс етп.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	150				[цена]	7,87	1 181	
		Объем: 60+90									
38.	С прайс етп.гу	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	263				[цена]	1,48	389	
39.	С прайс етп.гу	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)	шт.	35				[цена]	4,17	146	
40.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,2	127,29		Ц08-02- 412-04				
		Зарплата рабочих			78,76	16	16		16	256	
		Эксплуатация машин			11,60	2	6,68		16	13	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76	7	4,48		16	31	
		Материальные ресурсы			36,93						

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		95		15		81		207
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		10		52		133
		Затраты труда	чел-ч	9							1.8

41. С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6	М	20				50		142.26		2 845	1.8
(РХЦС 3/2015,)	(153,66/1,18*1,071*1,02=)						[цена]					

42. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.6		65.63		Ц08-02-412-02					
	Зарплата рабочих				47.38	28		16		448		
	Эксплуатация машин				3.87	2		6.68		13		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25			16				
	Материальные ресурсы				14.38	9		4.86		44		
	Накладные расходы	%			95	27		81		363		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	18		52		233		
	Затраты труда	чел-ч	5.4								3.2	

43. С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5	М	60				84		26.94		1 101	3.2
(РХЦС 3/2015,)	(29,10/1,18*1,071*1,02=)						[цена]					

44. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.9		83.77		Ц08-02-412-03					
	Зарплата рабочих				55.29	50		16		800		
	в т.ч. зарплата машинистов				5.80	5		6.68		33		
	Материальные ресурсы				0.38			16				
	Накладные расходы	%			22.68	20		4.59		92		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			95	48		81		648		
	Затраты труда	чел-ч	6.3			33		52		416		5.7

45. С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4	М	90				156		62.36		1 989	5.7
(РХЦС 3/2015,)	(67,36/1,18*1,071*1,02=)						[цена]					

46. Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0.1		455.63		Ц10-06-037-12					
	Зарплата рабочих				204.68	20		16		320		
	Материальные ресурсы				250.95	25		2.32		58		
	Накладные расходы	%			100	20		85		272		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	13		52		166		
	Затраты труда	чел-ч	25								2.5	

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

	78	816	2.5
47. С кат. 3-2015 Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 (РХЦСЗ/2015) (8,31/1,18*1,071*1,02=)	шт.	10	[цена] 7.69
		77	

Электроустановочные и светотехнические изделия

	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,1	424,88	Ц08-03-591-01			
Зарплата рабочих				292,93	29	16	464	
Эксплуатация машин				13,19	1	5,85	6	
в т.ч. зарплата машинистов				0,38		16		
Материальные ресурсы				118,76	12	2,33	28	
Накладные расходы		%		95	28	81	376	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	19	52	241	
Затраты труда		чел-ч	32					32

49. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	10	7.29	73 [цена]	29.46	295
---------------	---	-----	----	------	-----------	-------	-----

[illegible]

51. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled	шт.	10	[Цена]	648.05	6 481
	Арт СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)					

Прочие работы

52. Е46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,14	338,64	Е46-03-014-47	16	208	16
	Зарплата рабочих			90,86		13		
	Эксплуатация машин			247,78		35		193
	Накладные расходы	%		99		13		175
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		8		100
	Затраты труда	чел-ч	11					16

Исполнитель:

MatBeera T.E.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53. Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отверстий	100	0.24	54.04			Е69-2-1			
	Зарплата рабочих				43.76			11	16	176	
	Эксплуатация машин				10.28			2	5.5	11	
	Накладные расходы	%	%		78			9	66	116	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%		50			6	40	70	
	Затраты труда	чел-ч		5.5							1.3
54. Е69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	отверстий	100	0.24	51.96			Е69-2-2			
	Зарплата рабочих				42.08	3		30	16	480	
	Эксплуатация машин				9.88	3		7	5.5	39	
	Накладные расходы	%	%		78			23	66	317	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%		50			15	40	192	
	Затраты труда	чел-ч		16							3.8
55. Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	заделки	1 м3	0.038	2 002.23			Е46-03-017-05			
	Зарплата рабочих				568.66	22		16	9.25	352	
	Эксплуатация машин				24.41	1		9		9	
	Материальные ресурсы				1 409.16	54		5.11		276	
	Накладные расходы	%	%		99	22		84		296	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%		60	13		48		169	
	Затраты труда	чел-ч		75							2.9
56. Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (2см)	100 м2	поверхнос ти	0.18	961.63			Е61-1-2			
	Зарплата рабочих				329.21	2		119	16	1 904	
	Эксплуатация машин				19.07	2		7	7.93	56	
	в т.ч. зарплата машинистов				8.08	2		3	16	48	
	Материальные ресурсы				613.35	221		4.5		995	
	Накладные расходы	%	%		79	96		67		1 308	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%		50	61		40		781	
	Затраты труда	чел-ч		85							15
						504				5 044	15

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.18	1 442.59			E15-04-025-08			
	Зарплата рабочих				432.56	1.15	90		16	1 440	
	Эксплуатация машин				6.91	1.25	2		9.25	19	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25			16		
	Материальные ресурсы				1 003.12		181		4.95	896	
	Накладные расходы	%	%		95		86		80	1 152	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%		47		42		37	533	
	Затраты труда	чел-ч	чел-ч	59							11
							401			4 040	11

Раздел 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

58. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.063	1 122.66			E01-02-057-02				
	Зарплата рабочих			1 122.66			71		16	1 136	
	Накладные расходы	%	%	72			51		61	693	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%	38			27		31	352	
	Затраты труда	чел-ч	чел-ч	154							9.7
							149			2 181	9.7

59. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	174.37			Ц08-02-471-01				
	Зарплата рабочих			94.05			28		16	448	
	Эксплуатация машин			50.90			15		6.35	95	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.40			1		16	16	
	Материальные ресурсы			29.42			9		5.19	47	
	Накладные расходы	%	%	95			28		81	376	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%	65			19		52	241	
	Затраты труда	чел-ч	чел-ч	11							3.2
							99			1 207	3.2

60. C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.034	5 235.73			Ц08-02-472-07		29	1 002	
	Объем: 3*3*3.77/1000							477.17			

61. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0.1	348.48			Ц08-02-472-07		16	304	
	Зарплата рабочих			187.23			19		6.26	50	
	Эксплуатация машин			75.54			8				

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы			3.16				16		
		Накладные расходы			85.71			9	4.1		37
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95			18	81		246
		Затраты труда	чел-ч	21	65			12	52		158
											2.1
62.	C101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	Т	0.02	30 844.80			617	30 844.8		617
		Объем: 10*1.96/1000									
63.	Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.3	263.16			Ц08-02-472-02			
		Зарплата рабочих			145.91			44	16		704
		Эксплуатация машин			67.87			20	6.24		125
		в т.ч. зарплата машинистов			2.78			1	16		16
		Материальные ресурсы			49.38			15	5.23		78
		Накладные расходы	%		95			43	81		583
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			29	52		374
		Затраты труда	чел-ч	17							5
64.	C101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	Т	0.059	30 844.80			151			
		Объем: 30*1.96/1000									
65.	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.063	620.39			E01-02-061-01			
		Зарплата рабочих			620.39			39	16		624
		Накладные расходы	%		72			28	61		381
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38			15	31		193
		Затраты труда	чел-ч	89							5.6
66.	E13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0.027	367.84			E13-03-004-26			
		Зарплата рабочих			32.48			1	16		16
		Эксплуатация машин			5.94				5.89		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.09				16		
		Материальные ресурсы			329.42			9	3.9		35
		Накладные расходы	%		81			1	69		11
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			1	48		8
		Затраты труда	чел-ч	4.4							0.1
								12	70		0.1

Система уравнения потенциалов

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м борозд	0.1	548.03			E46-03-011-01	16	208	1.6
			%		134.19	13			4.04	166	
			%		413.84	41			16	64	
			%		38.16	4			84	228	
			чел-ч	16	60	10			48	131	
68.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м	0.35	212.02			Ц08-10-010-01		733	1.6
		Объем: 10+25			130.42	46			16	736	
			%		63.24	22			5.5	121	
			%		18.36	6			10	60	
			%		95	44			81	596	
			чел-ч	15	65	30			52	383	
69.	С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	35				[цена]	7.87	1 896	5.3
		Объем: 10+25								275	
70.	С прайс етм.гу	Держатель для трубы 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	61				[цена]	1.48	90	
71.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м	0.35	127.29			Ц08-02-412-04			
		Объем: 10+25									
					78.76	28			16	448	
					11.60	4			6.68	27	
					0.76				16		
			%		36.93	13			4.48	58	
			%		95	27			81	363	
			чел-ч	9	65	18			52	233	
72.	С502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0.035	19 991.29			90	700 [цена]	63	2 214
										1 129	3.1
										261.61	

Раздел 4. ПУСКОНАДЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

73. Ц101-11-028-01

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к распределительным
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным
аппаратам и электропотребителям

1 линия

51

3.83

Ц101-
11-028-
01

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

%

цел-ч

3.83

65

40

0.3

195

127

78

16

55

32

3 120

1 716

998

16

74. Ц101-11-010-01

Измерение сопротивления растеканию тока
заземлителя

1 измерение

1

14.60

Ц101-
11-010-
01

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

%

цел-ч

14.60

65

40

1.2

15

10

6

16

55

32

240

132

77

1.2

31

449

1.2

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17,
22, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71;
%=85 - по стр. 46)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22,
23, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 -
по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр.
56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр.
66)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по
стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по
стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)

8 411

3 641

1 351

1 176

90 080

67 138

41 841

15 979

237

137

801

10 249

5 618

4 560

201

654

93 366

19 582

1 078

8 857

83

388

4 953

5 602

210

137

84

33 392

3 360

1 848

1 075

17

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -										
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ										
	Оплата основных рабочих										
	Оплата механизаторов										
	Стоимость механизмов										
	Сметная стоимость материалов										
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО БЕЗ НДС										
	НДС										
	ВСЕГО С НДС										
							18				
							431			6 283	
							11 651			133 041	
							1 967			26 684	
							1 273			16 277	
							2 094			33 504	
							78			1 248	
							1 138			5 337	
							5 179			51 239	
							11 651			133 041	
							11 651			133 041	
							2 097			23 947	
							13 748			156 988	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 156 988 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Матвеева Т.Е.