

«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 157 580 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 157 580 руб.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № \_\_\_\_\_  
(Локальный сметный расчет)  
Основание: дефектная ведомость \_\_\_\_\_  
на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, ул. Болотова, д. 68/41

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".  
Сметная стоимость: 157.580 тыс. руб.  
Монтажных работ: 93.908 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.243 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: 34.480 тыс. руб.

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	46.96	3	Е67-4-3	16	48	0.4
	Зарплата рабочих			46.07					
	Эксплуатация машин			0.89			7.97		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38			16		
	Накладные расходы	%		85	3		72	35	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	2		52	25	
	Затраты труда	чел-ч	6.3						0.4
2. Е67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.06	42.57	3	Е67-4-1	16	48	0.4
	Зарплата рабочих			42.57					
	Накладные расходы	%		85	3		72	35	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	2		52	25	
	Затраты труда	чел-ч	5.8						0.4
3. Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4	70.24	8	Ц08-03-599-09		108	0.4

Исполнитель: Матвеева Т.Е.  
№ 11544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			23,73	0.3	28		16		448
		Эксплуатация машин			2,79	0.3	3		6,31		19
		в т.ч. зарплата машинистов			0,13	0.3			16		
		Материальные ресурсы			43,72				6,18		
		Накладные расходы	%		95		27		81		363
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		18		52		233
		Затраты труда	чел-ч	0,8							3,1
4. Е67-3-1		Демонтаж кабеля					<b>76</b>			<b>1 063</b>	<b>3,1</b>
		Зарплата рабочих	100 м	0,16	70,58			Е67-3-1	16		176
		Эксплуатация машин			70,28		11		16		
		в т.ч. зарплата машинистов			0,30				7,87		
		Накладные расходы	%		0,13				16		127
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		9		72		92
		Затраты труда	чел-ч	9,6			7		52		1,5
							<b>27</b>			<b>395</b>	<b>1,5</b>

## Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Щитовое оборудование											
5. Ц08-03-572-03		Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269,36			Ц08-03-572-03			
		Зарплата рабочих			21,51		22		16		352
		Эксплуатация машин			25,57		26		6,39		166
		в т.ч. зарплата машинистов			1,26		1		16		16
		Материальные ресурсы			222,28		222		3,42		759
		Накладные расходы	%		95		22		81		298
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		15		52		191
		Затраты труда	чел-ч	2,3							2,3
							<b>307</b>			<b>1 766</b>	<b>2,3</b>
6. С прайс етм.гу		Щит с монтажной панелью ЦМП-650х500х220 (ЩРПМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	3 717,01		3 717

7. Ц08-03-575-01		Прибор или аппарат	1 шт.	5	10,78			Ц08-03-575-01			
		Зарплата рабочих			10,38		52		16		832
		Материальные ресурсы			0,40		2		10,53		21
		Накладные расходы	%		95		49		81		674

Объем: 1+2+2

%

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		34		52		433
Затраты труда			чел-ч	1.1							5.6
8.	С.прайс (ИЭК от 30.10.2015)	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А ИЭК (841,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1			137	[цена]	779.25		779
9.	С.прайс (ИЭК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК (291,05/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	269.45		539
10.	С.прайс-лист (ИЭК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	71.62		143
11.	С.прайс-лист (ИЭК от 30.10.2015)	DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	16.9		17
12.	С.прайс етм.гу	Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=)	м	0.3				[цена]	958.18		287
13.	С.прайс-лист (ИЭК от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81		49
14.	С.прайс-лист (ИЭК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81		49
15.	Ц08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	4		70.24		Ц08-03- 599-09			
Зарплата рабочих					23.73		95		16		1 520
Эксплуатация машин					2.79		11		6.31		69
в т.ч. зарплата машинистов					0.13		1		16		16
Материальные ресурсы					43.72		175		6.18		1 082
Накладные расходы			%		95		91		81		1 244
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		62		52		799
Затраты труда			чел-ч	2.6							10
16.	С.прайс ИЭК. (от 30.10.2015)	Бокс ШРН-П-12 модулей навесной пластик IP41 ИЭК (374,02/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4			434	[цена]	346.26		4 714
17.	Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	26		10.78		Ц08-03- 575-01			1 385
Зарплата рабочих					10.38		270		16		4 320
Материальные ресурсы					0.40		10		10.53		105
Объем: 2+24											

Исполнитель:   
**Матвеева Т.Е.**





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 (59,74/1,18*1,071*1,02=)	М	30				[Цена]	55.31	1 659	
Объем: 10+20											
27.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 (35,03/1,18*1,071*1,02=)	М	20				[Цена]	32.43	649	
28.	Ц08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм <sup>2</sup>	100 М	0.3	171.43		Ц08-02- 412-05				
Объем: 10+20											
				Зарплата рабочих		102.67		31	16	496	
				Эксплуатация машин		21.26		6	6.69	40	
				в т.ч. зарплата машинистов		1.39			16		
				Материальные ресурсы		47.50		14	4.54	64	
				Накладные расходы		95		29	81	402	
				Плановые накопления / Сметная прибыль		65		20	52	258	
				Затраты труда							3.5
				Чел.-ч	12						
						100				1 260	3.5
29.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 16 (395,65/1,18*1,071*1,02=)	М	10			[Цена]	366.28		3 663	
30.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 (252,62/1,18*1,071*1,02=)	М	20			[Цена]	233.87		4 677	
31.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 М	0.2	65.63		Ц08-02- 412-02				
				Зарплата рабочих		47.38		9	16	144	
				Эксплуатация машин		3.87		1	6.68	7	
				в т.ч. зарплата машинистов		0.25			16		
				Материальные ресурсы		14.38		3	4.86	15	
				Накладные расходы		95		9	81	117	
				Плановые накопления / Сметная прибыль		65		6	52	75	
				Затраты труда							1.1
				Чел.-ч	5.4						
						28				358	1.1
32.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	М	20			[Цена]	26.94		539	
33.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup>	100 М борозд	1.7	548.03		Е46-03- 011-01				
				Объем: 10+40+120							
				Зарплата рабочих		134.19		228	16	3 648	
				Эксплуатация машин		413.84		704	4.04	2 844	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			47.38		19		16		304
		Эксплуатация машин			3.87		2		6.68		13
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25				16		
		Материальные ресурсы			14.38		6		4.86		29
		Накладные расходы	%		95		18		81		246
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		12		52		158
		Затраты труда	чел-ч	5.4							2.2
							<b>57</b>				<b>750</b>
42.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	М	40				[цена]	26.94		1 078
43.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 М	1.2	83.77			Ц08-02- 412-03			
		Зарплата рабочих			55.29		66		16		1 056
		Эксплуатация машин			5.80		7		6.68		47
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38				16		
		Материальные ресурсы			22.68		27		4.59		124
		Накладные расходы	%		95		63		81		855
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		43		52		549
		Затраты труда	чел-ч	6.3							7.5
							<b>206</b>				<b>2 631</b>
44.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)	М	120				[цена]	62.36		7 483
45.	Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0.08	455.63			Ц10-06- 037-12			
		Зарплата рабочих			204.68		16		16		256
		Материальные ресурсы			250.95		20		2.32		46
		Накладные расходы	%		100		16		85		218
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		10		52		133
		Затраты труда	чел-ч	25							2
							<b>62</b>				<b>653</b>
46.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8				[цена]	7.69		62

47.	Ц08-03-591-01	Выключатель однополюсный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	424.88			Ц08-03- 591-01			
		Зарплата рабочих			292.93		23		16		368
		Эксплуатация машин			13.19		1		5.85		6
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38				16		
		Материальные ресурсы			118.76		10		2.33		23

Исполнитель:   
**Матвеева Т.Е.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % чел-ч		95 65 32		22 15 71		81 52 29.46	298 191 886	2.5 2.5 2.5
48.	C509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	7.29		58	[цена]	29.46	236	
49.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 шт.       % % чел-ч	0.08       71	1 420.03       65	Ц08-03-593-06       65				5.7	
50.	С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Арт СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8			197	[цена]	648.05	5 184	5.7
Прочие работы											
51.	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм Зарплата рабочих Эксплуатация машин Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 отверстий       % % чел-ч	0.1       11	338.64       60	E46-03-014-47       60					1.1
52.	E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Зарплата рабочих Эксплуатация машин Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 отверстий       % % чел-ч	0.3       5.5	54.04       50	E69-2-1       50					1.1
53.	E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0.3	51.96		33	E69-2-2		445	1.6

Исполнитель:   
Матвеева Т.Е.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

57. E01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта

0.063

1 122.66

E01-02-057-02

Зарплата рабочих

1 122.66

71

16

1 136

Накладные расходы

72

51

61

693

Плановые накопления / Сметная прибыль

38

27

31

352

Затраты труда

154

9.7

58. Ц08-02-471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

10 шт.

0.3

174.37

Ц08-02-471-01

Зарплата рабочих

94.05

28

16

448

Эксплуатация машин

50.90

15

6.35

95

в т.ч. зарплата машинистов

2.40

1

16

16

Материальные ресурсы

29.42

9

5.19

47

Накладные расходы

95

28

81

376

Плановые накопления / Сметная прибыль

65

19

52

241

Затраты труда

11

3.2

59. С101-1641

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм

т

0.034

5 235.73

Цена]

29

1 002

3.2

Объем: 3\*3\*3.77/1000

60. Ц08-02-472-07

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

100 м

0.1

348.48

Ц08-02-472-07

Зарплата рабочих

187.23

19

16

304

Эксплуатация машин

75.54

8

6.26

50

в т.ч. зарплата машинистов

3.16

16

37

246

Материальные ресурсы

85.71

9

4.1

158

Накладные расходы

95

18

81

246

Плановые накопления / Сметная прибыль

65

12

52

158

Затраты труда

21

2.1

61. С101-4686

Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп

т

0.02

30 844.80

617 [цена]

30 844.8

617

795

2.1

Объем: 10\*1.96/1000

62. Ц08-02-472-02

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

100 м

0.3

263.16

Ц08-02-472-02

Зарплата рабочих

145.91

44

16

704

Эксплуатация машин

67.87

20

6.24

125

в т.ч. зарплата машинистов

2.78

1

16

16

Материальные ресурсы

49.38

15

5.23

78

Накладные расходы

95

43

81

583

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%								
		Затраты труда	чел-ч	17	65		29		52	374	5
63.	C101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп Объем: 30*1.96/1000	т	0.059	30 844.80		1 820	[цена]	30 844.8	1 820	5
64.	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.063	620.39			E01-02- 061-01	16	624	
		Зарплата рабочих	%		620.39		39		61	381	
		Накладные расходы	%		72		28		31	193	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		15				
		Затраты труда	чел-ч	89							5.6
65.	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.027	367.84			E13-03- 004-26		1 198	5.6
		Зарплата рабочих			32.48	1.15	1		16	16	
		Эксплуатация машин			5.94	1.25			5.89		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.09	1.25			16		
		Материальные ресурсы	%		329.42		9		3.9	35	
		Накладные расходы	%		81		1		69	11	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		1		48	8	
		Затраты труда	чел-ч	4.4							0.1
Система уравнения потенциалов							12		70	0.1	

66.	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.1	548.03			E46-03- 011-01	16	208	
		Зарплата рабочих			134.19		13		4.04	166	
		Эксплуатация машин			413.84		41		16	64	
		в т.ч. зарплата машинистов			38.16		4		84	228	
		Накладные расходы	%		99		17		48	131	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		10				
		Затраты труда	чел-ч	16							1.6

67.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.35	212.02			Ц08-10- 010-01	16	736	
		Зарплата рабочих			130.42		46		5.5	121	
		Эксплуатация машин			63.24		22		10	60	
		Материальные ресурсы			18.36		6		81	596	
		Накладные расходы			95		44				
		Объем: 10+25									
							81		733	1.6	

Исполнил:   
Матвеева Т.Е.

[illegible]

## Раздел 4. ПУСКОНАЛАДЧОНЫЕ РАБОТЫ

72. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	50	3.83	Ц101-11-028-01	
Зарплата рабочих				3.83		16
Накладные расходы		%		65		55
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		32
Затраты труда		чел-ч	0.3			16
					394	5 745
						16

73. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1	14.60	Ц101-11-010-01	16	240
Зарплата рабочих	измерение			14.60		15	

Исполнитель:

MatBeers T.E.



