

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт кровли по ул.М.Горького д.36-а п.Косая Гора г.Тулы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

797,780 тыс. руб.
114,233 тыс. руб.
914,970 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,26	146,55			ТЕР46-04-008 04		99,53
		ЗП			115,91		725,60	16	11 609,60	
		ЭМ			30,64		191,80	5,5	1 054,90	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	718,34	84=110*(0,9*0,85)	9 752,06	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	431,73	48=70*(0,85*0,8)	5 572,61	
		Всего по позиции					2 067,47		27 989,17	
2	ТЕРР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: . примыканий к дымовым трубам	100 м труб и покрытий	0,24	66,54			ТЕРР58-3-1		2,18
		ЗП			66,34		15,92	16	254,72	
		ЭМ			0,20		0,05	5,6	0,28	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			13,21	71=83*0,85	180,85	
		СП от ФОТ	%	65			10,35	52=65*0,8	132,45	
		Всего по позиции					39,53		568,30	
3	ТЕРР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,26	147,03			ТЕРР58-1-1		94,9
		ЗП			112,64		705,13	16	11 282,08	94,9
		Итого								94,9

114199

Ходышева Н.В.
-1-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			34,39		215,28	7,41	1 595,22	
		в т.ч. ЗПМ			5,81		36,37	16	581,92	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			615,45	71=83*0.85	8 423,44	
		СП от ФОТ	%	65			481,98	52=65*0.8	6 169,28	
		Всего по позиции					2 017,84		27 470,02	
4	ТЕРР58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,34	4 200,38			ТЕРР58-5-1		13,56
		ЗП			317,76		108,04	16	1 728,64	
		ЭМ			22,14		7,53	9,12	68,67	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 860,48		1 312,56	4,7	6 169,03	
		НР от ФОТ	%	83			89,67	71=83*0.85	1 227,33	
		СП от ФОТ	%	65			70,23	52=65*0.8	898,89	
		Всего по позиции					1 588,03		10 092,56	
5	ТЕРР58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,14	4 739,29			ТЕРР58-5-5		22,43
		ЗП			1 276,87		178,76	16	2 860,16	
		ЭМ			40,97		5,74	9,02	51,77	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 421,45		479,00	4,47	2 141,13	
		НР от ФОТ	%	83			148,37	71=83*0.85	2 030,71	
		СП от ФОТ	%	65			116,19	52=65*0.8	1 487,28	
		Всего по позиции					928,06		8 571,05	
6	ТЕРР58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (коньковой доски)	100 м2	0,24	6 454,28			ТЕРР58-18-5		33,24
		ЗП			1 028,98		246,96	16	3 951,36	
		ЭМ			70,01		16,80	9,16	153,89	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			5 355,29		1 285,27	3,4	4 369,92	
		НР от ФОТ	%	83			204,98	71=83*0.85	2 805,47	
		СП от ФОТ	%	65			160,52	52=65*0.8	2 054,71	
		Всего по позиции					1 914,53		13 335,35	
7	ТЕРР58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (карнизная доска)	100 м2	0,68	6 454,28			ТЕРР58-18-5		94,17
		ЗП			1 028,98		699,71	16	11 195,36	
		ЭМ			70,01		47,61	9,16	436,11	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			5 355,29		3 641,59	3,4	12 381,41	
		НР от ФОТ	%	83			580,76	71=83*0.85	7 948,71	
		СП от ФОТ	%	65			454,81	52=65*0.8	5 821,59	
		Всего по позиции					5 424,48		37 783,18	
8	ТССЦ-102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширинь, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-3,536	3 493,72		-12 353,79		-12 353,79	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	3,536	7 591,13		26 842,24		26 842,24	
10	ТЕРР58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	6,26	1 088,55		ТЕРР58-13-1			28,3
		ЗП			33,85		211,90	16	3 390,40	
		ЭМ			3,61		22,60	9,3	210,18	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		НР от ФОТ	%	83	1 051,09		6 579,82	3,75	24 674,33	
		СП от ФОТ	%	65			175,88	71=83*(0.85	2 407,18	
							137,74	52=65*0.8	1 763,01	
		Всего по позиции					7 127,94		32 445,10	
11	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506	м2	-719,9	33,31		-23 979,87		-23 979,87	
12	каталог	Пленка гидропароизоляционная Изоспан Ц=24,29/1,18*1,02*1,152	м2	719,9	24,19		17 414,38		17 414,38	
13	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,8	2 589,99		ТЕР10-01-010 01			20,7
		ЗП			176,40		162,29	16	2 596,64	
		ЭМ			24,21		24,21	8,91	215,71	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		НР от ФОТ	%	118	2 389,38		1 911,50	3,3	6 307,95	
		СП от ФОТ	%	63			172,35	90=118*(0.9 *0.85)	2 336,98	
							86,91	43=63*(0.85 *0.8)	1 116,56	
		Всего по позиции					2 357,26		12 573,84	
14	ТЕРР58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2	6,26	1 449,86		ТЕРР58-12-4			115,25 0,5
		ЗП			136,79		856,31	16	13 700,96	
		ЭМ			7,20		45,07	8,85	398,87	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		6,32	16	101,12	
		НР от ФОТ	%	83	1 305,87		8 174,74	3,82	31 227,51	
		СП от ФОТ	%	65			715,98	71=83*(0.85 *0.85)	9 799,48	
							560,71	52=65*0.8	7 177,08	
		Всего по позиции					10 352,81		62 303,90	
15	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	6,26	10 878,71		ТЕР12-01-023 01			277,38 6,18
		ЗП			310,94		2 238,45	16	35 815,20	
		ЭМ			91,91		719,21	8,03	5 775,26	
		в т.ч. ЗПМ			9,97		78,00	16	1 248,00	
		НР от ФОТ	%	120	10 475,86		65 578,89	3,54	232 149,27	
		СП от ФОТ	%	65			92=120*(0.9 *0.85)		34 098,14	
							1 279,84	44=65*(0.85 *0.8)	16 307,81	
		Всего по позиции					72 318,16		1524 145,68	
16	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-763,7	263,89		-201 532,79		-201 532,79	

Ходышева Н.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытые для металлодеревянных (1800*50*50 мм)	м	-100,2	266,88		-26 741,38		-26 741,38	
18	каталог РХЦС	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 626 м2 х 1,15) П=346/1,18*1,02*1,062	м2	719,9	317,63		228 661,84		228 661,84	
19	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (конек, обделки) 60х0,4 х1,15х5,5	т	0,152	39 841,20		6 055,86		6 055,86	
21	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (примыкания) 12х0,25х1,15х5,5	т	0,019	39 841,20		756,98		756,98	
25	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,04	5 832,03		ТЕР10-01-044 12			3,67
		ЗП			608,80	1,15	28,00	16	448,00	
		ЭМ			12,84	1,25	0,64	8,77	5,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,04	16	0,64	
		МР			5 210,39		208,42	5,51	1 148,39	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	29,78	90=118*(0,9*0,85)	403,78	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	15,02	43=63*(0,85*0,8)	192,92	
		Всего по позиции					281,86		2 198,70	
27	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,26	148,12		ТЕР26-02-018 02			63,86 0,7
		ЗП			77,97	1,15	561,33	16	8 981,28	
		ЭМ			68,25	1,25	534,04	6,27	3 348,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	7,70	16	123,20	
		МР			1,90		11,90	10,53	125,31	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	512,13	77=100*(0,9*0,85)	7 010,45	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	338,57	48=70*(0,85*0,8)	4 370,15	
		Всего по позиции					1 957,97		23 835,62	
28	прайс	Сенеж Проф (расход 626м2 х 0,3кг/м2х1,02) П=1360/25/1,18*1,02*1,152	кг	191,6	54,17		10 378,97		10 378,97	
29	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (неогороженными)	100 м ограждения	0,93	3 029,51		ТЕР12-01-012 01			7,13 0,34
		ЗП			55,23	1,15	59,06	16	944,96	
		ЭМ			46,96	1,25	54,59	7,3	398,51	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	4,26	16	68,16	
		МР			2 927,32		2 722,41	5,53	15 054,93	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	68,39	92=120*(0,9*0,85)	932,07	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	34,98	44=65*(0,85*0,8)	445,77	

Ходышева Н.В.

Исполнитель: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					2 939,43		17 776,24	
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,279	53 772,45		-15 002,51		-15 002,51	
30	ТСЦ-201-0777									
31	каталог РХЦС	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	мп	93	550,80		51 224,40		51 224,40	
35	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,045	2 195,20			ТЕРр61-31-1		5,91
		ЗП			1 140,55		51,32	16	821,12	
		ЭМ			1,87		0,08	5,5	0,44	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			1 052,78		47,38	4,49	212,74	
		НР от ФОТ	%	79			40,54	67=79*0,85	550,15	
		СП от ФОТ	%	50			25,66	40=50*0,8	328,45	
		Всего по позиции					164,98		1 912,90	
40	ТЕРр58-21-1	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,4	1 361,51			ТЕРр58-21-1		7,44
		ЗП			141,92		56,77	16	908,32	
		ЭМ			1,80		0,72	9,33	6,72	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			1 217,79		487,11	2,32	1 130,10	
		НР от ФОТ	%	83			47,12	71=83*0,85	644,91	
		СП от ФОТ	%	65			36,90	52=65*0,8	472,33	
		Всего по позиции					628,62		3 162,38	
41	ТЕРр58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,4	400,47			ТЕРр58-21-2		2,08
		ЗП			39,68		15,87	16	253,92	
		ЭМ			0,60		0,24	9,33	2,24	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			360,19		144,08	2,32	334,27	
		НР от ФОТ	%	83			13,17	71=83*0,85	180,28	
		СП от ФОТ	%	65			10,32	52=65*0,8	132,04	
		Всего по позиции					183,68		902,75	
42	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	100 м2 фасада	0,09	114,47			ТЕР15-04-011		0,65
		ЗП			50,37		5,21	01	83,36	
		ЭМ			1,49		0,17	8,58	1,46	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			62,61		5,64	3,82	21,54	
		НР от ФОТ	%	105			4,92	80=105*(0,9*0,85)	66,69	
		СП от ФОТ	%	55			2,44	37=55*(0,85*0,8)	30,84	
		Всего по позиции					18,38		203,89	
44	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	20,678	12,36			ТСЦП310-3008-1		
		ЗП								

Исполнитель:

Ходышева Н.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				12,36		255,58	4,42	1 129,66	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР							0=0*0,85		
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0,8		
	СП от ФОТ		%	0						
	Всего по позиции						255,58		1 129,66	
45	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную:	тонна	20,678	24,19			ТСЦП311-01-146-1		11,99
	погрузка									
	ЗП				3,88		80,23	16	1 283,68	
	ЭМ				20,31		419,97	7,07	2 969,19	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	100			80,23	85=100*0,85	1 091,13	
	СП от ФОТ		%	60			48,14	48=60*0,8	616,17	
	Всего по позиции						628,57		5 960,17	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позиции, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позиции, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									797 780,02	

Согласовано в сумме 797 780,02 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Согласовано учредителем Губинской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по износоборозованию в строительстве»

Исполнитель: Ходышева Н.В.