

_____/_____
« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Центральная, д. 18
Наименование объекта: г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Центральная, д. 18
Обоснование: Дефектный акт

Сметная стоимость: 723.590 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 1.411 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 184.230 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 100 м2 0,0432 1 536,72 Е46-04-012-02

Объем: 1,2*1,8*2

Зарплата рабочих	1 306,07	56,42	16	902,72	
Эксплуатация машин	230,65	9,96	7,93	78,98	
в т.ч. зарплата машинистов	97,68	4,22	16	67,52	
Накладные расходы	99	60,03	84	815,00	
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	36,38	48	465,72	
Затраты труда	чел-ч	172,76			7,463232

2. ТЕР 10-01-034-02 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 100 м2 0,0432 7 727,91 Е10-01-034-02

Объем: 1,2*1,8*2

Зарплата рабочих	1 122,80	48,50	16	776,00	
Эксплуатация машин	294,05	12,70	8,44	107,19	
в т.ч. зарплата машинистов	8,33	0,36	16	5,76	
Материальные ресурсы	6 311,06	272,64	4,78	1 303,22	
Накладные расходы	106	51,79	90	703,58	
Плановые накопления / Сметная прибыль	54	26,38	43	336,16	

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	137,43							5,936976

3. С-каталог стр.49 (3/2015)	Оконный блок ПВХ глухой 1200 x 1800 - 2 шт Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	4,32	1 675.08	7 236.35 [индекс]	1	7 236.35
Объем: 1.2*1.8*2							

4. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,026	3 582.78	Е58-20-1		
Зарплата рабочих				330.04	8,58	16	137.28
Эксплуатация машин				4.79	0,12	8,62	1,03
в т.ч. зарплата машинистов				1,01	0,03	16	0,48
Материальные ресурсы				3 247.95	84,45	2,4	202.68
Накладные расходы		%		83	7,15	71	97,81
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	5,60	52	71,64
Затраты труда		чел-ч	41,41				1,07666
				105,90			510,44 1,07666

5. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0048	17 152.02	-82,33 [цена]	39 841,2	-191,24
Объем: (0,026)*(-0,184)							

6. С-каталог стр.50 (3/2015)	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2,6	160.65	417,69 [индекс]	1	417,69
------------------------------	---	---	-----	--------	-----------------	---	--------

7. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	0,0288	4 343.08	Е15-02-031-01		
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
Зарплата рабочих				1 771.24	1,15	16	938,56
Эксплуатация машин				61,39	2,21	7,93	17,53
в т.ч. зарплата машинистов				26,00	0,94	16	15,04
Материальные ресурсы				2 510.45	72,30	3,9	281,97
Накладные расходы		%		95	56,62	80	762,88
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47	28,01	37	352,83
Затраты труда		чел-ч	234,669				6,7584672
				217,80			2 353,77 6,7584672

8. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0288	1 762.95	Е15-04-005-03		
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
Зарплата рабочих				359,50	1,15	16	190,56
Эксплуатация машин				9,62	1,25	9,22	3,23
в т.ч. зарплата машинистов				0,25	1,25	16	0,16

Исполнитель: *Федот*

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы					1 393.83		40.14		3.04		122.03
Накладные расходы		%			95		11.32		80		152.58
Плановые накопления / Сметная прибыль		%			47		5.60		37		70.57
Затраты труда		чел-ч		49.335							1.420848
							69.32			538.97	1.420848

ВСЕГО С НДС

10 076.65

19 298.37

Раздел 2. Ремонт фасада

9. ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикаль
ной
проекции
для
наружных
лесов

8.483 752.69

E08-07-001-02

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

351.05
4.21
397.43
110
%
%
чел-ч

2 977.96
35.71
3 371.40
3 275.76
2 025.01
43.5

16
9.31
5.18
93
54

47 647.36
332.46
17 463.85
44 312.04
25 729.57

369.0105

11 685.84

135 485.28

369.0105

10. ТЕР 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
Зарплата рабочих
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

10 м
трещин

2 31.48

E53-14-1

22.71
8.77
86
%
%
чел-ч

45.42
17.54
39.06
31.79
2.71

16
8.82
73
56

726.72
154.70
530.51
406.96

5.42

133.81

1 818.89

5.42

11. ТЕР 53-15-2 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2

100 м2
отремонти
рованной
поверхнос
ти стен

0.005 10 872.91

E53-15-2

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

2 808.86
88.87
12.62
7 975.18
86
%
%
%

14.04
0.44
0.06
39.88
12.13
9.87

16
8.21
16
6.72
73
56

224.64
3.61
0.96
267.99
164.69
126.34

Объем: 0.06/0.12

Исполнитель: *В.В.В.*
Дворянина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

361.5

76.36

787.27

1.8075

12. ТЕРР 61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонти-
рованной
поверхнос
ти

Е61-10-1

Зарплата рабочих

1 649.03

4 534.83

16

72 557.28

Эксплуатация машин

1.21

3.33

5.49

18.28

Материальные ресурсы

1 272.50

3 499.38

4.49

15 712.22

Накладные расходы

79

3 582.52

67

48 613.38

Плановые накопления / Сметная прибыль

50

2 267.42

40

29 022.91

Затраты труда

201.84

13 887.48

165 924.07

555.06

13. ТЕРР 62-25-1

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработан
ной
поверхнос
ти

Е62-25-1

Зарплата рабочих

34.62

293.68

16

4 698.88

Эксплуатация машин

26.22

222.42

5.59

1 243.33

Материальные ресурсы

307.42

2 607.84

8.15

21 253.90

Накладные расходы

80

234.94

68

3 195.24

Плановые накопления / Сметная прибыль

50

146.84

40

1 879.55

Затраты труда

4.29

3 505.72

32 270.90

36.39207

14. ТЕРР 62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработан
ной
поверхнос
ти

Е62-25-7

Зарплата рабочих

188.09

1 595.57

16

25 529.12

Эксплуатация машин

1.37

11.62

8.85

102.84

Материальные ресурсы

881.64

7 478.95

2.99

22 362.06

Накладные расходы

80

1 276.46

68

17 359.80

Плановые накопления / Сметная прибыль

50

797.79

40

10 211.65

Затраты труда

чел-ч

23.6

11 160.39

75 565.47

200.1988

15. ТЕРР 15-04-019-07

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

100 м2
окрашива
емой
поверхнос
ти

Е15-04-019-07

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих

112.32

1.15

1 095.75

16

17 532.00

Исполнитель: 
Гвозденкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Эксплуатация машин		3.73	1.25	39.53	9.18	362.89					
Материальные ресурсы		527.56		4 475.29	5	22 376.45					
Накладные расходы	%	95		1 040.96	80	14 025.60					
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	47		515.00	37	6 486.84					
Затраты труда	чел-ч	14.881				126.23552					

7 166.53 **60 783.78 126.23552**

16. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.3224	7 875.28	-2 538.99	[цена]	52	-16 858.06			
	Объем: (8.483)*(-0.038)						289.28				

17. С-прайс.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	242.6138			[цена]	120	29 113.66			
	Объем: 848.3*0.143*2										

ВСЕГО С НДС **53 191.03** **572 171.69**

Раздел 3. Отмостка

18. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.1362	1 122.66	E01-02-057-02						
	Объем: 68.1*0.2										

Зарплата рабочих	%	152.91	16	2 446.56							
Накладные расходы	%	110.10	61	1 492.40							
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	58.11	31	758.43							
Затраты труда	чел-ч	154									20.9748

321.12 **4 697.39 20.9748**

19. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0.1362	3 506.85	E27-04-001-04						
	материала основания (в плотном теле)										
	Объем: 68.1*0.2										

Зарплата рабочих	%	24.91	16	398.56							
Эксплуатация машин	%	451.49	5.51	2 487.71							
в т.ч. зарплата машинистов	%	35.46	16	567.36							
Материальные ресурсы	%	1.24	12.02	14.90							
Накладные расходы	%	77.27	109	1 052.85							
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	48.90	65	627.85							
Затраты труда	чел-ч	24.19									3.294678

603.81 **4 581.87 3.294678**

20. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	17.1612	96.94	1 663.61	[цена]	950.7	16 315.15			
	Объем: 68.1*0.2*1.26										

Исполнитель: *А.Ю.*
Исполнитель: **Исоракина А.Ю.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и бетонанок	Объем: 1.91*68.1/1000	1 т	0.1301	5 822.09			E06-01-015-10			

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих		104.66	1.15		15.66	16		250.56			
Эксплуатация машин		27.45	1.25		4.46	8.74		38.98			
в т.ч. зарплата машинистов		2.02	1.25		0.33	16		5.28			
Материальные ресурсы		5 689.98			740.27	5.26		3 893.82			
Накладные расходы	%	95			15.19	80		204.67			
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55			8.79	44		112.57			
Затраты труда	чел-ч	14.536									1.8911336

22. ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм		т	-0.0036	9 777.98				32	-118.60	
	Объем: (0.130071)*(-0.028)								943.79		
											4 500.60 1.8911336

23. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III		т	-0.1301	5 416.20			-704.65 [цена]	28	-3 770.72	
	Объем: (0.130071)*(-1.0)								983.27		

24. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холодногннутой (100х100х4 вес 1,91кг/м3)		т	0.1301	8 489.38			1 104.47 [цена]	46	6 009.85	
-------------------	---	--	---	--------	----------	--	--	-----------------	----	----------	--

25. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, буюбетон а и железобет она в деле		0.0681	64 662.60			E06-01-001-01			
	Объем: 68.1*0.1										14.0967
	Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15										
	Зарплата рабочих	1 312.20	1.15		102.76	16		1 644.16			
	Эксплуатация машин	1 377.50	1.25		117.26	7.39		866.55			
	в т.ч. зарплата машинистов	227.16	1.25		19.34	16		309.44			
	Материальные ресурсы	61 972.90			4 220.35	4.64		19 582.42			
	Накладные расходы	95			116.00	80		1 562.88			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	55			67.16	44		859.58			
	Затраты труда	207									
											24 515.59 14.0967

26. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		-6.9462	581.57			-4 039.70 [цена]	2 716.84	-18 871.71	
	Объем: (0.0681)*(-102.0)										

27. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		6.9462	433.60			3 011.87 [цена]	3 860.95	26 818.93	
-------------------	----------------------------------	----	--	--------	--------	--	--	-----------------	----------	-----------	--

28. ТЕР 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.03	1 407.45			E11-01-011-01			
	Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15										
	Зарплата рабочих	293.56	1.15		10.13	16				162.08	

Исполнитель: *В.В.А.*

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.0054	12 416.98						
Объем: 0.0027*2											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											

Зарплата рабочих	2 608.28	1.15	16.20	16	259.20	
Эксплуатация машин	44.47	1.25	0.30	8.76	2.63	
в т.ч. зарплата машинистов	3.16	1.25	0.02	16	0.32	
Материальные ресурсы	9 764.23		52.73	11.36	599.01	
Накладные расходы	95		15.41	80	207.62	
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		8.92	44	114.19	
Затраты труда	362.2615				1.9562121	

33.	ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0.0723	1 242.85	E09-03-014-01
Объем: 0.03616*2						

Зарплата рабочих	517.00	1.15	42.99	16	687.84	
Эксплуатация машин	469.76	1.25	42.45	7.92	336.20	
в т.ч. зарплата машинистов	48.40	1.25	4.37	16	69.92	
Материальные ресурсы	256.09		18.52	5.14	95.19	
Накладные расходы	81		38.36	69	522.85	
Плановые накопления / Сметная прибыль	72		34.10	58	439.50	
Затраты труда	72.772				5.2614156	

34. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.0723	7 775.46	562.17 [цена]	42 729.3	3 089.33
-------------------	---	---	--------	----------	---------------	----------	----------

Зарплата рабочих	158.63	1.15	7.50	16	120.00	
Эксплуатация машин	20.96	1.25	0.99	8.68	8.59	
в т.ч. зарплата машинистов	4.04	1.25	0.19	16	3.04	
Материальные ресурсы	1 696.34		80.24	3.91	313.74	
Накладные расходы	83		6.38	71	87.36	
Плановые накопления / Сметная прибыль	65		5.00	52	63.98	
Затраты труда	21.35				1.009855	

36. ТЕР 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.05	1 088.55	Е58-13-1
Зарплата рабочих					
Объем: 2.5*2					
33.85					
1.69					
16					
27.04					

Зарплата рабочих	33.85	1.69	16	27.04	8
Исполнитель: <i>ПЗ</i>					
ПЗорянкина А.Ю.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы					1 620.80		71.32		2.41		171.88
Плановые накопления / Сметная прибыль					140		13.94		119		189.64
Затраты труда					85		8.47		68		108.36
					21.6085						0.950774
							147.61				772.04 0.950774
<hr/>											
41. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	Объем: 2.3*2	100 м желобов	0.046	9 470.31			E12-01-009-02			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					250.34	1.15	13.24		16		211.84
Эксплуатация машин					18.08	1.25	1.04		8.18		8.51
в т.ч. зарплата машинистов					2.02	1.25	0.12		16		1.92
Материальные ресурсы					9 201.89		423.29		2.91		1 231.77
Накладные расходы					108		14.43		92		196.66
Плановые накопления / Сметная прибыль					55		7.35		44		94.05
Затраты труда					36.1215						1.661589
							459.35				1 742.83 1.661589
<hr/>											
42. ТЕР 13-03-004-26	Окразка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.037	367.84			E13-03-004-26			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					32.48	1.15	2.76		16		44.16
Эксплуатация машин					5.94	1.25	0.55		5.89		3.24
в т.ч. зарплата машинистов					0.09	1.25	0.01		16		0.16
Материальные ресурсы					329.42		24.38		3.9		95.08
Накладные расходы					81		2.24		69		30.58
Плановые накопления / Сметная прибыль					60		1.66		48		21.27
Затраты труда					4.4045						0.1629665
							31.59				194.33 0.1629665
<hr/>											
ВСЕГО С НДС							3 789.53				16 163.33
<hr/>											
Раздел 5. Замена дверного блока											
43. ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	Объем: 1*1.9*2	100 м2	0.038	1 016.21			E46-04-012-03			
Зарплата рабочих					785.56		29.85		16		477.60
Эксплуатация машин					230.65		8.76		7.93		69.47
в т.ч. зарплата машинистов					97.68		3.71		16		59.36
Накладные расходы					99		33.22		84		451.05
Плановые накопления / Сметная прибыль					60		20.14		48		257.74

Исполнитель: *А.Ю.*
Дворякина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ВСЕГО С НДС

7 557.26

33 468.40

Раздел 6. Разные работы

48. 311-01-146-1 (НБ: ТЕР-2001 Тулльская область (перевозки + ТИЕР);)	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	Т	13.441	24.19	Е311- 01-146- 1						
---	---	---	--------	-------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	3.88	52.15	16	834.40							
Эксплуатация машин	20.31	272.99	7.07	1 930.04							
Накладные расходы	100	52.15	85	709.24							
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	31.29	48	400.51							
Затраты труда	цел-ч	0.5777									7.7648657

49. 310-3005-1 (НБ: ТЕР-2001 Тулльская область (перевозки + ТИЕР);)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне Тулльская область карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	Т	13.441	8.56	Х310- 3005-1	4.42	508.52				
---	---	---	--------	------	-----------------	------	--------	--	--	--	--

115.05

508.52

ВСЕГО С НДС

617.88

5 171.60

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

54 481.71	392 125.40	1405.5321
53 493.26	384 551.48	1387.9047
19 795.97	76 877.57	
10 218.96	138 457.80	

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 43; %=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 35, 36; %=80 - по стр. 7, 8, 15, 21, 25, 32, 46, 47; %=93 - по стр. 9; %=73 - по стр. 10, 11; %=67 - по стр. 12; %=68 - по стр. 13, 14; %=61 - по стр. 18; %=109 - по стр. 19; %=94 - по стр. 28, 29; %=66 - по стр. 30, 31; %=92 - по стр. 39, 41; %=119 - по стр. 40; %=69 - по стр. 42; %=85 - по стр. 48)

6 221.29

79 337.65

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 42, 43, 48; %=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 35, 36; %=37 - по стр. 7, 8, 15, 46, 47; %=54 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10, 11; %=40 - по стр. 12-14, 30, 31; %=31 - по стр. 18; %=65 - по стр. 19; %=44 - по стр. 21, 25, 32, 39, 41; %=51 - по стр. 28, 29; %=68 - по стр. 40)

69 933.51

602 346.93

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

988.45

7 573.92 17.627366

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 33, 37, 44)

131.17

1 787.92

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 33, 37, 44)

116.60

1 502.90

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

1 236.22

10 864.74

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

71 169.73

613 211.67

Исполнитель: *Дворякина А.Ю.*
Дворякина А.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ»

Должность: Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: _____ Лопухов К.К.

Дата: « _____ » _____ 20__ г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту фасада

г.Богородицк, мкр.Жданковский ,ул. Центральная ,д.18

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	
	Устройство строительных лесов	м2	848,3	✓
1	Замена деревянных окон 1,2х1,8 площадью 2,16м2 на ПВХ (глухое)	шт/м2	2/4,32	✓
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,88	✓
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	2,88	✓
4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2,88	✓
5	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм	м	2,6	✓
6	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	20	✓
	Ремонт кирпичной кладки стен по карнизу	м3	0,06	✓
7	Ремонт штукатурки стен фасада(в т.ч. цоколь)	м2	275	✓
8	Грунтовка ранее окрашенных фасадов по месту ремонта	м2	848,3	✓
	Шпатлевка стен фасада	м2	848,3	✓
9	Улучшенная окраска наружных стен акриловыми красками за 2 раза с подбором краски	м2	848,3	✓
10	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт/м2	2/65	✓
11	Замена дерев. Двери 1,0х1,9 на металлическую <u>двупольную</u> площадью 1,9м2,утеплённую, окрашенную	шт/м2	2 /3,8	✓
12	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,88	✓
13	Шпатлевка по штукатурке откосов двери , подготовленных под окраску	м2	2,88	✓
14	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2,88	✓
15	Устройство бетонной отмостки, входных площадок с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М100 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 200 мм щебень ф. 20-40, с разработкой грунта	м2	68,1	✓
16	Устройство цементной стяжки толщ.30мм поверхностей входных площадок	м2	3,0	✓

Начальник отдела ФКР

10199