

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Клубная, д. 8
Наименование объекта: г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Клубная, д. 8
Обоснование: дефектный акт

Составлена в текущих ценах на 09.2015 г.

Сметная стоимость: **774.016** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.407** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **181.427** тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 100 м2 0.0384 1 536.72 Е46-04-012-02

Объем: 1.2*1.6*2

Зарплата рабочих	1 306.07	50.15	16	802.40
Эксплуатация машин	230.65	8.86	7.93	70.26
в т.ч. зарплата машинистов	97.68	3.75	16	60.00
Накладные расходы	99	53.36	84	724.42
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	32.34	48	413.95
Затраты труда	чел-ч	172.76		6.633984


2. ТЕР 10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.0384 11 044.95 Е10-01-034-05

Объем: 1.2*1.6*2

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15				
Зарплата рабочих	1 532.28	1.15	16	1 082.72
Эксплуатация машин	388.89	1.25	7.93	148.05
в т.ч. зарплата машинистов	22.21	1.25	16	17.12
Материальные ресурсы	9 123.78		4.66	1 632.63
Накладные расходы	106		90	989.86
Плановые накопления / Сметная прибыль	54		43	472.93

Исполнитель: *В.С.А.*
Дворянина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Затраты труда			чел-ч	215,6825	546,67							8,282208
					4 326,19							8,282208
3. С-каталог стр.49 (3/2015)	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 1200 х 1600 - 2 шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	3,84	2 703,74	10 382,36 [индекс]		1	10 382,36				
4. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,026	3 582,78	Е58-20-1							
Зарплата рабочих				330,04	8,58	16	137,28					
Эксплуатация машин				4,79	0,12	8,62	1,03					
в т.ч. зарплата машинистов				1,01	0,03	16	0,48					
Материальные ресурсы				3 247,95	84,45	2,4	202,68					
Накладные расходы		%		83	7,15	71	97,81					
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	5,60	52	71,64		1,07666			
Затраты труда		чел-ч	41,41									1,07666
5. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0048	17 152,02	-82,33 [цена]		39 841,2	-191,24				
							105,90	510,44		1,07666		
Объем: (0,026)*(-0,184)												
6. С-каталог стр.50 (3/2015)	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2,6	160,65	417,69 [индекс]		1	417,69				
7. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,038	4 343,08	Е15-02-031-01							
Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15												
Зарплата рабочих				1 771,24	1,15	77,40	16	1 238,40				
Эксплуатация машин				61,39	1,25	2,92	7,93	23,16				
в т.ч. зарплата машинистов				26,00	1,25	1,24	16	19,84				
Материальные ресурсы				2 510,45		95,40	3,9	372,06				
Накладные расходы		%		95		74,71	80	1 006,59				
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		36,96	37	465,55				
Затраты труда		чел-ч	234,669									8,917422
					287,39							3 105,76 8,917422

Исполнитель:  Дворянкина Д.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

49.335

91.46

710.91

1.87473

ВСЕГО С НДС

14 034.74

25 102.31

Раздел 2. Ремонт фасада

9. ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов

9.75 752.69

E08-07-001-02

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

351.05
4.21
397.43
110
68

3 422.74
41.05
3 874.94
3 765.01
2 327.46

16
9.31
5.18
93
54

54 763.84
382.18
20 072.19
50 930.37
29 572.47

424.125

13 431.20

155 721.05

424.125

10. ТЕРР 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

10 м трещин

2.2 31.48

E53-14-1

Зарплата рабочих
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

22.71
8.77
86
70

49.96
19.29
42.97
34.97

16
8.82
73
56

799.36
170.14
583.53
447.64

5.962

147.19

2 000.67

5.962

11. ТЕРР 61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

0.69 2 922.74

E61-10-1

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

1 649.03
1.21
1 272.50
79
50

1 137.83
0.83
878.03
898.89
568.92

16
5.49
4.49
67
40

18 205.28
4.56
3 942.35
12 197.54
7 282.11

139.2696

3 484.50

41 631.84

139.2696

12. ТЕРР 62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2 расчищенной поверхности

8.6 151.63

E62-41-1

Объем: 906-46

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарплата рабочих					151.63		1 304.02		16	20 864.32	
Накладные расходы			%		80		1 043.22		68	14 187.74	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		652.01		40	8 345.73	
Затраты труда			чел-ч	20.8							178.88

13. ТЕРР 62-25-1		ОГРУНТОВКА РАННЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 м2 обработанной поверхности	9.75	368.26	E62-25-1				43 397.79	178.88
						2 999.25					
Зарплата рабочих					34.62		337.55		16	5 400.80	
Эксплуатация машин					26.22		255.65		5.59	1 429.08	
Материальные ресурсы					307.42		2 997.35		8.15	24 428.40	
Накладные расходы			%		80		270.04		68	3 672.54	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		168.78		40	2 160.32	
Затраты труда			чел-ч	4.29							41.8275

14. ТЕРР 62-25-7		ШПАТЛЕВКА РАННЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 м2 обработанной поверхности	9.75	1 071.10	E62-25-7				37 091.14	41.8275
						4 029.37					
Зарплата рабочих					188.09		1 833.88		16	29 342.08	
Эксплуатация машин					1.37		13.36		8.85	118.24	
Материальные ресурсы					881.64		8 595.99		2.99	25 702.01	
Накладные расходы			%		80		1 467.10		68	19 952.61	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		916.94		40	11 736.83	
Затраты труда			чел-ч	23.6							230.1

15. ТЕРР 15-04-019-07		ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 м2 окрашиваемой поверхности	8.36	643.61	E15-04-019-07				86 851.77	230.1
						12 827.27					
Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15											
Зарплата рабочих					112.32		1 079.86		16	17 277.76	
Эксплуатация машин					3.73		38.96		9.18	357.65	
Материальные ресурсы					527.56		4 410.40		5	22 052.00	
Накладные расходы			%		95		1 025.87		80	13 822.21	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		507.53		37	6 392.77	
Затраты труда			чел-ч	14.881							124.40516

16. ТССЦ 101-3469		Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.3177	7 875.28	7 062.62				59 902.39	124.40516
						-2 501.98					
Объем: (8.36)*(-0.038)						[цена]					
						289.28					

17. С-прайс.		Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	239.096		[цена]				28 691.52	
						120					

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Объем: 836*0.143*2

18. ТЕРР 62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46	939.33							
------------------	--	---------------------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Е62-22-1

Зарплата рабочих	261.48	120.28	16	1 924.48							
Эксплуатация машин	12.20	5.61	9.25	51.89							
Материальные ресурсы	665.65	306.20	2.44	747.13							
Накладные расходы	80	96.22	68	1 308.65							
Плановые накопления / Сметная прибыль	50	60.14	40	769.79							
Затраты труда	31.58										14.5268

588.45 4 801.94 14.5268

19. ТЕРР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив по цоколю 200 мм)	100 м2 покрытия	0.244	14 460.12							
-----------------------	--	-----------------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Е12-01-010-01

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Объем: 122*0.2											
Зарплата рабочих	898.62	1.15	252.15	16	4 034.40						
Эксплуатация машин	19.16	1.25	5.84	7.83	45.73						
в т.ч. зарплата машинистов	2.52	1.25	0.77	16	12.32						
Материальные ресурсы	13 542.34		3 304.33	2.35	7 765.18						
Накладные расходы	108		273.15	92	3 722.98						
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		139.11	44	1 780.56						
Затраты труда	129.6625										31.63765

3 974.58 17 348.85 31.63765

ВСЕГО С НДС

54 330.09 543 775.46

Раздел 3. Козырек

20. ТЕРР 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.12	54.04							
-----------------	---	---------------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Е69-2-1

Объем: 6*2											
Зарплата рабочих	43.76	5.25	16	84.00							
Эксплуатация машин	10.28	1.23	5.5	6.77							
Накладные расходы	78	4.10	66	55.44							
Плановые накопления / Сметная прибыль	50	2.63	40	33.60							
Затраты труда	5.49										0.6588

13.21 179.81 0.6588

21. ТЕРР 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.12	51.96							
-----------------	--	---------------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Е69-2-2

Объем: 6*2											
Зарплата рабочих	42.08	10.10	16	161.60							
Эксплуатация машин	9.88	2.37	5.5	13.04							

Исполнитель: Дворякина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		78		7.88		66	106.66	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		5.05		40	64.64	
Затраты труда			чел-ч	5.28							0.6336
							25.40			345.94	0.6336
22. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м			1 т	0.0054	12 416.98		E06-01-015-01			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15			Объем: 0.0027*2								
Зарплата рабочих					2 608.28	1.15	16.20		16	259.20	
Эксплуатация машин					44.47	1.25	0.30		8.76	2.63	
в т.ч. зарплата машинистов					3.16	1.25	0.02		16	0.32	
Материальные ресурсы					9 764.23		52.73		11.36	599.01	
Накладные расходы			%		95		15.41		80	207.62	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		8.92		44	114.19	
Затраты труда			чел-ч	362.2615							1.9562121
							93.56			1 182.65	1.9562121
23. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м			1 т	0.0723	1 242.85		E09-03-014-01			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15			Объем: 0.03616*2								
Зарплата рабочих					517.00	1.15	42.99		16	687.84	
Эксплуатация машин					469.76	1.25	42.45		7.92	336.20	
в т.ч. зарплата машинистов					48.40	1.25	4.37		16	69.92	
Материальные ресурсы					256.09		18.52		5.14	95.19	
Накладные расходы			%		81		38.36		69	522.85	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72		34.10		58	439.50	
Затраты труда			чел-ч	72.772							5.2614156
							176.42			2 081.58	5.2614156
24. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций			т	0.0723	7 775.46		562.17 [цена]	42 729.3	3 089.33	
			Объем: 0.03616*2								
25. ТЕРР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали			100 м2	0.0473	1 875.93		E58-12-2			
Зарплата рабочих					158.63		7.50		16	120.00	
Эксплуатация машин					20.96		0.99		8.68	8.59	
в т.ч. зарплата машинистов					4.04		0.19		16	3.04	
Материальные ресурсы					1 696.34		80.24		3.91	313.74	
Накладные расходы			%		83		6.38		71	87.36	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		5.00		52	63.98	
Затраты труда			чел-ч	21.35							1.009855
							100.11			593.67	1.009855

Исполнитель:



Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	ТЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.05	1 088.55			E58-13-1			
Объем: 2.5*2											
Зарплата рабочих					33.85		1.69	16		27.04	
Эксплуатация машин					3.61		0.18	9.3		1.67	
Материальные ресурсы					1 051.09		52.55	3.75		197.06	
Накладные расходы			%		83		1.40	71		19.20	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		1.10	52		14.06	
Затраты труда			чел-ч	4.52							0.226
				56.92						259.03	0.226
27.	ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.046	1 098.62			E09-04-002-01			
Объем: 2.3*2											
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					290.04	1.15	15.34	16		245.44	
Эксплуатация машин					640.18	1.25	36.81	4.48		164.91	
в т.ч. зарплата машинистов					35.00	1.25	2.01	16		32.16	
Материальные ресурсы					168.40		7.75	6.23		48.28	
Накладные расходы			%		81		14.05	69		191.54	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72		12.49	58		161.01	
Затраты труда			чел-ч	40.825							1.87795
				86.44						811.18	1.87795
28.	С-каталог стр.59 (3/2015)	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=240/1,18*1,02*1,062	м2	5.29	220.32		1 165.49 [индекс]	1		1 165.49	
Объем: 2.3*1.15*2											
29.	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.018	14 460.12			E12-01-010-01			
Объем: 0.9*2											
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					898.62	1.15	18.60	16		297.60	
Эксплуатация машин					19.16	1.25	0.43	7.83		3.37	
в т.ч. зарплата машинистов					2.52	1.25	0.06	16		0.96	
Материальные ресурсы					13 542.34		243.76	2.35		572.84	
Накладные расходы			%		108		20.15	92		274.68	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		10.26	44		131.37	
Затраты труда			чел-ч	129.6625							2.333925
				293.20						1 279.86	2.333925
30.	ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0.044	2 613.14			E07-05-039-06			
Объем: 2.2*2											
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					159.34	1.15	8.06	16		128.96	

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
чел-ч											
21.6085											
0.950774											
147.61											
772.04 0.950774											
31. ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных											
100 м желобов											
0.046 9 470.31											
Е12-01-009-02											
Объем: 2.3*2											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
чел-ч											
36.1215											
1.661589											
459.35											
1 742.83 1.661589											
32. ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)											
100 м2 окрашиваемой поверхности											
0.037 367.84											
Е13-03-004-26											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
чел-ч											
4.4045											
0.1629665											
31.59											
194.33 0.1629665											

ВСЕГО С НДС

3 789.53

16 163.33

Раздел 4. Входная площадка

33. ТЕР 06-01-001-15 Устройство фундаментных плит бетонных плоских


100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.009 46 845.44

Е06-01-001-15

Объем: 1.5*1.5*0.2*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Исполнитель: 

Дворникина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			931.06	1.15	9.64		16	154.24	
		Эксплуатация машин			1 518.16	1.25	17.08		7.44	127.08	
		в т.ч. зарплата машинистов			244.56	1.25	2.75		16	44.00	
		Материальные ресурсы			44 396.22		399.57		8.95	3 576.15	
		Накладные расходы	%		95		11.77		80	158.59	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		6.81		44	87.23	
		Затраты труда	чел-ч	134.343							1.209087
					444.87					4 103.29	1.209087
34.	ТССЦ 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-0.918	429.43		-394.22	[цена]	3 860.95	-3 544.35	
		Объем: (0.009)*(-102.0)									
35.	ТССЦ 401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0.918	473.12		434.32	[цена]	4 278.65	3 927.80	

ВСЕГО С НДС

572.26

5 294.35

Раздел 5. Отмостка

36.	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.183	1 122.66						
		Объем: 122*0.15									
		Зарплата рабочих	%		1 122.66		205.45		16	3 287.20	
		Накладные расходы	%		72		147.92		61	2 005.19	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		78.07		31	1 019.03	
		Затраты труда	чел-ч	154							28.182
					431.44					6 311.42	28.182
37.	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0.122	3 506.85						
		материала основания (в плотном теле)									
		Объем: 122*0.1									
		Зарплата рабочих			182.88		22.31		16	356.96	
		Эксплуатация машин			3 314.87		404.41		5.51	2 228.30	
		в т.ч. зарплата машинистов			260.38		31.77		16	508.32	
		Материальные ресурсы			9.10		1.11		12.02	13.34	
		Накладные расходы	%		128		69.22		109	943.16	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		43.80		65	562.43	
		Затраты труда	чел-ч	24.19							2.95118
					540.85					4 104.19	2.95118
38.	ТССЦ 409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	15.372	102.27		1 572.09	[цена]	672.32	10 334.90	
		Объем: 122*0.1*1.26									

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

39. ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 м3
материала
основания
(в
плотном
теле)

0.061 2 257.17

E27-04-001-01

Объем: 122*0.05

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

117.74 7.18 16 114.88
2 132.93 130.11 5.43 706.50
166.00 10.13 16 162.08
6.50 0.40 12.02 4.81
128 22.16 109 301.89
81 14.02 65 180.02

0.95892

40. ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний

Объем: 6.1*1.1

м3 6.71 69.83 468.56 [цена] 233.78 1 568.66

173.87 1 308.10 0.95892

41. ТЕР 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набегающих

Объем: 1*122/1000

1 т 0.122 5 822.09

E06-01-015-10

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

104.66 1.15 16 234.88
27.45 1.25 8.74 36.62
2.02 1.25 16 4.96
5 689.98 694.18 5.26 3 651.39
95 14.24 80 191.87
55 8.24 44 105.53

1.773392

42. ТССЦ 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм

Объем: (0.122)*(-0.028)

т -0.0034 9 777.98 -33.25 [цена] 32 943.79 -112.01

735.53 4 220.29 1.773392

43. ТССЦ 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

Объем: (0.122)*(-1.0)

т -0.122 5 416.20 -660.78 [цена] 28 983.27 -3 535.96

44. ТССЦ 204-0084 Сетка из проволоки холоднокатаной (100х100х3 вес 1кг/м3)

т 0.122 8 489.38 1 035.70 [цена] 46 5 635.68

45. ТЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки

100 м3
бетона,
бутобетон
а и
железобет
она в деле

0.122 64 662.60

E06-01-001-01

194.08

Объем: 122*0.1
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
Зарплата рабочих

Исполнитель: *С.С.С.*
Дворякина А.Ю.

1 312.20 1.15 184.10 16 2 945.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
Чел-ч											
207											
8 282.97											
46. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-12.444	581.57	-7 237.06	[цена]	2 716.84	-33 808.36	43 919.42	25.254	
Объем: (0.122)*(-102.0)											
47. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	12.444	433.60	5 395.72	[цена]	3 860.95	48 045.66			
48. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	1.22	324.90	E06-01-067-04						
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
Чел-ч											
28.9											
871.83											
49. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0.122	346.77	E27-06-011-01				11 856.35	35.258	
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
Чел-ч											
4.58											
51.51											
50. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.0269	912.97	-24.56	[цена]	3 639.58	-97.90	351.83	0.55876	
51. ТССЦ 102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0.08	1 072.87	85.83	[цена]	3 639.58	291.17			
Объем: 40*0.1*0.02											
ВСЕГО С НДС											
13 794.50											
118 464.26											

Раздел 6. Замена дверного блока


52. ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов Дверных и воротных

Объем: 1.4*2*2

100 м2

0.056 1 016.21

E46-04-012-03

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	Зарплата рабочих			785.56		43.99		16		703.84	
		Эксплуатация машин			230.65		12.92		7.93		102.46	
		в т.ч. зарплата машинистов			97.68		5.47		16		87.52	
		Накладные расходы	%		99		48.97		84		664.74	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		29.68		48		379.85	
		Затраты труда	чел-ч		103.91							5.81896
						135.56					1 850.89	5.81896
54. ТССЦ 203-8126	Дверь металлическая двухпольная, утепленная, окрашенная огнестойкой краской		шт.	2	4 818.25		9 636.50	[цена]	14		29 403.98	
55. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских		100 м2	0.036	4 343.08			E15-02-031-01	14			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
		Зарплата рабочих			1 771.24	1.15	73.33	16		1 173.28		
		Эксплуатация машин			61.39	1.25	2.76	7.93		21.89		
		в т.ч. зарплата машинистов			26.00	1.25	1.17	16		18.72		
		Материальные ресурсы			2 510.45		90.38	3.9		352.48		
		Накладные расходы	%		95		70.78	80		953.60		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		35.02	37		441.04		
		Затраты труда	чел-ч		234.669							8.448084
						272.27					2 942.29	8.448084
56. ТЕР 15-04-005-03	Окразка поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2	0.036	1 762.95			E15-04-005-03				
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
		Зарплата рабочих			359.50	1.15	14.88	16		238.08		
		Эксплуатация машин			9.62	1.25	0.43	9.22		3.96		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25	1.25	0.01	16		0.16		
		Материальные ресурсы			1 393.83		50.18	3.04		152.55		
		Накладные расходы	%		95		14.15	80		190.59		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%									
		Затраты труда	чел-ч		49.335							1.77606

Исполнитель: *Белый*

47

7.00

Исполнитель: *А.Ю.*
Дворянина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 52; %=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 25, 26; %=80 - по стр. 7, 8, 15, 22, 33, 41, 45, 48, 55-57; %=93 - по стр. 9; %=73 - по стр. 10; %=67 - по стр. 11; %=68 - по стр. 12-14, 18; %=92 - по стр. 19, 29, 31; %=66 - по стр. 20, 21; %=119 - по стр. 30; %=69 - по стр. 32; %=61 - по стр. 36; %=109 - по стр. 37, 39, 49; %=85 - по стр. 58)											
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 32, 52, 58; %=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 25, 26; %=37 - по стр. 7, 8, 15, 55-57; %=54 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10; %=40 - по стр. 11-14, 18, 20, 21; %=44 - по стр. 19, 22, 29, 31, 33, 41, 45, 48; %=68 - по стр. 30; %=31 - по стр. 36; %=65 - по стр. 37, 39, 49)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 23, 27, 53)											
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 23, 27, 53)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НАС											
ВСЕГО С НДС											

Составил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О.)
Проверил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 774 016,30 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Дворякина А.Ю.

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ » 20 ____ г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На МКД по адресу: **г. Богородицк, мкр. Ждановский ул. Клубная, д.8**

Участок капитального ремонта: **Фасад жилого дома**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	
1	Установка строительных лесов	м2	975	✓
2	Замена деревянных окон 1,2х1,6 площадью 1,92м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	2/3,84	✓
3	Ремонт штукатурки откосов окна внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	3,8	✓
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов окна, подготовленных под окраску	м2	3,8	✓
5	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	3,8	✓
6	Замена отливов шириной 150мм (на окна)	м	2,6	✓
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	22	✓
8	Ремонт штукатурки фасада и цоколя	м2	69	✓
9	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	906	✓
10	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску	м2	975	✓
11	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	975	✓
12	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада акриловыми красками	м2	836	✓
13	Улучшенная масляная окраска дерев. карниза за 2 раза	м2	93	✓
14	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	46	✓
15	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень шлаковый ф. 5-10, с разработкой грунта	м2	122	✓
16	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2	✓
17	Замена дерев. двери 1,4х2,0 на металлическую двупольную площадью 2,8 м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской с доводчиком	шт/м2	2/5,6	✓
18	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	3,6	✓
19	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	3,6	✓
20	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	3,6	✓
21	Ремонт штукатурки балконных плит	шт/м2	-	✓
22	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м	122	✓
23	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек длиной 1м шагом 3 метра.	м	40	✓
24	Устройство бетонного крыльца 1,5х1,5х0,2 м из бетона М200	шт	2	✓

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____

11746