



&lt; ТЕРР 2 \* 5 \* 12588 &gt;

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			222.56		60.98		16	975.68	
		Эксплуатация машин			108.77		29.80		7.93	236.31	
		в т.ч. зарплата машинистов			46.06		12.62		16	201.92	
		Накладные расходы	%		99		72.86		84	989.18	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		44.16		48	565.25	
		Затраты труда	чел-ч	30.53							8.365
							<b>207.80</b>			<b>2 766.42</b>	<b>8.365</b>
4. ТЕРР 65-14-2		Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопроводов	0.31	435.96			E65-14-2			
		Зарплата рабочих			435.96		135.15		16	2 162.40	
		Накладные расходы	%		74		100.01		63	1 362.31	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		67.58		40	864.96	
		Затраты труда	чел-ч	54.7							16.957
							<b>302.74</b>			<b>4 389.67</b>	<b>16.957</b>
5. ТЕРР 65-14-1		Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	0.62	301.27			E65-14-1			
		Зарплата рабочих			301.27		186.79		16	2 988.64	
		Накладные расходы	%		74		138.22		63	1 882.84	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		93.40		40	1 195.46	
		Затраты труда	чел-ч	37.8							23.436
							<b>418.41</b>			<b>6 066.94</b>	<b>23.436</b>
6. ТЕРР 65-14-1		Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром 25 мм	100 м трубопроводов	3	301.27			E65-14-1			
		Зарплата рабочих			301.27		903.81		16	14 460.96	
		Накладные расходы	%		74		668.82		63	9 110.40	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		451.91		40	5 784.38	
		Затраты труда	чел-ч	37.8							113.4
							<b>2 024.54</b>			<b>29 355.74</b>	<b>113.4</b>
7. ТЕРР 65-13-1		Демонтаж воздухооборников	100 шт.	0.04	391.33			E65-13-1			
		Зарплата рабочих			391.33		15.65		16	250.40	
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.108							
		Накладные расходы	%		74		11.58		63	157.75	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		7.83		40	100.16	
		Затраты труда	чел-ч	49.1							1.964
							<b>35.06</b>			<b>508.31</b>	<b>1.964</b>

Исполнитель: Щепилов

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. ТЕР 16-02-001-06											
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм			100 м	0.21	4 823.46			E16-02-001-06			
Зарплата рабочих					367.87	1.15	88.84	16		1 421.44	
Эксплуатация машин					65.91	1.25	17.30	8.83		152.76	
в т.ч. зарплата машинистов					2.40	1.25	0.63	16		10.08	
Материальные ресурсы					4 389.68		921.83	6.69		6 167.04	
Накладные расходы			%		115		102.89	98		1 402.89	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		71		63.52	56		801.65	
Затраты труда			чел-ч	47.058							9.882
					<b>1 194.38</b>					<b>9 945.78</b>	<b>9.882</b>
9. ТЕР 16-02-001-04											
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм			100 м	0.31	3 442.65			E16-02-001-04			
Зарплата рабочих					296.40	1.15	105.67	16		1 690.72	
Эксплуатация машин					34.63	1.25	13.42	8.63		115.81	
в т.ч. зарплата машинистов					1.89	1.25	0.73	16		11.68	
Материальные ресурсы					3 111.62		964.60	6.67		6 433.88	
Накладные расходы			%		115		122.36	98		1 668.35	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		71		75.54	56		953.34	
Затраты труда			чел-ч	37.916							11.754
					<b>1 281.59</b>					<b>10 862.10</b>	<b>11.754</b>
10. ТЕР 16-02-001-03											
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм			100 м	0.62	2 929.07			E16-02-001-03			
Зарплата рабочих					296.40	1.15	211.33	16		3 381.28	
Эксплуатация машин					34.63	1.25	26.84	8.63		231.63	
в т.ч. зарплата машинистов					1.89	1.25	1.46	16		23.36	
Материальные ресурсы					2 598.04		1 610.78	6.67		10 743.90	
Накладные расходы			%		115		244.71	98		3 336.55	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		71		151.08	56		1 906.60	
Затраты труда			чел-ч	37.916							23.508
					<b>2 244.74</b>					<b>19 599.96</b>	<b>23.508</b>
11. ТЕР 16-04-002-06											
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм			100 м	0.1	5 282.69			E16-04-002-06			
Зарплата рабочих					1 258.11	1.15	144.68	16		2 314.88	
Эксплуатация машин					1 345.31	1.25	168.16	5.57		936.65	
в т.ч. зарплата машинистов					169.87	1.25	21.23	16		339.68	
Материальные ресурсы					2 679.27		267.93	2.94		787.71	

Исполнитель:  
Щепилова

11.754

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		115		190.80		98	2 601.47	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		117.80		56	1 486.55	
		Затраты труда	чел-ч	162.748							16.275
							<b>889.37</b>			<b>8 127.26</b>	<b>16.275</b>
12.	ТССЦ 507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	10 м	-0.946	274.93		-260.08 [цена]		795.86	-752.88	
		Объем: (0.1)*(-9.46)									
13.	С прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием РN25 Ду63мм - Ц: 531,99/1.18х1.02х1.08	м.п.	9.46	222.39		2 103.81 [цена]		496.64	4 698.21	
14.	ТЕР 16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопроводов	0.31	3 202.95		E16-04-002-04				
		Зарплата рабочих			1 505.45	1.15	536.69		16	8 587.04	
		Эксплуатация машин			598.51	1.25	231.92		5.65	1 310.35	
		в т.ч. зарплата машинистов			74.46	1.25	28.85		16	461.60	
		Материальные ресурсы			1 098.99		340.69		3.12	1 062.95	
		Накладные расходы	%		115		650.37		98	8 867.67	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		401.53		56	5 067.24	
		Затраты труда	чел-ч	186.76							57.896
							<b>2 161.20</b>			<b>24 895.25</b>	<b>57.896</b>
15.	ТССЦ 507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	-2.9047	107.93		-313.50 [цена]		327.96	-952.63	
		Объем: (0.31)*(-9.37)									
16.	С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием РN25 Ду40мм - Ц: 222,88/1.18х1.02х1.08	м.п.	29.047			[цена]		208.07	6 043.81	
17.	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	0.62	2 378.26		E16-04-002-03				
		Зарплата рабочих			1 129.09	1.15	805.04		16	12 880.64	
		Эксплуатация машин			477.09	1.25	369.74		5.64	2 085.33	
		в т.ч. зарплата машинистов			59.57	1.25	46.17		16	738.72	
		Материальные ресурсы			772.08		478.69		3.1	1 483.94	
		Накладные расходы	%		115		978.89		98	13 346.97	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		604.36		56	7 626.84	
		Затраты труда	чел-ч	140.07							86.843
							<b>3 236.72</b>			<b>37 423.72</b>	<b>86.843</b>

Исполнитель:

Щефилова

< ТЕР 2 * 5 * 12588 >												ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
18.	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-5.8156	77.37		-449.95	[Цена]	235.19	-1 367.77														
Объем: (0.62)*(-9.38)																								
19.	С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием РN25 Ду32мм - Ц: 154,96/1.18х1.02х1.08	М.П.	58.156				[Цена]	144.66	8 412.85														
20.	ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопроводов	1.64	2 790.57			E16-04-002-02																
	Зарплата рабочих				1 387.16	1.15	2 616.18		16	41 858.88														
	Эксплуатация машин				820.19	1.25	1 681.39		5.58	9 382.16														
	в т.ч. зарплата машинистов				103.48	1.25	212.13		16	3 394.08														
	Материальные ресурсы				583.22		956.48		3.12	2 984.22														
	Накладные расходы				115		3 252.56		98	44 347.90														
	Плановые накопления / Сметная прибыль				71		2 008.10		56	25 341.66														
	Затраты труда		чел-ч	172.086						282.221														
21.	ТССЦ 507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-15.2356	57.08		-869.65	[Цена]	173.54	-2 643.99														
Объем: (1.64)*(-9.29)																								
22.	С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием РN25 Ду25мм - Ц: 91,02/1.18х1.02х1.08	М.П.	152.356				[Цена]	84.97	12 945.69														
23.	С-прайс.	Кронштейн опора 25 - Ц: 3.7/1.18х1.02х1.112	шт.	64				[Цена]	3.56	227.84														
24.	С-прайс.	Кронштейн опора сдвоенная 25 - Ц: 6.51/1.18х1.02х1.112	шт.	54				[Цена]	6.26	338.04														
25.	ТССЦ 301-0040	Хомуты для крепления труб Д.2, Д.1 и 1/4, Д.1	шт.	78	8.95		698.10	[Цена]	27.56	2 149.68														
26.	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопроводов	0.12	3 594.87			E16-04-002-01																
	Зарплата рабочих				1 763.52	1.15	243.37		16	3 893.92														
	Эксплуатация машин				1 334.83	1.25	200.22		5.55	1 111.22														
	в т.ч. зарплата машинистов				169.36	1.25	25.40		16	406.40														
	Материальные ресурсы				496.52		59.58		3.02	179.93														
	Накладные расходы				115		309.09		98	4 214.31														
	Плановые накопления / Сметная прибыль				71		190.83		56	2 408.18														
	Затраты труда		чел-ч	218.776						26.253														
				1 003.09				11 807.56		26.253														

Исполнитель:  Н.Н. Иванов

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжёлого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-1.0788	47.10		-50.81	[цена]	135.36	-146.03	

Объем: (0.12)\*(-8.99)

28.	С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием РN25 Ду20мм - Ц: 69,62/1.18х1.02х1.08	м.п.	10.788				[цена]	64.99	701.11	
29.	ТССЦ 103-0133	Гильзы. Трубы стальные электросварные диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм в перекрытиях	м	12	24.17		290.04	[цена]	73.9	886.80	
30.	ТССЦ 103-0144	Гильзы. Трубы стальные электросварные Д.76 мм, толщина стенки 3,5 мм в перекрытиях	м	0.75	51.15		38.36	[цена]	200.26	150.20	
31.	ТССЦ 103-0144	Гильзы. Трубы стальные электросварные Д.76 мм, толщина стенки 3,5 мм в кирпичных стенах	м	4	51.15		204.60	[цена]	200.26	801.04	
32.	С-прайсЭльф.	Кран шаровой РРС ф=20мм - Ц: 114,62/1.18х1.02х1.112	шт.	128				[цена]	110.18	14 103.04	
33.	С-прайсЭльф.	Кран шаровой РРС ф=25мм - Ц: 166,04/1.18х1.02х1.112	шт.	32				[цена]	159.6	5 107.20	
34.	С-прайсЭльф.	Муфта 25х20 - Ц: 4,8/1.18х1.02х1.112	шт.	120				[цена]	4.61	553.20	
35.	С-прайсЭльф.	Муфта 32х25 - Ц: 7,78/1.18х1.02х1.112	шт.	2				[цена]	7.48	14.96	
36.	С-прайсЭльф.	Муфта 40х32 - Ц: 16,50/1.18х1.02х1.112	шт.	2				[цена]	15.86	31.72	
37.	С-прайсЭльф.	Муфта 63х40 - Ц: 39,76/1.18х1.02х1.112	шт.	2				[цена]	38.22	76.44	
38.	С-прайсЭльф.	Муфта разъёмная ВР 25х 3/4" - Ц: 122,83/1.18х1.02х1.112	шт.	16				[цена]	118.07	1 889.12	
39.	С-прайсЭльф.	Муфта комбинир 20х1/2" - Ц: 66,20/1.18х1.02х1.112	шт.	120				[цена]	63.63	7 635.60	
40.	С-прайс Эльф.	Муфта комбинир 63х2" - Ц: 908,78/1.18х1.02х1.112	шт.	1				[цена]	873.54	873.54	
41.	С-прайсЭльф.	Тройник 25 - Ц: 9,02/1.18х1.02х1.112	шт.	32				[цена]	8.67	277.44	
42.	С-прайсЭльф.	Тройник 63 - Ц: 102,17/1.18х1.02х1.112	шт.	1				[цена]	98.21	98.21	
43.	С-прайсЭльф.	Тройник 32х25х32 - Ц: 14,13/1.18х1.02х1.112	шт.	8				[цена]	13.58	108.64	
44.	С-прайсЭльф.	Тройник 40х25х40 - Ц: 23,14/1.18х1.02х1.112	шт.	4				[цена]	22.24	88.96	
45.	С-прайсС-прайсЭл.	Тройник 63х25х63 - Ц: 89,63/1.18х1.02х1.112	шт.	2				[цена]	86.15	172.30	
46.	С-прайсЭльф.	Угол 25 - Ц: 6,99/1.18х1.02х1.112	шт.	8				[цена]	6.72	53.76	
47.	С-прайсЭльф.	Угол 63 - Ц: 70,50/1.18х1.02х1.112	шт.	4				[цена]	67.77	271.08	
48.	С-прайсЭльф.	Крестовина 25 - Ц: 12,13/1.18х1.02х1.112	шт.	32				[цена]	11.66	373.12	
49.	С-прайсЭльф.	Обвод 25 - Ц: 20,76/1.18х1.02х1.112	шт.	32				[цена]	19.95	638.40	
50.	ТЕР 18-06-003-06	Установка воздухооборников наружным диаметром 219 мм	1 шт.	4	480.77			Е18-06-003-06			
		Зарплата рабочих			10.76	1.15	49.48		16	791.68	
		Эксплуатация машин			5.20	1.25	26.00		9.04	235.04	


Исполнитель:   
Н. Н. Сепилова

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>51. ТЕР 18-03-001-01</b> Установка радиаторов чугунных											
в т.ч. зарплата машинистов					0.13	1.25	0.64		16	10.24	
Материальные ресурсы					464.81		1 859.24		8.49	15 784.95	
Накладные расходы				%	115		57.64		98	785.88	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	71		35.59		56	449.08	
Затраты труда				чел-ч	1.392						5.566
						<b>2 027.95</b>				<b>18 046.63</b>	<b>5.566</b>
100 кВт радиаторов в и конвектор ов					0.0504	37 482.57		E18-03-001-01			
Зарплата рабочих						634.37	1.15	36.77	16	588.32	
Эксплуатация машин						290.60	1.25	18.31	8.89	162.78	
в т.ч. зарплата машинистов						34.33	1.25	2.16	16	34.56	
Материальные ресурсы						36 557.60		1 842.50	6.95	12 805.38	
Накладные расходы				%		115		44.77	98	610.42	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		71		27.64	56	348.81	
Затраты труда				чел-ч	87.055						4.388
						<b>1 969.99</b>				<b>14 515.71</b>	<b>4.388</b>
<b>52. ТЕР 15-04-030-04</b> Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2											
100 м2 окрашиваемой поверхности					0.0683	1 085.34		E15-04-030-04			
Зарплата рабочих						588.38	1.15	46.21	16	739.36	
Эксплуатация машин						2.10	1.25	0.18	9.12	1.64	
в т.ч. зарплата машинистов						0.13	1.25	0.01	16	0.16	
Материальные ресурсы						494.86		33.80	3.2	108.16	
Накладные расходы				%		95		43.91	80	591.62	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		47		21.72	37	273.62	
Затраты труда				чел-ч	81.719						5.581
						<b>145.82</b>				<b>1 714.40</b>	<b>5.581</b>
<b>53. ТЕР 15-04-030-04</b> Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2											
100 м2 окрашиваемой поверхности					0.2096	1 085.34		E15-04-030-04			
Зарплата рабочих						588.38	1.15	141.82	16	2 269.12	
Эксплуатация машин						2.10	1.25	0.55	9.12	5.02	
в т.ч. зарплата машинистов						0.13	1.25	0.03	16	0.48	
Материальные ресурсы						494.86		103.72	3.2	331.90	
Накладные расходы				%		95		134.76	80	1 815.68	

Исполнитель:   
Тепилова Т.

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%  
чел-ч  
81,719  
47  
66,67  
37  
839,75  
17,128

447,52

5 261,47 17,128

54. ТЕР 16-07-005-01  
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м  
трубопроводов

1.14  
102.22

E16-07-005-01

Зарплата рабочих

54.51

62.14

16

994.24

Эксплуатация машин

44.51

50.74

5.5

279.07

Материальные ресурсы

3.20

3.65

6.07

22.16

Накладные расходы

115

71.46

98

974.36

Плановые накопления / Сметная прибыль

71

44.12

56

556.77

Затраты труда

5.01

232.11

2 826.60 5,711

55. ТЕР 16-07-003-06  
Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм

1 врезка

2

363.64

E16-07-003-06

Зарплата рабочих

57.81

1.15

16

2 127.36

Эксплуатация машин

6.62

1.25

6.06

100.35

в т.ч. зарплата машинистов

0.13

0.32

16

5.12

Материальные ресурсы

299.21

598.42

6.37

3 811.94

Накладные расходы

115

153.27

98

2 089.83

Плановые накопления / Сметная прибыль

71

94.63

56

1 194.19

Затраты труда

7.395

995.84

9 323.67 14,789

56. ТЕР 26-01-017-01  
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками

10 м  
трубопроводов

14.1

626.99

E26-01-017-01

Зарплата рабочих

32.63

1.15

16

8 464.48

Эксплуатация машин

15.88

1.25

9.11

2 549.80

Материальные ресурсы

578.48

\*0

2.11

6 517.65

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

90

476.13

77

4 062.95

Накладные расходы

60

317.42

48

57,077

Плановые накопления / Сметная прибыль

4.048

1 602.47

21 594.88 57,077

57. С-прайс №2.  
Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 28/9 мм /1,18\*1,22\*1,02=

м

52.8

[цена]

23.33

1 231.82

58. С-прайс №2.  
Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 35/9 мм /1,18\*1,22\*1,02=

м

68.2

[цена]

29.82

2 033.72

Исполнитель:  
Щеглова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	С-прайс №2.	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 54/9 мм /1,18*1,22*1,02=	М	23.1				[цена]	56.96	1 315.78	
60.	С-прайс №2.	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 64/9 мм /1,18*1,22*1,02=	М	11				[цена]	72.74	800.14	
61.	С-прайс.	Скотч липкий	М	46.5				[цена]	9.96	463.14	
62.	ТЕР 11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм	100 м2 покрытия	0.274	11 593.54			E11-01-033-02			
		Зарплата рабочих			531.68	1.15	167.53		16	2 680.48	
		Эксплуатация машин			95.14	1.25	32.59		8.73	284.51	
		в т. ч. зарплата машинистов			9.59	1.25	3.29		16	52.64	
		Материальные ресурсы			10 966.72		3 004.88		3.43	10 306.74	
		Накладные расходы	%		111		189.61		94	2 569.13	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		64		109.32		51	1 393.89	
		Затраты труда	чел-ч	76.717							21.02
63.	ТЕРР 69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.16	1 031.00			E69-4-1			
		Зарплата рабочих			626.92		100.31		16	1 604.96	
		Эксплуатация машин			1.49		0.24		7.93	1.90	
		в т. ч. зарплата машинистов			0.63		0.10		16	1.60	
		Материальные ресурсы			402.59		64.41		5.41	348.46	
		Накладные расходы	%		78		78.32		66	1 060.33	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		50.21		40	642.62	
		Затраты труда	чел-ч	78.66							12.586
					3 503.93					17 234.75	21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02
											21.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>											
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							38 526.82			459 305.24	
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ</b>							8 225.77			112 107.85	
<b>Оплата основных рабочих</b>							5 133.06			64 991.63	
<b>Оплата механизаторов</b>							7 492.67			119 882.72	
<b>Стоимость механизмов</b>							359.73			5 755.68	
<b>Сметная стоимость материалов</b>							3 173.20			19 256.48	
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							14 502.12			143 066.56	
<b>ВСЕГО БЕЗ НДС</b>							38 526.82			459 305.24	
<b>НДС</b>							38 526.82			459 305.24	
<b>ВСЕГО С НДС</b>							6 934.83			82 674.94	
							45 461.65			541 980.18	
							18				

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

составлено в сумме 541 980,18 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
«атрибутов» осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Щепилова Н.Н.