

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области
_____ Лопухов К.К.
" ____ " _____ 20__ г.

Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 23 г.Алексин Тульской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Смета по ремонту фасада жилого дома №23 /доп.работы/

Основание: Договор № от

Брошман И.И.

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

229,680
233,009 тыс. руб.
60,563 тыс. руб.
419,980 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ФАСАД										
<i>Утепление фасада</i>										
1	ТЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	3,656	1 670,35			ТЕР26-01-041-01		
		ЗП			165,89	1,15	697,46	16	11 159,36	
		ЭМ			35,61	1,25	162,73	7,69	1 251,39	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			1 468,85		5 370,15	3,32	17 828,90	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	627,71	(0,9*0,85)	8 592,71	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	414,99	(0,85*0,8)	5 356,49	
	1-4-1	ЗТР	чел.час	18,17		1,15				76,39
		Всего по позиции					7 273,04		44 188,85	
2	ТССЦ-104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	-3,583	2 996,34		-10 735,89		-10 735,89	
3	ТССЦ-101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	-0,2559	16 110,94		-4 122,79		-4 122,79	
4	ТССЦ-402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ	кг	127,96	13,97		1 787,60		1 787,60	
5	ТССЦ-104-0175	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	м3	3,583	1 792,78		6 423,53		6 423,53	
6	ТЕР13-05-003-02	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности	1 м2 оклеиваемой поверхности	36,56	153,58			ТЕР13-05-003-02		1,37
		ЗП			13,93	1,15	585,69			
								16	9 371,04	

Исполнитель: *Брошман И.И.*

16
Брошман И.И.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			1,73	1,25	78,97	7,94	627,02	
		в т.ч. ЗПМ			0,28	1,25	12,80	16	204,80	
		МР			137,92	0		2,75		
		НР от ФОТ	%	90		0,9	484,78	(0.9*0.85)	6 607,33	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	356,10	(0.85*0.8)	4 596,40	
1-4-4		ЗТР	чел. час	1,46		1,15				61,38
		Всего по позиции					1 505,54		21 201,79	
7	ТССЦ-101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	43,87	32,54		1 427,53		1 427,53	
8	ТССЦ-402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	кг	255,92	13,97		3 575,20		3 575,20	
9	ТЕР15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделяем ой поверхност и	0,3656	16 843,04			ТЕР15-04-048 03		
		ЗП			604,00	1,15	253,95	16	4 063,20	
		ЭМ			29,01	1,25	13,26	8,82	116,95	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			16 210,03		5 926,38	1,82	10 786,01	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	239,98	(0.9*0.85)	3 250,56	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	118,72	(0.85*0.8)	1 503,38	
1-4-6		ЗТР	чел. час	61,57		1,15				25,89
		Всего по позиции					6 552,29		19 720,10	
10	ТССЦ-402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	-0,1462	65 929,71		-9 638,92		-9 638,92	
11	ТССЦ-113-8010	Состав грунтовоочный на латексной основе	т	-0,0066	169 767,45		-1 120,47		-1 120,47	
12	С прайс	Грунтовка "Изогрунт" Ц=778,67/15/1,18*1,02*1,152=51,69	кг	7,312	51,69		377,96		377,96	
13	С12015 с29	Штукатурка "Диамант-260" цветная Ц=335/25/1,18*1,02*1,152=13,34	кг	138,928	13,34		1 853,30		1 853,30	
Откосы										
14	ТЕР13-05-003-02	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности	1 м2 оклеиваем ой поверхност и	35,25	153,58			ТЕР13-05-003 02		1,32
		ЗП			13,93	1,15	564,71	16	9 035,36	
		ЭМ			1,73	1,25	76,14	7,94	604,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,28	1,25	12,34	16	197,44	
		МР			137,92	0		2,75		
		НР от ФОТ	%	90		0,9	467,41	(0.9*0.85)	6 370,63	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	343,34	(0.85*0.8)	4 431,74	
1-4-4		ЗТР	чел. час	1,46		1,15				59,18
		Всего по позиции					1 451,60		20 442,28	
15	ТССЦ-101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	42,3	32,54		1 376,44		1 376,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТССЦ-402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северер", КНАУФ	кг	246,75	13,97		3 447,10		3 447,10	
17	ТЕР15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделяемой поверхностью	0,3525	16 843,04			ТЕР15-04-048-03		
		ЗП			604,00	1,15	244,85	16	3 917,60	
		ЭМ			29,01	1,25	12,78	8,82	112,72	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР				1,25		16		
		НР от ФОТ			16 210,03		5 714,03	1,82	10 399,53	
		СП от ФОТ	%	105		0,9	231,38	(0.9*0.85)	3 134,08	
1-4-6		ЗТР	%	55		0,85	114,47	(0.85*0.8)	1 449,51	
		ЗТР	чел.час	61,57		1,15				24,96
		Всего по позиции					6 317,51		19 013,44	
18	ТССЦ-402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	-0,141	65 929,71		-9 296,09		-9 296,09	
19	ТССЦ-113-8010	Состав грунтовоочный на латексной основе	т	-0,0063	169 767,45		-1 069,53		-1 069,53	
20	С прайс	Грунтовка "Изогрунт" Ц=778,67/15/1,18*1,02*1,152=51,69	кг	7,05	51,69		364,41		364,41	
21	С12015 с29	Штукатурка "Диамант-260" цветная Ц=335/25/1,18*1,02*1,152=13,34	кг	133,95	13,34		1 786,89		1 786,89	
22	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,6934	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,06
		ЗП			330,04		228,85	16	3 661,60	
		ЭМ			4,79		3,32	8,62	28,62	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			1,01		0,70	16	11,20	
		НР от ФОТ			3 247,95		2 252,13	2,4	5 405,11	
		СП от ФОТ	%	83			190,53	0,85	2 607,69	
1-3-0		ЗТР	%	65			149,21	0,8	1 909,86	
		ЗТР	чел.час	41,41						28,71
		Всего по позиции					2 824,04		13 612,88	
23	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1276	39 841,20		-5 083,74		-5 083,74	
24	профстрой	Отлив окрашенный шир260мм Ц=214,08/1,18*1,082=196,30	мп	69,34	196,30		13 611,44		13 611,44	
Карниз и арка										
25	ТЕР15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделяемой поверхностью	0,3227	16 843,04			ТЕР15-04-048-03		
		ЗП			604,00	1,15	224,15	16	3 586,40	
		ЭМ			29,01	1,25	11,70	8,82	108,19	

Исполнитель: *Сраф*
3 586,40
ФРОНИНА П.И.
108,19


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР				1,25		16		
		НР от ФОТ			16 210,03		5 230,98	1,82		9 520,38
		СП от ФОТ	%	105		0,9	211,82	(0.9*0.85)		2 869,12
	1-4-6	ЗТР	%	55		0,85	104,79	(0.85*0.8)		1 326,97
		Всего по позиции	чел.час	61,57		1,15				22,85
26	ТССЦ-402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	-0,1291	65 929,71		-8 511,53			17 406,06
27	ТССЦ-113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	-0,0058	169 767,45		-984,65			-984,65
28	С12015 с29	Штукатурка "Диамант-260" цветная Ц=335/25/1,18*1,02*1,152=13,34	кг	122,63	13,34		1 635,88			1 635,88
<i>Потолок в арках</i>										
29	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,0944	368,26			ТЕРр62-25-1		
		ЗП			34,62		3,27	16		52,32
		ЭМ			26,22		2,48	5,59		13,86
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			307,42		29,01	8,15		236,43
		НР от ФОТ	%	80			2,62	0,85		35,58
		СП от ФОТ	%	50			1,64	0,8		20,93
	1-3-1	ЗТР	чел.час	4,29						
		Всего по позиции								0,41
							39,02			359,12
30	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,0944	1 071,10			ТЕРр62-25-7		
		ЗП			188,09		17,76	16		284,16
		ЭМ			1,37		0,13	8,85		1,15
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			881,64		83,22	2,99		248,83
		НР от ФОТ	%	80			14,21	0,85		193,23
		СП от ФОТ	%	50			8,88	0,8		113,66
	1-3-0	ЗТР	чел.час	23,6						
		Всего по позиции								2,23
							124,20			841,03
31	ТЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,0944	1 660,67			ТЕРр62-26-4		
		ЗП			117,74		11,11	16		177,76
		ЭМ			95,91		9,05	5,74		51,95
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			1 447,02		136,61	2,62		357,92
		НР от ФОТ	%	80			8,89	0,85		120,88
		СП от ФОТ	%	50			5,56	0,8		71,10
	1-3-1	ЗТР	чел.час	14,59						
		Всего по позиции								1,38
							171,22			779,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТССЦ-101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-0,0051	68 403,78		-348,86		-348,86	
33	тек.цена	Краска фасадная Адмирал №=775/14/1,18*1,02*1,152=55,12	кг	5,1	55,12		281,11		281,11	
34	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,42	752,69			ТЕР08-07-001-02		
		ЗП			351,05		498,49	16	7 975,84	
		ЭМ			4,21		5,98	9,31	55,67	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		564,35	5,18	2 923,33	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	547,34	(0.9*0.85)	7 417,53	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	338,97	(0.85*0.8)	4 306,95	
	1-3-1	ЗТР	чел.час	43,5						61,77
		Всего по позиции					1 955,13		22 679,32	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									100 994,09	
Накладные расходы									41 199,33	
Сметная прибыль									25 087,01	
Итого по разделу 1 ФАСАД									167 280,43	
Раздел 2. Отмостка										
35	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/№23=4,27; №21=1,56м3/	100 м3 грунта	-0,0583	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		
		ЗП			1 122,66		-65,45	16	-1 047,20	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	-47,12	(0.9*0.85)	-638,79	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	-25,03	(0.85*0.8)	-324,63	
	1-2-0	ЗТР	чел.час	154						-8,98
		Всего по позиции					-137,60		-2 010,62	
36	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0034	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		0,05
		ЗП			117,74		0,40	16	6,40	
		ЭМ			2 132,93		7,25	5,43	39,37	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			166,00		0,56	16	8,96	
		НР от ФОТ	%	142			0,02	12,02	0,24	
		СП от ФОТ	%	95			1,36	0,7676	16,74	
	1-2-3	ЗТР	чел.час	15,72		0,85	0,78	(0.85*0.8)	9,98	
		Всего по позиции					9,81		72,73	0,05
37	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,374	233,78		87,43			

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,068	6 076,08			ТЕР27-07-002 01		0,22
		ЗП			207,30		14,10	16	225,60	
		ЭМ			266,16		18,10	5,5	99,55	
		в т.ч. ЗПМ			32,71		2,22	16	35,52	
		МР			5 602,62		380,97	3,15	1 200,06	
		НР от ФОТ	%	142			23,17	0,768	284,62	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	13,18	(0.85*0.8)	169,73	
1-2-9		ЗТР	чел.час	26,24						1,78
		Всего по позиции					449,52		1 979,56	
39	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,068	495,92			ТЕР27-07-002 02		-0,01
		ЗП			4,27	2	-0,58	16	-9,28	
		ЭМ			8,89	2	-1,21	5,5	-6,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,94	2	-0,13	16	-2,08	
		МР			482,76	2	-65,66	3,15	-206,83	
		НР от ФОТ	%	142			-1,01	0,768	-12,38	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	-0,57	(0.85*0.8)	-7,38	
1-2-9		ЗТР	чел.час	0,54		2				-0,07
		Всего по позиции					-69,03		-242,53	
40	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0068	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		
		ЗП			104,66	1,15	0,82	16	13,12	
		ЭМ			27,45	1,25	0,23	8,74	2,01	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,02	16	0,32	
		МР			5 689,98		38,69	5,26	203,51	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	0,79	(0.9*0.85)	10,75	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	0,46	(0.85*0.8)	5,91	
1-3-3		ЗТР	чел.час	12,64		1,15				0,1
		Всего по позиции					40,99		235,30	
41	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0068	28 983,27		-197,09		-197,09	
42	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0002	32 943,79		-6,59		-6,59	
43	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,0068 0,068	46 194,08		3 141,20		-3 141,20	314,12
44	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0068	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		0,15
		ЗП			1 312,20	1,15	10,26	16	164,16	
		ЭМ			1 377,50	1,25	11,71	7,39	86,54	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	1,93	16	30,88	
		МР			61 972,90		421,42	4,64	1 955,39	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	11,52	(0.9*0.85)	156,03	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	6,74	(0.85*0.8)	85,82	
1-2-0		ЗТР	чел.час	180		1,15				1,41
		Всего по позиции					461,65		2 447,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,6936	2 716,84		-1 884,40		-1 884,40	
46	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0,6936	3 860,95		2 677,95		2 677,95	
47	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхность и	0,068	324,90			ТЕР06-01-067-04		
		ЗП			259,81	1,15	20,32	16	325,12	
		ЭМ			1,80	1,25	0,15	9,33	1,40	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		4,30	6,16	26,49	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	19,20	(0.9*0.85)	260,10	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	11,23	(0.85*0.8)	143,05	
1-4-0		ЗТР	чел.час	28,9		1,15				2,26
		Всего по позиции					55,20		756,16	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									6 897,49	
Накладные расходы									77,07	
Сметная прибыль									82,47	
Итого по разделу 2 Отмостка									7 057,03	
Раздел 3. Цоколь										
48	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности и	0,088	2 922,74			ТЕРр61-10-1		
		ЗП			1 649,03		145,11	16	2 321,76	
		ЭМ			1,21		0,11	5,49	0,60	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		111,98	4,49	502,79	
		НР от ФОТ	%	79			114,64	0,85	1 555,58	
		СП от ФОТ	%	50			72,56	0,8	928,70	
1-3-2		ЗТР	чел.час	201,84						17,76
		Всего по позиции					444,40		5 309,43	
49	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности и	0,8796	368,26			ТЕРр62-25-1		
		ЗП			34,62		30,45	16	487,20	
		ЭМ			26,22		23,06	5,59	128,91	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		270,41	8,15	2 203,84	
		НР от ФОТ	%	80			24,36	0,85	331,30	
		СП от ФОТ	%	50			15,23	0,8	194,88	
1-3-1		ЗТР	чел.час	4,29						3,77
		Всего по позиции					363,51		3 346,13	
50	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности и	0,8796	1 071,10			ТЕРр62-25-7		
		ЗП			188,09		165,44	16	2 647,04	
		ЭМ			1,37		1,21	8,85	10,71	
		в т.ч. ЗПМ						16		

Исполнитель: 
 Проминва П.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			881,64		775,49	2,99	2 318,72	
		НР от ФОТ	%	80			132,35	0,85	1 799,99	
		СП от ФОТ	%	50			82,72	0,8	1 058,82	
	1-3-0	ЗТР	чел.час	23,6						20,76
		Всего по позиции					1 157,21		7 835,28	
51	ТЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрасиваемой поверхности и	0,8796	1 660,67				ТЕРр62-26-4	
		ЗП			117,74		103,56	16	1 656,96	
		ЭМ			95,91		84,36	5,74	484,23	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 447,02		1 272,81	2,62	3 334,76	
		НР от ФОТ	%	80			82,85	0,85	1 126,73	
		СП от ФОТ	%	50			51,78	0,8	662,78	
	1-3-1	ЗТР	чел.час	14,59						12,83
		Всего по позиции					1 595,36		7 265,46	
52	ТССЦ-101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-0,0473	68 403,78		-3 235,50		-3 235,50	
53	тек.цена	Краска фасадная акриловая Адмирал Ц=775/14/1,18*1,02*1,152=55,12	кг	47,3	55,12		2 607,18		2 607,18	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									15 469,20	
Накладные расходы									4 813,60	
Сметная прибыль									2 845,18	
Итого по разделу 3 Цоколь									23 127,98	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									123 360,76	
Накладные расходы									46 090,00	
Сметная прибыль									28 014,66	
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									207 239,32	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									-9 773,90	
Итого									197 465,42	
В том числе:										
Материалы									59 471,51	
Машины и механизмы									3 813,73	
ФОТ									60 562,56	
Накладные расходы									46 090,00	
Сметная прибыль									28 014,66	
НДС 18%									35 543,78	35035,90
ВСЕГО по смете									233 009,20	

Составил: ООО"СУ-2" И. Куц И.Куц /8-48753-41423/ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозрасчетный центр»

по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 229 679,81 руб. 229 679,81

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

18.12.2015г.

Исполнитель: Еронова Н.Н.
Еронова Н.Н.