

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик Ген директор ФКР Т.О.

/ Лопухов К.К. /

" " 2015 г.

Наименование стройки ремонт системы отопления в жилом доме по адресу: г. Тула, ул. Демьянова, д. 24 (доп. 2 конкурс)
 Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт системы отопления в жилом доме по адресу: г. Тула, ул. Демьянова, д. 24 (доп. 2 конкурс)

Наименование объекта: ремонт системы отопления в жилом доме по адресу: г. Тула, ул. Демьянова, д. 24 (доп. 2 конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 39,155 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 36 чел.час.
 Сметная заработная плата 5,03 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправ очные коэффици енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

Стояки лестничных клеток

1	P65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,335	353,34			P65-1-1		
		ЗП			269,31	1,00	90,22	16,00	1443,50	
		ЭМ			6,94	1,00	2,32	6,54	15,20	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(0,42)	16,00	(6,75)	
		МР			77,09	1,00	25,83	9,95	256,96	
		НР от ФОТ	%	63		1,00	67,07		913,66	11,61
		СП от ФОТ	%	40			45,32		580,10	
		ЗТР	чел-ч	34,66						

Исполнитель: *ИВ*
 Иванова Л.В.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							230,76		3209,42	11,61
2	E16-04-002-01 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубо прово	0,045	3594,87			E16-04- 002-01		
		ЗП			1763,52	1,15	91,26	16,00	1460,19	
		ЭМ			1334,83	1,25	75,08	5,55	416,72	
		в т.ч. ЗПМ			169,36	1,25	(9,53)	16,00	(152,42)	
		МР			496,52	1,00	22,34	3,02	67,48	
		НР от ФОТ	%	98		1,15	115,91		1580,36	9,84
		СП от ФОТ	%	56			71,11		903,06	
		ЗТР	чел-ч	190,24						
Всего по позиции							375,70		4427,81	9,84
3	5070622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-0,405	135,36	1,00	-54,82	1,00	-54,82	
4	прайс	Труба PN25 20	м	4,05	33,68	1,00	136,40	1,00	136,40	
5	прайс	Тройник полипропиленовый переходной Ду25х20х25	шт.	12	7,76	1,00	93,12	1,00	93,12	
6	прайс	Угольник полипропиленовый 25	шт.	32	4,06	1,00	129,92	1,00	129,92	
7	прайс	Угольник полипропиленовый 45° Ду25	шт.	6	5,11	1,00	30,66	1,00	30,66	
8	прайс	Кран полипропиленовый шаровый американка Ду25х3/4	шт.	10	221,87	1,00	2218,70	1,00	2218,70	
9	прайс	Кран полипропиленовый шаровый американка угловой Ду25х3/4	шт.	2	226,44	1,00	452,88	1,00	452,88	
10	2040005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм т (для укладки труб)		0,0144	23895,98	1,00	344,10	1,00	344,10	
11	E18-07-001-05 МДС35 п.4.7	Установка кранов воздушных	1 компл	1	27,19			E18-07- 001-05		
		ЗП			1,14	1,15	1,31	16,00	20,98	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			26,05	1,00	26,05	2,11	54,97	
		НР от ФОТ	%	98		1,15	1,51		20,56	0,14

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	56			0,92		11,75	
		ЗТР	чел-ч	0,12						
Всего по позиции							29,79		108,26	0,14
12	E18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных	100	0,0518	37482,57			E18-03-		
	МДС35 п.4.7		кВт					001-01		
			радиа							
			торов							
			и							
			конве							
		ЗП			634,37	1,15	37,79	16,00	604,63	
		ЭМ			290,60	1,25	18,82	8,89	167,28	
		в т.ч. ЗПМ			34,33	1,25	(2,22)	16,00	(35,57)	
		МР			36557,60	1,00	1893,68	6,95	13161,10	
		НР от ФОТ	%	98		1,15	46,01		627,40	4,51
		СП от ФОТ	%	56			28,23		358,51	
		ЗТР	чел-ч	75,70						
Всего по позиции							2024,53		14918,92	4,51
13	прайс	Кран полипропиленовый шаровый американка Ду20	шт.	8	159,65	1,00	1277,20	1,00	1277,20	
14	E26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного	10 м	2,5	626,99			E26-01-		
	МДС35 п.4.7	каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	трубо					017-01		
			прово							
		ЗП			32,63	1,15	93,81	16,00	1500,98	
		ЭМ			15,88	1,25	49,63	9,11	452,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			578,48	1,00	1446,20	2,11	3051,48	
		НР от ФОТ	%	77		1,15	84,43		1155,75	10,12
		СП от ФОТ	%	48			55,82		720,47	
		ЗТР	чел-ч	3,52						
Всего по позиции							1729,89		6880,76	10,12
15	1012466	Краска «Армофиниш»	л	-3,595	398,83	1,00	-1433,79	1,00	-1433,79	
16	прайс	Труба теплоизоляционная Энергофлекс Супер 28/9	м	22	17,88	1,00	393,36	1,00	393,36	
		ц:16,95/1,18/1,02/1,22								
17	прайс	Труба теплоизоляционная Энергофлекс Супер 22/9	м	3,3	14,96	1,00	49,37	1,00	49,37	
		ц:14,19/1,18/1,02/1,22								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам									33182,27	
Заработная плата							314,39		5030,28	
Эксплуатация машин							145,85		1051,28	
в том числе заработная плата машинистов							12,17		194,74	
Материалы							7051,20		20229,09	
Накладные расходы по смете							314,93		4297,73	
Сметная прибыль по смете							201,40		2573,89	
Итого									33182,27	
НДС, %									5972,81	
Всего									39155,08	



Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

