

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" 20 г.

" 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)на Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.35/12  
Основание: Дефектный акт от  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:576,741 тыс. руб.  
150,457 тыс. руб.  
1 093,640 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома</b>										
4	ТЕР16-01-005-03	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции); Степенные условия	100 м трубопрово да	1	17 134,55			ТЕР16-01-005-03		46,46 0,28
		ЗП			908,08	0,4*1,15	417,72	15,15	6 328,41	
		ЭМ			145,89	0,4*1,15	67,11	8,73	585,86	
		В т.ч. ЗПМ			7,25	0,4*1,15	3,34	15,15	50,53	
		МР			16 080,58	0		5,14		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	485,06	98=128*(0.9 *0.85)	6 251,36	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	297,06	56=83*(0.85 *0.8)	3 572,21	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 266,95</b>		<b>16 737,84</b>	

ТУТО РХЦС  
Рег. № 1249Исполнитель:  
Ильин А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР16-01-005-02	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции); Стесненные условия	100 м трубопрово да	3,6	12 903,39			ТЕР16-01-005-02		141,54 0,6
		ЗП			768,38	0,4*1,15	1 272,46	15,15	19 277,42	
		ЭМ			87,05	0,4*1,15	144,14	8,72	1 257,05	
		в т.ч. ЗПМ			4,35	0,4*1,15	7,20	15,15	109,15	
		МР			12 047,96	0		5,14		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 474,17	98=128*(0,9 *0,85)	18 998,84	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	902,80	56=83*(0,85 *0,8)	10 856,48	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 793,57</b>		<b>50 389,79</b>	
		Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции); Стесненные условия	100 м трубопрово да	3,6	9 288,46			ТЕР16-01-005-01		128,67 0,4
		ЗП			698,52	0,4*1,15	1 156,75	15,15	17 524,77	
		ЭМ			58,84	0,4*1,15	97,45	8,73	850,64	
		в т.ч. ЗПМ			2,90	0,4*1,15	4,79	15,15	72,76	
		МР			8 531,10	0		5,11		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 338,09	98=128*(0,9 *0,85)	17 245,58	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	819,47	56=83*(0,85 *0,8)	9 854,62	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 411,76</b>		<b>45 475,61</b>	
		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м трубопрово да	1	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		81,47 0,09
		ЗП			571,03	1,15*1,15	755,19	15,15	11 441,09	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	25,88	8,88	229,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25*1,15	1,05	15,15	15,90	
		МР			7 716,40		7 716,39	2,33	17 979,21	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	871,19	98=128*(0,9 *0,85)	11 227,85	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	533,53	56=83*(0,85 *0,8)	6 415,91	

Итого: 11 227,85  
6 415,91  
А.А. [подпись]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>9 902,18</b>		<b>47 293,83</b>	
8	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	М	-99,8	173,58		-17 323,28		-17 323,28	
		Стесненные условия								
9	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Труба с раструбом ПВХ 160 Ц=251,03/1,18	М	99,8	212,74	1,02*1,08	23 388,13		23 388,13	
		Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;								
		19. Трубы;								
		Стесненные условия								
10	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	3,6	8 305,43		ТЕР16-04-001-02		293,28	0,31
		МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;								
		Стесненные условия								
		ЗП			571,03	1,15*1,15	2 718,68	15,15	41 187,92	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	93,17	8,88	827,17	
		В т.ч. ЗПМ			0,73	1,25*1,15	3,78	15,15	57,24	
		МР			7 716,40		27 779,01	2,33	64 725,16	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	3 136,27	98=128*(0,9*0,85)	40 420,26	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	1 920,70	56=83*(0,85*0,8)	23 097,29	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>35 647,83</b>		<b>170 257,80</b>	
11	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	М	-359,3	173,58		-62 367,29		-62 367,29	
		Стесненные условия								
12	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Труба с раструбом ПВХ 110 Ц=136,38/1,18	М	359,3	115,58	1,08*1,02	45 746,08		45 746,08	
		Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;								
		19. Трубы;								
		Стесненные условия								
		Отвод ПВХ 87/110								
		Ц=38,10/1,18								
13	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;	шт	20	32,29	1,02*1,112	732,40		732,40	
		23. Материалы и изделия для сантехнических работ;								
		Стесненные условия								

Составитель:

Мещеряев А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 110/45 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Средств. условия	шт	30	54,84	1,02*1,112	1 866,00		1 866,00	
15	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 110/87 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Средств. условия	шт	20	54,84	1,02*1,112	1 244,00		1 244,00	
19	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Ревизия Д110 Ц=70,17/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Средств. условия	шт	40	59,47	1,02*1,112	2 698,00		2 698,00	
20	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Средств. условия	100 м трубопрово да	3,6	4 894,35			ТЕР16-04- 001-01		305,85 0,1
		ЗП			595,50	1,15*1,15	2 835,18	15,15	42 952,90	
		ЭМ			8,25	1,25*1,15	42,70	9,02	385,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,24	1,25*1,15	1,26	15,15	18,83	
		МР			4 290,60		15 446,16	2,32	35 835,12	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	3 267,58	98=128*(0,9 *0,85)	42 112,30	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	2 001,11	56=83*(0,85 *0,8)	24 064,17	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>23 592,73</b>		<b>145 349,58</b>	
21	ТСЦ-302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм Средств. условия	м	-359,3	97,17		-34 913,18		-34 913,18	
		Труба ПВХ 50 Ц=53,35/1,18								
22	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; Средств. условия	м	359,3	45,21	1,08*1,02	17 893,14		17 893,14	

Итого А.А.

17 893,14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 50/45 Ц=23/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандарты, стандарты	шт	30	19,49	1,02*1,112	663,30		663,30	
25	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 50/87 Ц=23/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандарты, стандарты	шт	20	19,49	1,02*1,112	442,20		442,20	
32	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стандарты, стандарты	1 врезка	8	208,01			ТЕР16-07- 004-02		94,59
		ЭП			71,25	1,15*1,15	753,84	15,15	11 420,48	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	6,88	9,33	64,40	
		В т.ч. ЭПМ				1,25*1,15		15,15		
		МР			136,16		1 089,28	3,78	4 117,44	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	868,42	98=128*(0.9 *0.85)	11 192,07	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	531,83	56=83*(0.85 *0.8)	6 395,47	
		Всего по позиции					3 250,25		33 189,86	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газовое оборудование, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Итого							488 763,79		488 763,79	488 763,79
В том числе:							488 763,79		488 763,79	488 763,79
Материалы							102 726,43		102 726,43	102 726,43
Машины и механизмы							4 199,98		4 199,98	4 199,98
ФОТ							150 457,40		150 457,40	150 457,40
Накладные расходы							147 448,25		147 448,25	147 448,25
Сметная прибыль							84 256,14		84 256,14	84 256,14
НДС 18%							82 977,48		82 977,48	82 977,48
ВСЕГО по смете							526 744,27		526 744,27	526 744,27

Составил: Колесник В.В. (тел.: )

Согласовано в сумме 526 744,27

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

Подпись:

Матюра А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Проведил: _____ (тел.: )			ИП ГАИИ-Сфера (впр. 6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81								допускает _____	