

< 2015-06 \* 8 \* 14 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 16 861 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 16 861 руб.

Форма 4а

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект: г. Тула, ул. Аносова, д.7/21

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: г. Тула, ул. Аносова, д. 7/21

Сметная стоимость: **16,861** тыс. руб.  
Монтажных работ: **6,590** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0,012** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **1,838** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересч та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Раздел 1. Светильники

1. ТЕРМ 08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

100 шт.

0,06

1 420,03

Ц08-03-593-06

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%  
%  
чел.ч

70,64

149,14

2. С Стоим.

Светильник НПП1102 белый/круг с реш. 100Вт  
IP54 ИЭК Цена=487,26/1,18\*1,02

шт

6

149,14

[цена]

421,2

1 724

4,24

3. С Стоим.

Лампа светодиодная E27 -15Вт -  
Цена=137/1,18\*1,02

шт

6

149,14

[цена]

421,2

1 724

4,24

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1

8662

< 2015-06 \* 8 \* 14 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	ТЕРм 10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0.02	455.63						
		Зарплата рабочих						Ц10-06-037-12			
		Материальные ресурсы			204.68		4.09		16.7		68
		Накладные расходы			250.95		5.02		2.13		11
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		100		4.09		85		58
		Затраты труда	чел-ч	24.72			2.66		52		35
5.	ТССЦ 503-0530	Разветвительная коробка У-198	шт.	2	11.16	15.86	22.32 [цена]	23.26		172	0.49
<b>Раздел 2. Заземление</b>											
6.	ТЕРм 08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	0.1	151.44						
		Зарплата рабочих			72.87	Ц08-02-471-04	7.29		16.7		122
		Эксплуатация машин			47.63		4.76		5.73		27
		в т.ч. зарплата машинистов			1.77		0.18		16.7		3
		Материальные ресурсы			30.94		3.09		4.57		14
		Накладные расходы	%		95		7.10		81		101
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		4.86		52		65
		Затраты труда	чел-ч	8.29							
7.	С Прайс.	Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм (2х1500мм) (NE1104) - Ц:5162/1.18*1.02	шт	1		27.09				329	0.83
8.	ТЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.207	524.94		Ц08-02-472-10	4 460.98		4 461	
		Зарплата рабочих									
		Эксплуатация машин			282.69		58.52		16.7		977
		в т.ч. зарплата машинистов			30.76		6.37		4.26		27
		Материальные ресурсы			0.38		0.08		16.7		1
		Накладные расходы	%		211.49		43.78		1.84		81
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		55.67		81		792
		Затраты труда	чел-ч	32.16			38.09		52		509
9.	ТССЦ 502-0525	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 35 мм2	1000 м	0.0207	32 663.36	202.42	676.13 [цена]	93		1 932	6.66

ИТОГО ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

916.56  
916.56

Исполнитель  
ИИ 842  
443  
12.72  
12.72  
Щетка Т.В. Мусер

< 2015-06 \* 8 \* 14 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Форма 4а
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫЕ В РАСЧЕТАХ -										
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 6, 8; %=85 - по стр. 4)					698.45			1 979		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 8)					104.82			1 491		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					71.58			956		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 092.96			6 590		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ								7 699		
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 092.96			7 699		
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					104.82			14 289		
		Оплата основных рабочих					71.58			1 491		
		Оплата механизаторов					109.19			956		
		Сметная стоимость материалов					0.93			1 823		
		НДС					784.17			15		
		ВСЕГО С НДС					196.73			9 889		
							1 289.69			2 572		
										16 861		

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

27.09.2016г.

Согласовано в сумме 16 861 руб. 00 коп.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*директор*

Исполнитель:

Щетка Т.В.

*Щетка Т.В.*

3