

Утверждена  
Заказчик:



« \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_»  
(наименование и адрес стройки)

Согласована  
Подрядчик:

\_\_\_\_\_

## СМЕТА №

По капитальному ремонту теплоснабжения жилого дома 1/22 по ул. Чаплыгина (участок от ввода до элеваторного узла)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	117 083,84 р.
Нормативная трудоемкость	106,63 чел-ч
Сметная заработная плата	14 631,32 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	3 466,92 р.
Сметная стоимость материалов	59 781,41 р.

Основание: Тула ТЕРр(14), Тула ТЕР(14), Ценники Тула  
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 3кв.2015г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Раздел</b>											
1	P51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 в подвале для демонтажа и монтажа труб отопления с учетом обратной засыпки).	100 м3 грунта	0,015	7 120,37						
		ЗП			4 862,43		72,94		16,00	1 166,98	
		ЭМ			6,01		0,09		9,31	0,84	
		МР			2 251,93	1,00	33,78		3,85	130,05	
		Накладные расходы (ПЗ) * 64 % от ФОТ		75 %	64%		54,71			746,87	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 36 % от ФОТ		45 %	36%		32,82			420,11	

Исполнитель: *В.М.С.*  
Щеглова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТР	Чел-ч	667,00							10,005
							194,34			2 464,85	✓
2	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопроводов	0,34	605,44						
		ЗП			520,44				16,00	2 831,19	
		ЭМ			16,32				5,50	30,52	
		МР			68,68	1,00			10,05	234,68	
		Накладные расходы (ПЗ) * 63 % от ФОТ		74 %	63%					1 783,65	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%					1 132,48	
		ЗТР	Чел-ч	65,30							22,202
							425,27			6 012,52	✓
3	E16-04-002-09	Прокладка трубопроводов отопления из труб стекловолоконно диаметром 110 мм(PN 25)	100 м трубопроводов	0,34	8 836,42						
		ЗП			1 144,68				16,00	6 227,06	
		ЭМ			1 453,49				5,61	2 772,39	
		в т.ч. ЗПМ			182,49				16,00	992,75	
		МР			6 238,25	1,00			3,91	8 293,13	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0,00		1,00			1,00	0,00	
	301-9240	Крепления	кг	0,00		1,00			1,00	0,00	
	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,00		1,00			1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 98 % от ФОТ		115 %	98%					7 075,41	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 56 % от ФОТ		71 %	56%					4 043,09	
		ЗТР	Чел-ч	128,76							43,778
							3 843,69			28 411,08	✓
4	507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	-3,3864	2 415,59						
		МР			2 415,59	1,00			1,00	-8 180,15	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-8 180,15			-8 180,15	✓
5	с-прайс№1-7	Труба PP-РСд110стекловолоконноPN25 Ц=1309,24/1,18*1,02*1,08	м	33,864	1 222,25						
		МР			1 222,25	1,00					
		ЗТР	Чел-ч	0,00					1,00	41 390,27	
							41 390,27			41 390,27	✓
6	эльф1-1	Фланец д80ммЦ=252,99/1,18*1,02*1,112	шт.	2,00	243,18						
		МР			243,18	1,00					
		ЗТР	Чел-ч	0,00					1,00	486,36	
							486,36			486,36	✓
7	эльф1-2	Фланец д100ммЦ=366,86/1,18*1,02*1,112	шт.	4,00	352,63						
		МР			352,63	1,00					
		ЗТР	Чел-ч	0,00					1,00	1 410,52	
							1 410,52			1 410,52	✓
8	эльф1-3	Бурт д110ммЦ=384/1,18*1,02*1,112	шт.	4,00	369,11						
		МР			369,11	1,00					
		ЗТР	Чел-ч	0,00					1,00	1 476,44	
							1 476,44			1 476,44	✓
9	эльф1-4	Угольник д110мм90гр.Ц=377/1,18*1,02*1,112	шт.	6,00	362,38						
		МР			362,38	1,00					
		ЗТР	Чел-ч	0,00					1,00	2 174,28	
							2 174,28			2 174,28	✓

Исполнитель: *Алсу*  
 Щеглова А.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							2 174,28				2 174,28
10	эльф1-5	Муфта д110ммЦ=221,83/1,18*1,02*1,112	шт.	4,00	213,23						
		MP			213,23	1,00	852,92		1,00		852,92
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							852,92				852,92
11	E26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("армофлекс"), вспененного полиэтилена ("термофлекс") трубками	10 м трубопрово	3,40	48,51						
		ЗП			32,63		110,94		16,00		1 775,07
		ЭМ			15,88		53,99		9,11		491,87
	104-9400	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	37,40		1,00	0,00		1,00		0,00
		Накладные расходы (ПЗ) * 77 % от ФОТ			90 %	77%	99,85				1 366,80
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ			60 %	48%	66,56				852,03
		ЗТР	Чел-ч	3,52							
							331,34				11,968
											4 485,77
12	с-прайсЭльф4/7	Трубки теплоизоляционные "Энергофлекс"110/9 Ц=124,17/1,18*1,02*1,22	м	37,40	119,35						
		MP			119,35	1,00	4 463,69		1,00		4 463,69
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							4 463,69				4 463,69
13	E26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхно	0,1174	1 682,66						
		ЗП			258,08		30,30		16,00		484,78
		ЭМ			37,90		4,45		8,34		37,11
		MP			1 386,68	1,00	162,80		7,35		1 196,55
		Накладные расходы (ПЗ) * 77 % от ФОТ			90 %	77%	27,27				373,28
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ			60 %	48%	18,18				232,69
		ЗТР	Чел-ч	31,98							
							243,00				3,7545
											2 324,41
14	101-1794	Бризол	1000 м2	-0,0135	61 837,26						
		MP			61 837,26	1,00	-834,80		1,00		-834,80
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-834,80				-834,80
15	104-0316	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	13,50	33,82						
		MP			33,82	1,00	456,57		1,00		456,57
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							456,57				456,57
16	E16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	2,00	541,08						
		ЗП			67,07		134,14		16,00		2 146,24
		ЭМ			11,09		22,18		6,05		134,19
		в т.ч. ЗПМ			0,25		0,50		16,00		8,00
		MP			462,92	1,00	925,84		6,73		6 230,90
		Накладные расходы (ПЗ) * 98 % от ФОТ			115 %	98%	154,84				2 111,16
		Сметная прибыль (ПЗ) * 56 % от ФОТ			71 %	56%	95,59				1 206,37
		ЗТР	Чел-ч	7,46							
							1 332,59				14,92
											11 828,86

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:

1 332,59

11 828,86

106,6279


Исполнитель: *Алексей*  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 Печать: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сумма по разделу										99 223,59	

**ИТОГО ПО СМЕТЕ:**

Сумма по смете	99 223,59
Зарплата ПЗ	14 631,32
Машины ПЗ	3 466,92
В т.ч. з/п машинистов ПЗ	1 000,75
Материалы ПЗ	59 781,41
Накладные расходы НР	13 457,17
Сметная прибыль ПН	7 886,77
Итого ПЗ	99 223,59
Ставка НДС	17 860,25
Всего с учётом НДС	117 083,84

Составил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)



Проверил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

*Андрей*  
Согласовано с суммой *117 083,84 руб*  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
*29.07.2016*

