

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д.15а (доп работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	базовая цена	текущая цена
Строительные работы	158,11	491,31 тыс. руб.
Прочие работы	100,13	433,34 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	57,98	57,98 тыс. руб.
Средства на оплату труда	870,14	870,14 чел.-ч.
	6,87	116,05 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область (редакция 2014г) сентябрь 2016 года и ССЦ Тульской обл. (ред. 2014г) 3-й квартал 2016г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел: Ремонт фасада											
1	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,3	935,58			53-16-1			
		Зарплата			265,07		79,52		16,9	1 343,90	
		Эксплуатация машин			24,63		7,39		7,76	57,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,43		1,63		16,9	27,53	
		Материальные ресурсы			645,88		193,76		4,97	963,01	
		НР от ФОТ	%	86			69,79	86*0,85= 73		1 001,14	
		СП от ФОТ	%	70			56,81	70*0,8= 56		768,00	
		Затраты труда	чел-ч	35,39							10,62
							407,27			4 133,39	10,62
2	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,67	2 922,74			61-10-1			
		Зарплата			1 649,03		1 104,85		16,9	18 671,97	
		Эксплуатация машин			1,21		0,81		3,25	2,63	
		Материальные ресурсы			1 272,50		852,58		4,55	3 879,22	
		НР от ФОТ	%	79			872,83	79*0,85= 67		12 510,22	
		СП от ФОТ	%	50			552,43	50*0,8= 40		7 468,79	
		Затраты труда	чел-ч	201,84							135,23
							3 383,50			42 532,83	135,23
3	61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	4,17	932,22			61-10-2			
		Зарплата			295,59		1 232,61		16,9	20 831,11	
		Эксплуатация машин			0,61		2,54		3,26	8,29	
		Материальные ресурсы			636,02		2 652,20		4,55	12 067,53	
		НР от ФОТ	%	79			973,76	79*0,85= 67		13 956,84	
		СП от ФОТ	%	50			616,31	50*0,8= 40		8 332,44	
		Затраты труда	чел-ч	36,18							150,87
							5 477,42			55 196,21	150,87
4	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	4,17	3 959,57			61-28-1			
		Зарплата			594,86		2 480,57		16,9	41 921,57	
		Эксплуатация машин			7,99		33,32		10,51	350,18	
		Материальные ресурсы			3 356,72		13 997,52		5,15	72 087,24	
		НР от ФОТ	%	79			1 959,65	79*0,85= 67		28 087,45	
		СП от ФОТ	%	50			1 240,29	50*0,8= 40		16 768,63	
		Затраты труда	чел-ч	81,6							340,27
							19 711,35			159 215,07	340,27
5	61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,31	5 353,96			61-20-1			
		Зарплата			2 807,11		870,20		16,9	14 706,45	
		Эксплуатация машин			2,31		0,72		3,26	2,33	
		Материальные ресурсы			2 544,54		788,81		4,55	3 589,07	
		НР от ФОТ	%	79			687,46	79*0,85= 67		9 853,32	
		СП от ФОТ	%	50			435,10	50*0,8= 40		5 882,58	
		Затраты труда	чел-ч	323,4							100,25
							2 782,29			34 033,75	100,25

Исполнитель: Терехина Н.А.

8096

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравл енной поверхнос ти	9,114	35,42 27,48		250,45	62-42-1	16,9	4 232,65	
	Зарплата					200,36	80*0,85= 68		2 878,20	
	НР от ФОТ	%	80			125,23	50*0,8= 40		1 693,06	
	СП от ФОТ	%	50							
	Затраты труда	чел-ч	3,77							34,36
						576,04			8 803,91	34,36
7	прайс Картоцид-компаунд Ц=3450/10/1,18*1,02	л	182,28	298,22						
	Материальные ресурсы			298,22		54 359,54		1	54 359,54	
						54 359,54			54 359,54	0,00
8	15-04-019-7 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,36	643,61			15-04-019-7			
	Зарплата			112,32	*1,15	46,50		16,9	785,86	
	Эксплуатация машин			3,73	*1,25	1,68		10,43	17,51	
	Материальные ресурсы			527,56		189,92		4,48	850,85	
	НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		43,94	94,5*0,85= 80		628,69	
	СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		21,74	46,75*0,8= 37		290,77	
	Затраты труда	чел-ч	12,94		*1,15					5,36
						303,78			2 573,68	5,36
9	101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	м	-0,01368	45 860,93		- 627,38		1	- 627,38	
						- 627,38			- 627,38	0,00
10	каталог 3кв Краска фасадная акриловая 15 Ц=120,51/1,18*1,02	кг	10,26	104,17						
	Материальные ресурсы			104,17		1 068,78		1	1 068,78	
						1 068,78			1 068,78	0,00
11	46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,076	1 016,21			46-04-012-3			
	Зарплата			785,56		59,70		16,9	1 008,97	
	Эксплуатация машин			230,65		17,53		8,91	156,19	
	в т.ч. зарплата машинистов			97,68		7,42		16,9	125,46	
	НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		66,45	99*0,85= 84		952,92	
	СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		39,94	59,5*0,8= 48		544,53	
	Затраты труда	чел-ч	103,91							7,90
						183,62			2 662,61	7,90
12	09-04-012-1 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	7,6	62,10			09-04-012-1			
	Зарплата			22,25	*1,15	194,47		16,9	3 286,46	
	Эксплуатация машин			14,47	*1,25	137,47		8,73	1 200,07	
	Материальные ресурсы			25,38		192,89		5,55	1 070,53	
	НР от ФОТ	%	90)*0,9=81		157,52	81*0,85= 69		2 267,66	
	СП от ФОТ	%	85)*0,85=72,25		140,50	72,25*0,8= 58		1 906,15	
	Затраты труда	чел-ч	2,4		*1,15					20,98
						822,85			9 730,87	20,98
13	203-8126 Дверь металлическая: двупольная	шт.	3	44 701,99	15 773,84	44 105,97		1	44 105,97	47 321,46
						44 105,97			44 105,97	0,00
Итого по подразделу: Ремонт фасада						132 555,03			417 789,23	805,84
Подраздел: Козырек										
14	09-04-002-1 Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,069	1 098,62			09-04-002-1			
	Зарплата			290,04	*1,15	23,01		16,9	388,95	
	Эксплуатация машин			640,18	*1,25	55,22		3,6	198,78	
	в т.ч. зарплата машинистов			35,00	*1,25	3,02		16,9	51,02	
	Материальные ресурсы			168,40		11,62		5,44	63,21	
	НР от ФОТ	%	90)*0,9=81		21,08	81*0,85= 69		303,58	
	СП от ФОТ	%	85)*0,85=72,25		18,81	72,25*0,8= 58		255,18	
	Затраты труда	чел-ч	35,5		*1,15					2,82
						129,74			1 209,70	2,82
15	прайс Профлист С-44 т.0,7 Ц=379/1,18	м2	7,935	321,19						
	Материальные ресурсы			321,19		2 548,64		1	2 548,64	
						2 548,64			2 548,64	0,00
Итого по подразделу: Козырек						2 678,38			3 758,34	2,82
Подраздел: Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта										
16	01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,049	1 122,66			01-02-057-2			
	Зарплата			1 122,66		55,01		16,9	929,67	
	НР от ФОТ	%	80)*0,9=72		39,61	72*0,85= 61		567,10	
	СП от ФОТ	%	45)*0,85=38,25		21,04	38,25*0,8= 31		288,20	
	Затраты труда	чел-ч	154							7,55
						115,66			1 784,97	7,55
17	08-01-003-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	0,176	1 242,28			08-01-003-7			
	Зарплата			188,47	*1,15	38,15		16,9	644,67	
	Эксплуатация машин			70,53	*1,25	15,52		4,68	72,62	
	Материальные ресурсы			983,28		173,06		7,92	1 370,61	
	НР от ФОТ	%	122)*0,9=109,8		41,89	109,8*0,85= 93		599,54	
	СП от ФОТ	%	80)*0,85=68		25,94	68*0,8= 54		348,12	
	Затраты труда	чел-ч	21,2		*1,15					4,29

Исполнитель: *И.И.И.*
Терехина Н.А.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						294,56			3 035,56	4,29
27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,038	2 257,17				27-04-001-1	16,9	75,61
	Зарплата			117,74		4,47				
	Эксплуатация машин			2 132,93		81,05		4,97	402,83	
	в т.ч. зарплата машинистов			166,00		6,31		16,9	106,61	
	Материальные ресурсы			6,50		0,25		13,99	3,46	
	НР от ФОТ	%	142	*0,9=127,8		13,78		127,8*0,85= 109	198,62	
	СП от ФОТ	%	95	*0,85=80,75		8,70		80,75*0,8= 65	118,44	
	Затраты труда	чел-ч	15,72							0,60
						108,25			798,96	0,60
19	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4,18	327,18	1 367,61		1	1 367,61	
						1 367,61			1 367,61	0,00
20	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,076	3 506,85			27-04-001-4	16,9	234,89
	Зарплата			182,88		13,90				
	Эксплуатация машин			3 314,87		251,93		4,92	1 239,50	
	в т.ч. зарплата машинистов			260,38		19,79		16,9	334,43	
	Материальные ресурсы			9,10		0,69		13,99	9,68	
	НР от ФОТ	%	142	*0,9=127,8		43,06		127,8*0,85= 109	620,56	
	СП от ФОТ	%	95	*0,85=80,75		27,20		80,75*0,8= 65	370,06	
	Затраты труда	чел-ч	24,19							1,84
						336,78			2 474,69	1,84
21	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	9,576	721,37	6 907,84		1	6 907,84	
						6 907,84			6 907,84	0,00
22	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,076	5 822,09			06-01-015-10	16,9	154,59
	Зарплата			104,66	*1,15	9,15			8,94	23,31
	Эксплуатация машин			27,45	*1,25	2,61			16,9	3,24
	в т.ч. зарплата машинистов			2,02	*1,25	0,19			6,06	2 620,58
	Материальные ресурсы			5 689,98		432,44				126,26
	НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		8,83		94,5*0,85= 80	69,45	
	СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		5,16		55,25*0,8= 44		
	Затраты труда	чел-ч	12,64		*1,15					1,10
						458,19			2 994,19	1,10
23	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,076	33 527,72	- 2 548,11		1	- 2 548,11	
						- 2 548,11			- 2 548,11	0,00
24	204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,076	53 189,99	4 042,44		1	4 042,44	
						4 042,44			4 042,44	0,00
25	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,076	64 662,60			06-01-001-1	16,9	1 938,20
	Зарплата			1 312,20	*1,15	114,69			5,8	759,00
	Эксплуатация машин			1 377,50	*1,25	130,86			16,9	364,71
	в т.ч. зарплата машинистов			227,16	*1,25	21,58			4,69	22 089,62
	Материальные ресурсы			61 972,90		4 709,94				1 842,33
	НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		128,78		94,5*0,85= 80	1 013,28	
	СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		75,29		55,25*0,8= 44		
	Затраты труда	чел-ч	180		*1,15					15,73
						5 159,56			27 642,43	15,73
26	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,752	2 751,41	- 21 328,93		1	- 21 328,93	
						- 21 328,93			- 21 328,93	0,00
27	401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	7,752	3 438,78	26 657,42		1	26 657,42	
						26 657,42			26 657,42	0,00
28	06-01-067-4	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0,76	324,90			06-01-067-4	16,9	3 837,55
	Зарплата			259,81	*1,15	227,07			10,7	18,30
	Эксплуатация машин			1,80	*1,25	1,71			5,89	283,31
	Материальные ресурсы			63,29		48,10				3 070,04
	НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		214,58		94,5*0,85= 80	1 688,52	
	СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		125,46		55,25*0,8= 44		
	Затраты труда	чел-ч	28,9		*1,15					25,26
						616,92			8 897,72	25,26
29	27-06-011-1	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,076	346,77			27-06-011-1	16,9	45,30
	Зарплата			35,27		2,68			7,17	8,63
	Эксплуатация машин			15,83		1,20			16,9	1,13
	в т.ч. зарплата машинистов			0,88		0,07			3,46	77,75
	Материальные ресурсы			295,67		22,47				50,61
	НР от ФОТ	%	142	*0,9=127,8		3,51		127,8*0,85= 109	30,18	
	СП от ФОТ	%	95	*0,85=80,75		2,22		80,75*0,8= 65		
	Затраты труда	чел-ч	4,58							0,35
						32,08			212,47	0,35
30	102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,02432	3 119,02	- 75,85		1	- 75,85	

Исполнитель:

Герехина Н.А.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта					- 75,85			- 75,85	0,00
		м3	0,051	3 671,13		187,23		1	187,23	
						187,23			187,23	0,00
Итого по подразделу: Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта						22 331,65			63 050,64	56,72

Подраздел: Разные работы

32	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	16,335	28,47			т01-01-001-41		
	Эксплуатация машин				28,47	465,06		12,87	5 985,29	
33	т03-21-001-5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 Т ГРУЗА	16,335	4,71	465,06			5 985,29	0,00
	Эксплуатация машин				4,71	76,94		9,5	730,91	
						76,94			730,91	0,00

Итого по подразделу: Разные работы

Стоимость материальных ресурсов
ЗП машинистов
Основная ЗП рабочих
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
НДС 18%
Итого с НДС 18%

542,00
6 716,20
237 690,87
1 014,13
115 038,37
79 515,08
47 836,38
491 314,41
88 436,59
579 751,00
583 545,28
0,00
240 906,36
89015,38

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 583545,28 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

28.09.2016г.

Исполнитель: Терехина Н.А.