

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения

Наименование объекта: г. Тула, ул. Белкина, д.27

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 91,861 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 138 чел.час.  
Сметная заработная плата 19,453 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		2	16,00	29
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00		(0)	16,00	(0)
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72	1,00			2	21	0,25
		СП от ФОТ	%	52				1	15	
		ЗТР	чел-ч	6,32						
Всего по позиции										5 65 0,25
2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,04	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		2	16,00	27
		НР от ФОТ	%	72	1,00			1	19	0,23
		СП от ФОТ	%	52				1	14	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Исполнитель:

Всего по позиции

Щетка Т.В. 60

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.1. (4)	Демонтаж этажных шитов	1 шт.	2,00	7,96			M08-03-599-09		
		ЗП			7,12	1,00	14	16,00	228	
		ЭМ			0,84	1,00	2	6,31	11	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	14		185	1,54
		СП от ФОТ	%	52			9		119	
		ЗТР	чел-ч	0,768						

Всего по позиции			39	543	1,54
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,10	
		ЗП		70,58	P67-3-1
		ЭМ		70,28	7
		в т.ч. ЗПМ		0,30	1,00
		МР		0,13	1,00
		НР от ФОТ	%	72	0
		СП от ФОТ	%	52	(0)
		ЗТР	чел-ч	9,64	0
					81
					58
					0,96

Всего по позиции			18	251	0,96
Прямые затраты по разделу			27	407	
Накладные расходы по разделу			23	306	
Сметная прибыль по разделу			16	206	
Итого по разделу			66	919	
Раздел 2. Монтажные работы					

Щитовое оборудование					
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	M08-03-572-03
		ЗП		21,51	22
		ЭМ		25,57	26
		в т.ч. ЗПМ		1,26	(1)
		МР		222,28	222
		НР от ФОТ	%	81	22
		СП от ФОТ	%	52	15
		ЗТР	чел-ч	2,32	295
					189
					2,32

Исполнитель: 295  
189  
Щетка Т.В. Меню

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПГ-650х500х220 IP 54 (ШРNM-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78					
		ЗП						M08-03-575-01		
		ЭМ			10,38	1,00	52	16,00	830	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ	%	81	0,40	1,00	2	10,53	21	
		СП от ФОТ	%	52		1,00	49		672	5,60
		ЗТР	чел-ч	1,12			34		432	
<b>Всего по позиции</b>										
8	Прайс ГЕК от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А ГЕК Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс ГЕК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
10	Прайс-лист ГЕК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
11	Прайс-лист ГЕК от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист ГЕК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ГЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных) ЗП	1 шт.	2,00	70,24					
					23,73	1,00	47	16,00	599-09	

Исполнитель:  
M08-03-599-09  
Щитка Т.Р.  
599-09  
16,00  
47

[illegible]

Всего по позиции									
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763
Цена: =412/1.18*1.071*1.02									
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10,00	10,78		M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	104	16,00	1 661
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
		МР			0,40	1,00	4	10,53	42
		НР от ФОТ	%	81		1,00	99		1 345
		СП от ФОТ	%	52			67		864
		ЗТР	чел-ч	1,12					11,20

18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143
<b>Всего по позиции</b>							<b>274</b>	<b>3 912</b>	<b>11,20</b>

19	Прайс-лист ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547
от 30.10.2015									

20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	чел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,50	995,31					
		ЭП						M08-02-411-01		
		ЭМ			244,01	1,00	122	16,00	1	952
		в т.ч. ЗПМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		МР			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		НР от ФОТ	%	81	593,13	0,00	0	5,33	0	
		СП от ФОТ	%	52		1,00	117		1	596
		ЗТР	чел-ч	27,76			80		1	024
										13,88

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
----	---	------------------------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

26	Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	---	------------------------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29					
		ЭП						M08-02-412-04		
		ЭМ			78,76	1,00	24	16,00	378	
		в т.ч. ЗПМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		МР			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		НР от ФОТ	%	81	36,93	1,00	11	4,48	50	
		СП от ФОТ	%	52		1,00	23		309	2,69
		ЗТР	чел-ч	8,96			16		199	

Исполнитель  
2,69  
199  
Цвета Т.В.  
Р.Чену

	Всего по позиции				77	959	2,69
29 M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм²	100 м	0,20	65,63	M08-02-412-02		
	ЭП			47,38	9	16,00	152
	ЭМ			3,87	1	6,68	5
	в т.ч. ЭПМ			0,25	(0)	16,00	(1)
	НР от ФОТ			14,38	3	4,86	14
	СП от ФОТ	%	81		9		124
	зтр	цел-ч	5,39		6		80
							<b>1,08</b>
30 Каталог РХИСС Кабель ВВИГН(А)-LS 5 * 6 3/2015, стр.	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210	м	30,00	142,26	1,00	1,00	4 268
							<b>375 1,08</b>
31 Каталог РХИСС Кабель ВВИГН(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр.	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	м	20,00	26,94	1,00	1,00	539
32 E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см²		100 м боров	0,60	548,03	E46-03-011-01		
	ЭП			134,19	81	16,00	1 288
	ЭМ			413,84	248	4,04	1 003
	в т.ч. ЭПМ			38,16	(23)	16,00	(366)
	НР от ФОТ			0,00	0	0,00	0
	СП от ФОТ	%	84		102		1 389
	зтр	цел-ч	15,64		62		794
							<b>9,38</b>
33 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0,60	212,02	M08-10-010-01		
	ЭП			130,42	78	16,00	1 252
	ЭМ			63,24	38	5,50	209
	в т.ч. ЭПМ			0,00	(0)	16,00	(0)
	НР от ФОТ			18,36	11	10,00	110
	СП от ФОТ	%	81		74		1 014
	зтр	цел-ч	15,20		51		651
							<b>9,12</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	9,12
35	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
36	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63					
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	9		124	1,08
	СП от ФОТ		%	52			6		80	
	ЗТР		чел-ч	5,39						
<b>Всего по позиции</b>										
37	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	1,08
38	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,40	83,77					
	ЗП				55,29	1,00	22	16,00	354	
	ЭМ				5,80	1,00	2	6,68	15	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				22,68	1,00	9	4,59	42	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	21		288	2,52
	СП от ФОТ		%	52			14		185	
	ЗТР		чел-ч	6,29						
<b>Всего по позиции</b>										
39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4 3/2015, стр. 210	Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02	м	40,00	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	2,52
40	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,04	455,63					
	ЗП				204,68	1,00	8			
	ЭМ				0,00	1,00	0			

Исполнитель:   
 М10-06-037-12  
 16.00.181.0  
 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			250,95	1,00	10	2,32	23	
		НР от ФОТ	%	85		1,00	8		111	0,99
		СП от ФОТ	%	52			5		68	
		ЗТР	чел-ч	24,72						

**Всего по позиции**

31 333 0,99

41 Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015, Цена: =8.31/1.18\*1.071\*1.02  
стр.264

**Электроустановочные изделия**

42	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88				M08-03-591-01	
		ЗП			292,93	1,00	12	16,00	187	
		ЭМ			13,19	1,00	1	5,85	3	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			118,76	1,00	5	2,33	11	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	11		151	1,26
		СП от ФОТ	%	52			8		97	
		ЗТР	чел-ч	31,60						

**Всего по позиции**

37 449 1,26

43 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 4,00 29,46 1,00 118 1,00 118

**Светотехнические изделия**

44	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1 420,03				M08-03-593-06	
		ЗП			654,83	1,00	26	16,00	419	
		ЭМ			201,43	1,00	8	6,49	52	
		в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
		МР			563,77	1,00	23	3,24	73	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	25		345	2,83
		СП от ФОТ	%	52			17		222	
		ЗТР	чел-ч	70,64						

**Всего по позиции**

99 1 111 2,83

45 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260  
Цена: =700/1.18\*1.071\*1.02

Итого: 2592

Итого Т.В.

Итого: 2592







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ		81		1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ		52			25		326	
		ЗТР		15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

54	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

55	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

56	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ		81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ		52			16		199	
		ЗТР		8,96						

Всего по позиции

77 959 2,69

57	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
----	---------	---	---	------	-----------	------	-------	------	-------	--

Прямые затраты по разделу

27 272 43 278

Накладные расходы по разделу

786 10 696

Сметная прибыль по разделу

520 6 645

Итого по разделу

28 580 60 619

Раздел 3. Заземление

58	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с МДС35 п.4.7 откосами, группа грунтов 2	с 100 м3	0,063	1 122,66			E01-02-057-02		
		ЗП	грунт		1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
		НР от ФОТ		61		1,00	51		11,16	
		СП от ФОТ		31			27		351	
		ЗТР		154,00						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

59	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01	2 174	11,16
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		375	3,21
	СП от ФОТ		%	52			19		241	
	ЗТР		чел-ч	10,70						

**Всего по позиции**

60	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	Т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	1 210	3,21
----	---------	---	---	--------	-----------	------	-----	------	-------	------

61 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

	ЗП		100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
	ЭМ				187,23	1,00	19	16,00	300	
	в т.ч. ЗПМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	МР				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	НР от ФОТ		%	81	85,71	1,00	9	4,10	35	
	СП от ФОТ		%	52		1,00	18		247	2,13
	ЗТР		чел-ч	21,30			12		159	

**Всего по позиции**

62	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	788	2,13
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	------

63 M08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

	ЗП		100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
	ЭМ				145,91	1,00	44	16,00	700	
	в т.ч. ЗПМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	МР				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	НР от ФОТ		%	81	49,38	1,00	15	5,23	77	
	СП от ФОТ		%	52		1,00	42		578	4,98
	ЗТР		чел-ч	16,60			29		371	

**Всего по позиции**

64	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814		1 853	4,98
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-------	--	-------	------

Исполнитель:

Щетка Т.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунт	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	6,41
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		чел-ч	88,50						

Всего по позиции										
66	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш иваем ой	0,027	367,84			E13-03-004-26	1 200	6,41
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	НР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		чел-ч	3,83						

Всего по позиции										
							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу										
							3 704		7 107	
Накладные расходы по разделу										
							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу										
							103		1 324	
Итого по разделу										
							3 975		10 714	

Раздел 4. Пусконаладочные работы										
67	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	45,00	3,83			P01-11-028-01		
	ЗП				3,83	1,00	172	16,00	2 758	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	112		1 517	14,40
	СП от ФОТ		%	32			69		883	
	ЗТР		чел-ч	0,32						

Всего по позиции										
68	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1,00	14,60				5 158	14,40
	ЗП				14,60	1,00	15	16,00	234	



Всего по позиции	30	438	1, 22
Прямые затраты по разделу	187	2 992	
Накладные расходы по разделу	121	1 646	
Сметная прибыль по разделу	75	958	
<b>Итого по разделу</b>	<b>383</b>	<b>5 596</b>	

Масса мусора

## Эксплуатация машин

## Материалы

Накладные расходы по смете

Итого

НДС, %

Всего

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Thurs.

Согласовано в сумме 97 861 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр»  
по ценообразованию в строительстве

Подпись: *М. С. С.*  
М. С. С.