

_____ / _____

« _____ » _____ 20__ г.

_____ / _____

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Бундурина д. 59, в г Туле

Сметная стоимость: 422764.25 руб.

Нормативная трудоемкость: 782.848 чел.ч

Сметная заработная плата: 101684.16 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

1.	ТЕР 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0352	1 536.72			E46-04-012-02			
		Зарплата рабочих			1 306.07		45.97		16	735.52	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			230.65		8.12		7.93	64.39	
		Накладные расходы	%		97.68		3.44		16	55.04	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99		48.92		84	664.07	
		Затраты труда	чел-ч	172.76			29.65		48	379.47	6.081
										132.66	1 843.45
											6.081

2.	ТЕР 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0192	11 044.95			E10-01-034-05			
		Зарплата рабочих			1 532.28		1.15		16	541.28	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			388.89		1.25		7.93	73.99	
		Материальные ресурсы			22.21		1.25		16	8.48	
		Блоки оконные пластиковые	м2	1.92	9 123.78		175.18		4.66	816.34	
		Накладные расходы	%		106		36.42		90	494.78	


10537

< ТЕР 2 * 26 * 10537 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		54		18.55		43	236.40	4.141
Затраты труда			чел-ч	215.683							
							273.31			2 162.79	4.141
3. С-каталог 3 кв15.	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057		м2	1.92	2 703.74		5 191.18	[цена]	2 703.74	5 191.18	
4. ТЕР 10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2		100 м2	0.016	10 425.48			E10-01-034-01			
ТССЦ 203-9096	Зарплата рабочих				1 395.03	1.15	25.67		16	410.72	
	Эксплуатация машин				328.03	1.25	6.56		8.38	54.97	
	в т.ч. зарплата машинистов				22.21	1.25	0.44		16	7.04	
	Материальные ресурсы				8 702.42		139.24		4.76	662.78	
	Блоки оконные пластиковые		м2	1.6			27.68		90	375.98	
	Накладные расходы		%				14.10		43	179.64	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		54						
Затраты труда			чел-ч	196.363							3.142
							213.25			1 684.09	3.142
5. С-каталог 3 кв15.	Оконный блок ПВХ глухой Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057		м2	1.6	1 675.08		2 680.13	[цена]	1 675.08	2 680.13	
6. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских		100 м2	0.016	4 343.08			E15-02-031-01			
	Зарплата рабочих				1 771.24	1.15	32.59		16	521.44	
	Эксплуатация машин				61.39	1.25	1.23		7.93	9.75	
	в т.ч. зарплата машинистов				26.00	1.25	0.52		16	8.32	
	Материальные ресурсы				2 510.45		40.17		3.9	156.66	
	Накладные расходы		%		95		31.45		80	423.81	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		15.56		37	196.01	
Затраты труда			чел-ч	234.669							3.755
							121.00			1 307.67	3.755
7. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2	0.016	1 762.95			E15-04-005-03			
	Зарплата рабочих				359.50	1.15	6.61		16	105.76	
	Эксплуатация машин				9.62	1.25	0.19		9.22	1.75	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25	1.25			16		
	Материальные ресурсы				1 393.83		22.30		3.04	67.79	
	Накладные расходы		%		95		6.28		80	84.61	

Исполнитель: 
Щепилов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	49.335	47		3.11		37	39.13	0.789
							38.49			299.04	0.789

8. ТЕР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.025	3 582.78.	E58-20-1	16	132.00				
	Зарплата рабочих			330.04		8.25	0.12	8.62	1.03		
	Эксплуатация машин			4.79		0.03	0.03	16	0.48		
	в т.ч. зарплата машинистов			1.01		81.20	2.4	194.88			
	Материальные ресурсы			3 247.95							
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	Т	0.0056			6.87	71	94.06			
	Накладные расходы	%		83		5.38	52	68.89			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65							
	Затраты труда	чел-ч	41.41								1.035
				101.82				490.86	1.035		

9. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0.0046	17 152.02	-78.90 [цена]	39 841.2	-183.27				
				Объем: (0.025)*(-0.184)							

10. С-каталог 3 кв15.	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	М	2.5	160.65	401.63 [цена]	160.65	401.63				
-----------------------	---	---	-----	--------	---------------	--------	--------	--	--	--	--

Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА

11. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.4	752.69	E08-07-001-02	16	30 330.72				
----------------------	---	---	-----	--------	---------------	----	-----------	--	--	--	--

	Зарплата рабочих			351.05		1 895.67	16	30 330.72			
	Эксплуатация машин			4.21		22.73	9.31	211.62			
	Материальные ресурсы			397.43		2 146.12	5.18	11 116.90			
	Накладные расходы	%		110		2 085.24	93	28 207.57			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68		1 289.06	54	16 378.59			
	Затраты труда	чел-ч	43.5								234.9
				7 438.82				86 245.40	234.9		

12. ТЕР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цеменным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.15	2 922.74	E61-10-1	16	3 957.60				
-----------------	--	--------------------------------------	------	----------	----------	----	----------	--	--	--	--

	Зарплата рабочих			1 649.03		247.35	16	3 957.60			
	Эксплуатация машин			1.21		0.18	5.49	0.99			
	Материальные ресурсы			1 272.50		190.88	4.49	857.05			

Исполнитель: 
Щепилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТССЦ 509-9900											
Строительный мусор				Т	0.726						
Накладные расходы				%	79		195.41		67	2 651.59	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	50		123.68		40	1 583.04	
Затраты труда				чел-ч	201.84						30.276
							757.50			9 050.27	30.276
13. ТЕРР 62-41-1											
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов				100 м2 расчищен ной поверхнос ти	5.6	151.63		E62-41-1			
Зарплата рабочих						151.63	849.13		16	13 586.08	
Накладные расходы				%		80	679.30		68	9 238.53	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		50	424.57		40	5 434.43	
Затраты труда				чел-ч	20.8						116.48
							1 953.00			28 259.04	116.48
14. ТЕРР 62-25-1											
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов				100 м2 обработан ной поверхнос ти	5.6	368.26		E62-25-1			
Зарплата рабочих						368.26	193.87		16	3 101.92	
Эксплуатация машин						26.22	146.83		5.59	820.78	
Материальные ресурсы						307.42	1 721.55		8.15	14 030.63	
Накладные расходы				%		80	155.10		68	2 109.31	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		50	96.94		40	1 240.77	
Затраты труда				чел-ч	4.29						24.024
							2 314.29			21 303.41	24.024
15. ТЕРР 62-25-7											
Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов				100 м2 обработан ной поверхнос ти	5.6	1 071.10		E62-25-7			
Зарплата рабочих						1 071.10	1 053.30		16	16 852.80	
Эксплуатация машин						1.37	7.67		8.85	67.88	
Материальные ресурсы						881.64	4 937.18		2.99	14 762.17	
Накладные расходы				%		80	842.64		68	11 459.90	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		50	526.65		40	6 741.12	
Затраты труда				чел-ч	23.6						132.16
							7 367.44			49 883.87	132.16

Исполнитель: 
 13.09.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов	100 м2	4,8	643,61							
	вручную по подготовленной поверхности	окрашива									
		емой									
		поверхнос									
		ти									

Е15-04-019-07

Зарплата рабочих	112,32	1,15	620,02	16	9 920,32
Эксплуатация машин	3,73	1,25	22,37	9,18	205,36
Материальные ресурсы	527,56		2 532,29	5	12 661,45
Накладные расходы	95		589,02	80	7 936,26
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		291,41	37	3 670,52
Затраты труда	14,881				71,429

4 055,11

34 393,91 71,429


17. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	Т	-0,1824	7 875,28	-1 436,45	[Цена]	52 289,28	-9 537,56
-------------------	---	---	---------	----------	-----------	--------	-----------	-----------

Объем: (4,8)*(-0,038)

18. С-каталог 3 кв15.	Краска фасадная акриловая	кг	136,8	120,00	16 416,00	[Цена]	120	16 416,00
-----------------------	---------------------------	----	-------	--------	-----------	--------	-----	-----------

Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00

19. ТЕРР 62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь	100 м2 ошибка поверхнос ти	0.8	939.33	Е62-22-1	16	3 346.88
	Зарплата рабочих			261.48		9.25	90.28
	Эксплуатация машин			12.20		2.44	1 299.35
	Материальные ресурсы			665.65		68	2 275.88
	Накладные расходы	%		80		40	1 338.75
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			
	Затраты труда	чел-ч	31.58				

исполнитель: 

Иванов

25.264

1 023,39

8 351,14 25,264

20. ТЕРР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м на карниз	100 м	1,12	3 582,78	Е58-20-1			
------------------	--	-------	------	----------	----------	--	--	--

Зарплата рабочих	330,04		369,64	16	5 914,24
Эксплуатация машин	4,79		5,36	8,62	46,20
в т.ч. зарплата машинистов	1,01		1,13	16	18,08
Материальные ресурсы	3 247,95		3 637,70	2,4	8 730,48
Строительный мусор		Т	0,25088		
Накладные расходы		%		83	307,74
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	241,00
Затраты труда	41,41	чел-ч			46,379

4 561,44

21 987,68 46,379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

21. ТЕРР 62-29-2
Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических поверхностей
(кроме крыш) за два раза- двери

100 м2
окрашива
емой
поверхнос
ти

0.06

731.89

Е62-29-
2

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

152.94
0.60
578.35
80
50

9.18
0.04
34.70
7.34
4.59

16
9.33
2.42
68
40

146.88
0.37
83.97
99.88
58.75

1.123

Раздел 5. КОЗЫРЕК

22. ТЕРР 69-2-1
Сверление отверстий в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

100
отверстий

0.06

54.04

Е69-2-1

ТССЦ 509-9900
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

0.00036
78
50

2.05
1.32

16
5.5
66
40

42.08
3.41
27.77
16.83

0.829

23. ТЕРР 69-2-2
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича
толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100
отверстий

0.06

51.96

Е69-2-2

0.829

ТССЦ 509-9900
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

0.00072
78
50

3.94
2.53

16
5.5
66
40

80.80
6.55
53.33
32.32

0.634

24. ТЕР 06-01-015-
01
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с
заделкой длиной до 1 м

1 т

0.0027

12 416.98

Е06-01-
015-01

0.634

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

2 608.28
44.47
3.16
9 764.23
95
55

8.10
0.15
0.01
26.36
7.70
4.46

16
8.76
16
11.36
80
44

129.60
1.31
0.16
299.45
103.81
57.09

0.978

Исполнитель
Щепилова

< ТЕР 2 * 26 * 10537 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.77											
25. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м			1 т	0.03615	1 242.85	Е09-03-014-01				
	Зарплата рабочих					517.00	1.15	21.49	16	343.84	
	Эксплуатация машин					469.76	1.25	21.23	7.92	168.14	
	в т.ч. зарплата машинистов					48.40	1.25	2.19	16	35.04	
	Материальные ресурсы					256.09		9.26	5.14	47.60	
ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные			т	0.03615						
	Накладные расходы			%		81		19.18	69	261.43	
	Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72		17.05	58	219.75	
	Затраты труда			чел-ч	72.772						2.631
						88.21				1 040.76	2.631
26. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций			т	0.03615	7 775.46	281.08 [цена] 42 729.3				
										1 544.66	
27. ТЕР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали			100 м2	0.02365	1 875.93	Е58-12-2				
	Зарплата рабочих					158.63	3.75	16	60.00		
	Эксплуатация машин					20.96	0.50	8.68	16	4.34	
	в т.ч. зарплата машинистов					4.04	0.10	1.60	16	1.60	
	Материальные ресурсы					1 696.34		40.12	3.91	156.87	
	Накладные расходы			%		83		3.20	71	43.74	
	Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		2.50	52	32.03	
	Затраты труда			чел-ч	21.35						0.505
						50.07				296.98	0.505
28. ТЕР 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок			100 м2	0.025	1 088.55	Е58-13-1				
	Зарплата рабочих					33.85	0.85	16	13.60		
	Эксплуатация машин					3.61	0.09	9.3	9.3	0.84	
	Материальные ресурсы					1 051.09		26.28	3.75	98.55	
	Накладные расходы			%		83		0.71	71	9.66	
	Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		0.55	52	7.07	
	Затраты труда			чел-ч	4.52						0.113
						28.48				129.72	0.113
29. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м			100 м2	0.023	1 098.62	Е09-04-002-01				
	Зарплата рабочих					290.04	1.15	7.67	16	122.72	
	Эксплуатация машин					640.18	1.25	18.41	4.48	82.48	



Исполнитель
Щепилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			35.00	1.25	1.01		16	16.16	
		Материальные ресурсы			168.40		3.87		6.23	24.11	
		Накладные расходы	%		81		7.03		69	95.83	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		6.25		58	80.55	
		Затраты труда	чел-ч	40.825							0.939
							43.23			405.69	0.939

30. С-кат 3 кв 2015.	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	М2	2.645	243.27	643.45 [Цена]	243.27	643.45				
----------------------	---	----	-------	--------	---------------	--------	--------	--	--	--	--

31. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.009	14 460.12	E12-01-010-01						
	Зарплата рабочих			898.62	1.15	9.30	16	148.80			
	Эксплуатация машин			19.16	1.25	0.22	7.83	1.72			
	в т.ч. зарплата машинистов			2.52	1.25	0.03	16	0.48			
	Материальные ресурсы			13 542.34		121.88	2.35	286.42			
	Накладные расходы	%		108		10.08	92	137.34			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		5.13	44	65.68			
	Затраты труда	чел-ч	129.663								1.167
						146.61		639.96		1.167	

32. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизующейся тиоколовой	100 м шва	0.022	2 613.14	E07-05-039-06						
	Зарплата рабочих			159.34	1.15	4.03	16	64.48			
	Эксплуатация машин			833.00	1.25	22.91	3.78	86.60			
	в т.ч. зарплата машинистов			34.50	1.25	0.95	16	15.20			
	Материальные ресурсы			1 620.80		35.66	2.41	85.94			
	Накладные расходы	%		140		6.97	119	94.82			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		4.23	68	54.18			
	Затраты труда	чел-ч	21.609								0.475
						73.80		386.02		0.475	

Исполнитель: 
 Н.Н.Н. 

33. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.023	9 470.31	E12-01-009-02						
	Зарплата рабочих			250.34	1.15	6.62	16	105.92			
	Эксплуатация машин			18.08	1.25	0.52	8.18	4.25			
	в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25	0.06	16	0.96			
	Материальные ресурсы			9 201.89		211.64	2.91	615.87			
	Накладные расходы	%		108		7.21	92	98.33			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		3.67	44	47.03			
	Затраты труда	чел-ч	36.122								0.831
						229.66		871.40		0.831	

< ТЕР 2 * 26 * 10537 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34. ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	окрашива емой поверхнос ти	100 м2	0.0185	367.84						
								E13-03-004-26			

Зарплата рабочих	32.48	*1.1)*2.3	1.52	16	24.32
Эксплуатация машин	5.94	2.5	0.27	5.89	1.59
в т.ч. зарплата машинистов	0.09	2.5		16	
Материальные ресурсы	329.42		12.19	3.9	47.54
Накладные расходы	81		1.23	69	16.78
Плановые накопления / Сметная прибыль	60		0.91	48	11.67
Затраты труда	8.809				0.163

Раздел 6. РЕМОНТ ОТСТОСКИ**16.12****101.90 0.163**

35. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.136	1 122.66	E01-02-057-02
----------------------	---	--------	-------	----------	---------------

Зарплата рабочих	1 122.66		152.68	16	2 442.88
Накладные расходы	72		109.93	61	1 490.16
Плановые накопления / Сметная прибыль	38		58.02	31	757.29
Затраты труда	154				20.944

4 690.33 20.944

36. ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0.034	2 257.17	E27-04-001-01
----------------------	--	--------	-------	----------	---------------

Зарплата рабочих	117.74		4.00	16	64.00
Эксплуатация машин	2 132.93		72.52	5.43	393.78
в т.ч. зарплата машинистов	166.00		5.64	16	90.24
Материальные ресурсы	6.50		0.22	12.02	2.64
Накладные расходы	128		12.34	109	168.12
Плановые накопления / Сметная прибыль	81		7.81	65	100.26
Затраты труда	15.72				0.534

Исполнитель: Щепилов

37. ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.74	69.83	96.89	261.16 [цена]	233.78	874.34	728.80 0.534
-------------------	--	----	------	-------	-------	---------------	--------	--------	--------------

38. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0.068	3 506.85	E27-04-001-04
Зарплата рабочих	182.88		12.44	16	199.04
Эксплуатация машин	3 314.87		225.41	5.51	1 242.01
в т.ч. зарплата машинистов	260.38		17.71	16	283.36

< ТЕР 2 * 26 * 10537 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
39. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	М3	8,568	96,94	9,10	0,62	12,02	7,45			
40. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,068	5 822,09	128	38,59	109	525,82			
	Зарплата рабочих			104,66	1,15	8,18	16	130,88			
	Эксплуатация машин			27,45	1,25	2,33	8,74	20,36			
	в т.ч. зарплата машинистов			2,02	1,25	0,17	16	2,72			
	Материальные ресурсы			5 689,98		386,92	5,26	2 035,20			
	Накладные расходы	%		95		7,93	80	106,88			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		4,59	44	58,78			
	Затраты труда	чел-ч	14,536								
41. ТССЦ 204-0100	Горючечекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,068	5 416,20		-368,30		-1 970,86			
	Объем: (0,068)*(-1,0)										
42. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,068	8 489,38		577,28		3 141,20			
43. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0,068	64 662,60							
	Зарплата рабочих			1 312,20	1,15	102,61	16	1 641,76			
	Эксплуатация машин			1 377,50	1,25	117,09	7,39	865,30			
	в т.ч. зарплата машинистов			227,16	1,25	19,31	16	308,96			
	Материальные ресурсы			61 972,90		4 214,16	4,64	19 553,70			
	Накладные расходы	%		95		115,82	80	1 560,58			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		67,06	44	858,32			
	Затраты труда	чел-ч	207								
44. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-6,936	581,57		-4 033,77		-18 844,00			
	Объем: (0,068)*(-102,0)										
45. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	6,936	433,60		3 007,45		26 779,55			
46. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхность	0,68	324,90							
	Зарплата рабочих	ти		259,81	1,15	203,17	16	3 250,72			

Исполнитель: 
Щепилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			1.80	1.25	1.53		9.33	14.27	
		Материальные ресурсы			63.29		43.04		6.16	265.13	
		Накладные расходы	%		95		193.01		80	2 600.58	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		111.74		44	1 430.32	
		Затраты труда	чел-ч	33.235							22.6

47. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0.068	346.77	552.49		E27-06-011-01	16	38.40	7 561.02		22.6
----------------------	----------------------------	------------------	-------	--------	---------------	--	---------------	----	-------	-----------------	--	-------------

Зарплата рабочих	35.27	2.40	16	38.40		
Эксплуатация машин	15.83	1.08	7.72	8.34		
в т.ч. зарплата машинистов	0.88	0.06	16	0.96		
Материальные ресурсы	295.67	20.11	4.03	81.04		
Накладные расходы	128	3.15	109	42.90		
Плановые накопления / Сметная прибыль	81	1.99	65	25.58		
Затраты труда	4.58					0.311

48. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.02176	912.97	28.73		-19.87 [цена]	3 639.58	-79.20	196.26		0.311
49. ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м3	0.044	904.22			39.79 [цена]	4 005.7	176.25			

Раздел 7. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА

50. ТЕР 06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0.09	2 043.88			E06-01-013-01	16	635.36			
----------------------	------------------------------------	----------------------------------	------	----------	--	--	---------------	----	--------	--	--	--

Зарплата рабочих	383.64	1.15	39.71			
Эксплуатация машин	11.34	1.25	1.28	8.21	10.51	
в т.ч. зарплата машинистов	1.01	1.25	0.11	16	1.76	
Материальные ресурсы	1 648.90		148.40	5.79	859.24	
Накладные расходы	95		37.83	80	509.70	
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		21.90	44	280.33	
Затраты труда	52.647					4.738

51. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 железнения поверхности	0.09	324.90	249.12		E06-01-067-04	16	430.24	2 295.14		4.738
----------------------	------------------------	-------------------------------	------	--------	---------------	--	---------------	----	--------	-----------------	--	--------------

Зарплата рабочих	259.81	1.15	26.89	16	430.24	
Эксплуатация машин	1.80	1.25	0.20	9.33	1.87	

Исполнитель:
Щепилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			63.29		5.70		6.16		35.11
		Накладные расходы	%		95		25.55		80		344.19
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		14.79		44		189.31
		Затраты труда	чел-ч	33.235							2.991

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ**73.13 1 000.72 2.991**

52. Е311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

Т 20.223 24.19

Е311-01-146-1

Зарплата рабочих	3.88	78.47	16	1 255.52
Эксплуатация машин	20.31	410.73	7.07	2 903.86
Накладные расходы	100	78.47	85	1 067.19
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	47.08	48	602.65

53. Х310-3005-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

Т 20.223 8.56

Х310-3005-1

4.42 765.15

614.75 173.11 5 829.22 765.15**ИТОГО ПО СМЕТЕ****СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****МАТЕРИАЛОВ -**· **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 3, 5; %=80 - по стр. 7, 8, 33, 74, 91, 94, 97, 105, 109; %=71 - по стр. 9, 48, 77, 78; %=93 - по стр. 23; %=67 - по стр. 29; %=68 - по стр. 30-32, 40, 50; %=66 - по стр. 72, 73; %=92 - по стр. 81, 83; %=119 - по стр. 82; %=69 - по стр. 84; %=61 - по стр. 86; %=109 - по стр. 87, 89, 98)53 503.60 234 386.57 778.57
52 478.28 227 128.49 775
13 231.02 47 631.70
5 773.99 78 262.69· **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - по стр. 1, 84; %=43 - по стр. 3, 5; %=37 - по стр. 7, 8, 33; %=52 - по стр. 9, 48, 77, 78; %=54 - по стр. 23; %=40 - по стр. 29-32, 40, 50, 72, 73; %=44 - по стр. 74, 81, 83, 91, 94, 97, 105, 109; %=68 - по стр. 82; %=31 - по стр. 86; %=65 - по стр. 87, 89, 98)

3 526.46 44 967.97

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -· **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - по стр. 75, 79)· **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=58 - по стр. 75, 79)**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -****ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -****ВСЕГО ПО СМЕТЕ****ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ**61 778.73 350 359.15
363.01 2 333.55 3.57
26.21 357.26
23.30 300.30
412.52 2 991.11
662.31 4 924.53
62 853.56 358 274.79
5 800.20 78 619.95
3 549.76 45 268.27Исполнитель:
Щепилов

