

Подрядчик _____ / _____
" " 2015 г.

Заказчик _____ / _____
" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1
(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Д.Ульянова, д.6
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 111,685 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПП			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72	1,00		2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72	1,00		2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Исполнитель:

Всего по позиции

1

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.67/5)				3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09	Демонтаж элажных шитов	1 шт.	4,00	7,96					M08-03-599-09		
	демонтаж МДС											
	81-37.2004 п.											
	3.2.1.1. (4)											
		ЗП			7,12	1,00	28	16,00	456			
		ЭМ			0,84	1,00	3	6,31	21			
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(3)			
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0			
		НР от ФОТ	%	81			27		372			3,07
		СП от ФОТ	%	52			19		239			
		ЗТР	чел-ч	0,768								
		Всего по позиции					77		1 088			3,07
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58					P67-3-1		
		ЗП			70,28	1,00	11	16,00	169			
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0			
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)			
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0			
		НР от ФОТ	%	72			9		122			1,45
		СП от ФОТ	%	52			7		88			
		ЗТР	чел-ч	9,64								
		Всего по позиции					27		379			1,45
		Прямые затраты по разделу					49		731			
		Накладные расходы по разделу					40		556			
		Сметная прибыль по разделу					30		371			
		Итого по разделу					118		1 658			
Раздел 2. Монтажные работы												
Щитовое оборудование												
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36					M08-03-572-03		
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344			
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163			
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)			
		МР			222,28	1,00	22		760			
		НР от ФОТ	%	81			22		295			
		СП от ФОТ	%	52			15		189			
		ЗТР	чел-ч	2,32								

Исполнитель: 760
 3.2.1.1. (4)
 Щетка Т.В. Овца

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМП-650x500x220 IP 54 (ШРМ-З) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	49		672	5,60
		СП от ФОТ	%	52			34		432	
		ЗТР	цел-ч	1,12						

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

Прогнозный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.3.67/5)		3		4	5	6	7	8	9	10	11
15	M08-03-599-09	Цитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24				M08-03-599-09		
	ЭП				23,73	1,00	95	16,00	1	519	
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31	70		
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)		
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1	081	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	91		1	237	10,24
	СП от ФОТ		%	52			62			794	
	ЗТР		чел-ч	2,56							

Всего по позиции **434** **4 701** **10,24**

16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	1 526	
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02									

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10,00	10,78				M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	104	16,00	1	661	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР				0,40	1,00	4	10,53	42		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	99		1	345	11,20
	СП от ФОТ		%	52			67			864	
	ЗТР		чел-ч	1,12							

Всего по позиции **274** **3 912** **11,20**

18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143		
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02									

19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547		
		Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02									

20	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195		
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02									

21	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195		
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02									

Ввод в здание

Исполнитель: Щетка Т.В.

Прогнозный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)3											
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ввод	1		1,00	11,38			M08-02-411-04		
	ЗП					7,21	1,00	7	16,00	115	
	ЭМ					0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР					4,17	1,00	4	26,18	109	
	НР от ФОТ		%		81		1,00	7		93	0,82
	СП от ФОТ		%		52			5		60	
	ЗТР		чел-ч		0,82						
Всего по позиции											
				23						377	0,82
Кабельная система											
23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м		0,50	995,31			M08-02-411-01		
	ЗП					244,01	1,00	122	16,00	1 952	
	ЭМ					158,17	1,00	79	5,76	456	
	в т.ч. ЗПМ					2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
	МР					593,13	0,00	0	5,33	0	
	НР от ФОТ		%		81		1,00	117		1 596	13,88
	СП от ФОТ		%		52			80		1 024	
	ЗТР		чел-ч		27,76						
Всего по позиции											
								398		5 028	13,88
24	5090801	Трос стальной	м		50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м		30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
26	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м		20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	т		0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м		0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП					78,76	1,00	24		378	
	ЭМ					11,60	1,00	8	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ					0,76	1,00	(0)	36,4	(4)	

Исполнитель

Щеглова Т.В.

378

23

6,68

23


36,4

4

5

Исполнитель
Щетина Т.В.И

Програнный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.3.6775)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ		%	52					76	977
ЗТР		цел-ч	15,20						
Всего по позиции									
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	80,00	7,87	1,00	630	1,00	630
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140,00	1,48	1,00	207	1,00	207
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,10	127,29		M08-02-412-04		
					78,76	1,00	8	16,00	126
					11,60	1,00	1	6,68	8
					0,76	1,00	(0)	16,00	(1)
					36,93	1,00	4	4,48	17
			%	81		1,00	8		103
			%	52			5		66
			цел-ч	8,96					
Всего по позиции									
39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210 Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	10,00	142,26	1,00	1	423	1,00	1
									423
40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,40	65,63		M08-02-412-02		
					47,38	1,00	19	16,00	303
					3,87	1,00	2	6,68	10
					0,25	1,00	(0)	16,00	(2)
					14,38	1,00	6	4,86	28
			%	81		1,00	18		247
			%	52			12		159
			цел-ч	5,39					

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

Проектный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)		Всего по позиции									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) – LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	747 2,16	

Всего по позиции

42	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,40	83,77	M08-02-412-03
	ЗП				55,29	22
	ЭМ				1,00	16,00
	в т.ч. ЗПМ				1,00	6,68
	МР				0,38	(0)
	НР от ФОТ				1,00	16,00
	СП от ФОТ				1,00	9
	ЗТР				1,00	4,59
			%	81		21
			%	52		14
			цел-ч	6,29		
						2,52
						288
						185

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	м	40,00	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494
----	---	---	-------	-------	------	-------	------	-------

44	М10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63	М10-06-037-12	
	ЗП				1,00	16	16,00
	ЭМ				1,00	0	0,00
	в т.ч. ЗПМ				1,00	(0)	16,00
	МР				1,00	20	2,32
	НР от ФОТ		%	85	1,00	16	223
	СП от ФОТ		%	52		11	136
	ЗТР		цел-ч	24,72			

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62
3/2015,		Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02						
стр.264								

Электростанционные изделия

46	М08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88	М08-03-591-01	Исполнитель: <i>М.Крыж</i>
	ЗП			1,00	292,93	19,00	
	ЭМ			1,00	13,19	5,85	
			8				Итого т.р. 375,75

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

Програнный комплект "Строительный эксперт" (6.2.3.67/5)		3		4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЗПМ						0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР						118,76	1,00	10	2,33	22	
НР от ФОТ				81				22		304	2,53
СП от ФОТ				52			1,00	15		195	
ЗТР				31,60							
Всего по позиции											
47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	2,53
Светотехнические изделия											
48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.		шт.	0,08	1 420,03					
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый									
ЗП						654,83	1,00	52	16,00	838	
ЭМ						201,43	1,00	16	6,49	105	
в т.ч. ЗПМ						11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
МР						563,77	1,00	45	3,24	146	
НР от ФОТ				81			1,00	51		690	5,65
СП от ФОТ				52				35		443	
ЗТР				70,64							
Всего по позиции											
49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260		шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02									
Прочие работы											
50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм		100 отверстий	0,10	338,64					
ЗП						90,86	1,00	9	16,00	145	
ЭМ						247,78	1,00	25	5,50	136	
в т.ч. ЗПМ						0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР						0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ				84			1,00	9		122	1,14
СП от ФОТ				48				5		70	
ЗТР				11,40							
Всего по позиции											
51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		100 отверстий	0,14	54,04					
ЗП						43,76	1,00				
ЭМ						10,28	1,00				
Исполнитель: 9816,00 Щетка Т.В. 550											
Исполнитель: 9816,00 Щетка Т.В. 550											

Прогнозный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)			3									
			4	5	6	7	8	9	10	11		
в т.ч. ЗПМ												
МР												
НР от ФОТ			%	66		1,00	(0)	16,00	(0)			
СП от ФОТ			%	40		1,00	0	0,00	0	0,77		
ЗТР			цел-ч	5,49		1,00	5		65			
							3		39			
Всего по позиции							15		210	0,77		
52	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,14	155,88			P69-2-2				
ЗП					126,24	1,00	18	16,00	283			
ЭМ					29,64	1,00	4	5,50	23			
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)			
МР					0,00	1,00	0	0,00	0			
НР от ФОТ			%	66		1,00	14		187	2,22		
СП от ФОТ			%	40		1,00	9		113			
ЗТР			цел-ч	15,84								
Всего по позиции							45		606	2,22		
53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,024	2 002,23			E46-03-017-05				
ЗП					568,66	1,00	14	16,00	218			
ЭМ					24,41	1,00	1	9,25	5			
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)			
МР					1 409,16	1,00	34	5,11	173			
НР от ФОТ			%	84		1,00	14		183	1,81		
СП от ФОТ			%	48			8		105			
ЗТР			цел-ч	75,22								
Всего по позиции							71		684	1,81		
54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,095	1 923,26			P61-1-2				
ЗП					658,42	1,00	63	16,00	1 001			
ЭМ					38,14	1,00	4	7,93	29			
в т.ч. ЗПМ					16,16	1,00	(2)	16,00	(25)			
МР					1 226,70	1,00	117	4,50	524			
НР от ФОТ			%	67		1,00	51		687	8,05		
СП от ФОТ			%	40			32		410			
ЗТР			цел-ч	84,74								

Прогнозный комплект "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)				3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
55	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,095	1 442,59			E15-04-025-08					
МДС35 п.4.7			окрашиваемой										
		ЗП			432,56	1,15	47	16,00	756				
		ЭМ			6,91	1,25	1	9,25	8				
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0)	16,00	(0)				
		МР			1 003,12	1,00	95	4,95	472				
		НР от ФОТ	80			1,15	45		605	5,57			
		СП от ФОТ	37				22		280				
		ЗТР	цел-ч	51,01									

Всего по позиции 210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01							
			ЭП		134,19	1,00	7	16,00	107						
			ЭМ		413,84	1,00	21	4,04	84						
			в т.ч. ЗПМ		38,16	1,00	(2)	16,00	(31)						
			МР		0,00	1,00	0	0,00	0						
			НР от ФОТ	84		1,00	9		116	0,78					
			СП от ФОТ	48			5		66						
			ЗТР	15,64											

Всего по позиции 42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01							
			ЭП		130,42	1,00	39	16,00	626						
			ЭМ		63,24	1,00	19	5,50	104						
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)						
			МР		18,36	1,00	6	10,00	55						
			НР от ФОТ	81		1,00	37		507	4,56					
			СП от ФОТ	52			25		326						
			ЗТР	15,20											

Всего по позиции 126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236
			Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02						

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77
			Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02						

Исполнитель: Щетка Т.В.

Прогрессивный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)											
3											
60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29				M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00		378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68		23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)		
	МР				36,93	1,00	11	4,48		50	
	НР от ФОТ	%	81			1,00	23			309	2,69
	СП от ФОТ	%	52				16			199	
	ЗТР	цел-ч	8,96								
Всего по позиции 77 959 2,69											
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898			
Прямые затраты по разделу 34 019 55 084											
Накладные расходы по разделу 1 026 13 913											
Сметная прибыль по разделу 670 8 602											
Итого по разделу 35 717 77 599											
Раздел 3. Заземление											
62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с МДС35 п.4.7 откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,063	1 122,66				E01-02-057-02		
	ЗП		грунт		1 122,66	1,00	71	16,00		1 132	
	НР от ФОТ	%	61			1,00	51			691	11,16
	СП от ФОТ	%	31				27			351	
	ЗТР	цел-ч	154,00								
Всего по позиции 149 2 174 11,16											
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37				M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00		451	
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35		97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)		
	МР				29,42	1,00	9	5,19		46	
	НР от ФОТ	%	81			1,00	27			375	3,21
	СП от ФОТ	%	52				19			241	
	ЗТР	цел-ч	10,70								

Исполнитель: 1 219 3,21
Щетка Т.В.

Програнный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)		3										
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	4	5	6	7	8	9	999	10	11
					0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00			
65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м		0,10	348,48			M08-02-472-07			
	ЗП					187,23	1,00	19	16,00		300	
	ЭМ					75,54	1,00	8	6,26		47	
	в т.ч. ЗПМ					3,16	1,00	(0)	16,00		(5)	
	МР					85,71	1,00	9	4,10		35	
	НР от ФОТ		%		81		1,00	18			247	2,13
	СП от ФОТ		%		52			12			159	
	ЗТР		чел-ч		21,30							
Всего по позиции												
66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т		0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00		788	2,13
Всего по позиции												
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м		0,30	263,16			M08-02-472-02			
	ЗП					145,91	1,00	44	16,00		700	
	ЭМ					67,87	1,00	20	6,24		127	
	в т.ч. ЗПМ					2,78	1,00	(1)	16,00		(13)	
	МР					49,38	1,00	15	5,23		77	
	НР от ФОТ		%		81		1,00	42			578	4,98
	СП от ФОТ		%		52			29			371	
	ЗТР		чел-ч		16,60							
Всего по позиции												
68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т		0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00		1 853	4,98
Всего по позиции												
69	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3		0,063	620,39			E01-02-061-01			
	ЗП		грунт			620,39	1,00	39	16,00		625	
	НР от ФОТ		%		61		1,00	28			381	6,41
	СП от ФОТ		%		31			15			194	
	ЗТР		чел-ч		88,50							
Всего по позиции												
70	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2		0,027	367,84			E13-03-004-26			
	ЗП		окраш									
	ЭМ		иваем ой									
						32,48	1,15					
						5,94	1,25					

Исполнитель:
Щеткат.В.1

1 16,00

13

Исполнитель: 
Щегелев Т.В.

Проектный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР				329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ	%		69		1,15	1		11	0,12
СП от ФОТ	%		48			1		8	
ЗТР	цел-ч		3,83						

Всего по позиции

12	71	0,12
----	----	------

Прямые затраты по разделу

3 704 7 107

Накладные расходы по разделу

167 2 283

Сметная прибыль по разделу

103 1 324

Итого по разделу

3 975 10 714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	37,00	3,83	П01-11- 028-01
	ЗП				142	16,00
	НР от ФОТ		%	55	92	1 247
	СП от ФОТ		%	32	57	725
	ЗТР		чел-ч	0,32		11,84

Всего по позиции

291	4 239	11,84
-----	-------	-------

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60	П01-11-010-01
		измерение				
	ЗП				1,00	15
	НР от ФОТ		55	14,60	1,00	16,00
	СП от ФОТ		32		1,00	9
	ЗТР		1,22			6
						234
						129
						75
						1,22

Всего по позиции

30	438	1,22
----	-----	------

Прямые затраты по разделу

157 2 501

Накладные расходы по разделу

101 1 376

Сметная прибыль по разделу

63 800

Итого по разделу

321 4 677

Итого по всем разделам

14

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прогнозный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5-6715)										

Масса мусора	Т									
Зарботная плата	1 444								23 066	
Эксплуатация машин	696								3 392	
в том числе зарботная плата машинистов	44								713	
Материалы	35 791								38 965	
Затраты на производство работ в зимнее время									0	
Накладные расходы по смете	1 334								18 128	
Сметная прибыль по смете	866								11 097	
Итого									94 648	
НДС, %	18,00								17 037	
Всего									111 685	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Инициалы

Согласовано в сумме 111 685 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Щетка Т.В.*
Щетка Т.В.