

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Путьская, д.31, секция А
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 111,685 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00		(0)	16,00	(0)
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72	1,00			2	32	0,38
		СП от ФОТ	%	52				2	23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1	7	99	0,38
		ЗП									
		НР от ФОТ	%	72	42,57	1,00		3	16,00	41	
		СП от ФОТ	%	52	1,00			2	30	0,35	
		ЗТР	чел-ч	5,84						21	

Исполнитель:

Всего по позиции

1

Щетка Т.В. 92 0,35

9962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3 M08-03-599-09 Демонтаж этажных щитов
 демонтаж МДС
 81-37.2004 п.
 3.2.1. (4)

1 шт. 4,00 M08-03-
 599-09

7,96

ЗП	7,12	1,00	28	16,00	456
ЭМ	0,84	1,00	3	6,31	21
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(3)
МР	0,00	1,00	0	6,18	0
НР от ФОТ	81	1,00	27		372
СП от ФОТ	52		19		239
ЗТР	0,768				3,07

Всего по позиции

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58	77	1 088	3,07
		ЗП			70,28			
		ЭМ			0,30	11	16,00	169
		в т.ч. ЗПМ			0,13	0	7,87	0
		МР			0,00	(0)	16,00	(0)
		НР от ФОТ		72	1,00	0	0,00	0
		СП от ФОТ		52	1,00	9		122
		ЗТР		9,64		7		88
								1,45

Всего по позиции

		Прямые затраты по разделу	49		731	27	379	1,45
		Накладные расходы по разделу	40		556			
		Сметная прибыль по разделу	30		371			
		Итого по разделу	118		1 658			

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5 M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)

1 шт. 1,00 M08-03-
 572-03

269,36

ЗП	21,51	1,00	22	16,00	344
ЭМ	25,57	1,00	26	6,39	163
в т.ч. ЗПМ	1,26	1,00	(1)	16,00	(20)
МР	222,28	1,00	222	3,42	780
НР от ФОТ	81		22		265
СП от ФОТ	52				189

Исполнитель:

2

Щетка Т.В. 189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
	ЭП									
	ЭМ				23,73	1,00	95	16,00	1 519	
	в т.ч. ЗПМ				2,79	1,00	11	6,31	70	
	МР				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	НР от ФОТ				43,72	1,00	175	6,18	1 081	
	СП от ФОТ		%	81		1,00	91		1 237	10,24
	ЗТР		%	52		1,00	62		794	
			цел-ч	2,56						

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	4 701	10,24
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02							1 526	

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП									
	ЭМ				10,38	1,00	104	16,00	1 661	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	МР				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ				0,40	1,00	4	10,53	42	
	СП от ФОТ		%	81		1,00	99		1 345	11,20
	ЗТР		%	52		1,00	67		864	
			цел-ч	1,12						

Всего по позиции										
18	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	3 912	11,20
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02							143	

19	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	
		Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02								

20	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

21	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм		1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
	ЗП		ВВОД							
	ЭМ				7,21	1,00	7	16,00	115	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	МР				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ				4,17	1,00	4	26,18	109	
	СП от ФОТ		%	81		1,00	7		93	0,82
	ЗТР		%	52		1,00	5		60	
			цел-ч	0,82						
Всего по позиции							23		377	0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе		100 м	0,50	995,31			M08-02-411-01		
	ЗП									
	ЭМ				244,01	1,00	122	16,00	1	952
	в т.ч. ЗПМ				158,17	1,00	79	5,76	456	
	МР				2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
	НР от ФОТ				593,13	0,00	0	5,33	0	
	СП от ФОТ		%	81		1,00	117		1	596
	ЗТР		%	52			80		1	024
			цел-ч	27,76						
Всего по позиции							398		5 028	13,88

24	5090801 Трос стальной		м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	-----------------------	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-32 3/2015, Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02 стр.277		м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
----	---	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02 стр.277		м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	---	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм		т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---	--	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП		100 м	0,30	127,29					
----	--	--	-------	------	--------	--	--	--	--	--

Исполнитель:
Щетка Т.В. 3.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ					11,60	1,00	3	6,68		
в т.ч. ЗПМ					0,76	1,00	(0)	16,00	23	
МР					36,93	1,00	11	4,48	(4)	
НР от ФОТ				81		1,00	23		50	
СП от ФОТ				52		1,00	16		309	2,69
ЗТР				8,96					199	

Всего по позиции

29	M08-02-412-02	Заятавание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63		77		959	2,69
								M08-02-412-02		
ЗП					47,38	1,00	9	16,00	152	
ЭМ					3,87	1,00	1	6,68	5	
в т.ч. ЗПМ					0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР					14,38	1,00	3	4,86	14	
НР от ФОТ				81		1,00	9		124	1,08
СП от ФОТ				52			6		80	
ЗТР				5,39						

Всего по позиции

30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		М	30,00	142,26	1,00	4 268	1,00	375	1,08
----	---	--	---	-------	--------	------	-------	------	-----	------

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210

М	20,00	26,94	1,00	539	1,00		539			
---	-------	-------	------	-----	------	--	-----	--	--	--

32 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 м бороз	0,90	548,03					E46-03-011-01			
ЗП					134,19	1,00	121	16,00	1 932	
ЭМ					413,84	1,00	372	4,04	1 505	
в т.ч. ЗПМ					38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ				84		1,00	154		2 085	14,08
СП от ФОТ				48			92		1 191	
ЗТР				15,64						

Всего по позиции

33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,90	212,02		739		6 713	14,08
----	---------------	--	-------	------	--------	--	-----	--	-------	-------

Итого: 10 421,01 (2)
Шефка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			18,36	1,00	17	10,00	165	
		СП от ФОТ	%	81		1,00	112		1 521	13,68
		ЗТР	%	52			76		977	
			цел-ч	15,20						

Всего по позиции

34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	80,00	7,87	1,00	630	1,00	4 854	13,68
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00		180
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140,00	1,48	1,00	207	1,00		207
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00		71

38 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

		ЗП	100 м	0,10	127,29				M08-02-412-04	
		ЭМ			78,76	1,00	8	16,00		126
		в т.ч. ЗПМ			11,60	1,00	1	6,68		8
		МР			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		НР от ФОТ	%	81	36,93	1,00	4	4,48		17
		СП от ФОТ	%	52		1,00	8		103	0,90
		ЗТР	цел-ч	8,96			5		66	

Всего по позиции

39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210 Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	320	0,90
----	--	---	-------	--------	------	-------	------	-------	-----	------

40 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

		ЗП	100 м	0,40	65,63				M08-02-412-02	
		ЭМ			47,38	1,00	19	16,00		303
		в т.ч. ЗПМ			3,87	1,00	2	6,68		10
		МР			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
		НР от ФОТ	%	81	14,38	1,00	6	4,86		28
						1,00	18		247	2,16

Исполнитель: Щетка Т.В. 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			52	12						
ЗТР			5,39	159						

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	747	2,16
----	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	-----	------

42	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,40	83,77	M08-02-412-03			
		ЗП			55,29	22	16,00	354	
		ЭМ			5,80	2	6,68	15	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	(0)	16,00	(2)	
		МР			22,68	9	4,59	42	
		НР от ФОТ		81		21		288	2,52
		СП от ФОТ		52		14		185	
		ЗТР		6,29					

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	40,00	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	884	2,52
----	---	---	-------	-------	------	-------	------	-------	-----	------

44	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63	M10-06-037-12			
		ЗП			204,68	1,00	16	16,00	262
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
		МР			250,95	1,00	20	2,32	47
		НР от ФОТ	%	85		1,00	16		223
		СП от ФОТ	%	52			11		136
		ЗТР	цел-ч	24,72					1,98

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр. Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	668	1,98
----	---	-----	------	------	------	----	------	----	-----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00	375	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	6	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	10	2,33	22	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		304	2,53
	СП от ФОТ		%	52			15		195	
	ЗТР		цел-ч	31,60						

Всего по позиции										
47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	902	2,53

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ		%	52			35		443	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции										
49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	2 222	5,65
Цена: =700/1.18*1.071*1.02										

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

Исполнитель:

48

Цетка Т.В. 473

Всего по позиции

9


©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,14	54,04			P69-2-1		
		ЗП			43,76	1,00	6	16,00		98
		ЭМ			10,28	1,00	1	5,50		8
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00		0
		СП от ФОТ		66		1,00	5			65
		ЗТР		40		1,00	3			39
			цел-ч	5,49						0,77

Всего по позиции										
52	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,14	155,88		15	P69-2-2	210	0,77
		ЗП			126,24	1,00	18	16,00		283
		ЭМ			29,64	1,00	4	5,50		23
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00		0
		СП от ФОТ		66		1,00	14			187
		ЗТР		40		1,00	9			113
			цел-ч	15,84						2,22

Всего по позиции										
53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,024	2 002,23		45	E46-03-017-05	606	2,22
		ЗП			568,66	1,00	14	16,00		218
		ЭМ			24,41	1,00	1	9,25		5
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		НР от ФОТ			1 409,16	1,00	34	5,11		173
		СП от ФОТ		84		1,00	14			183
		ЗТР		48		1,00	8			105
			цел-ч	75,22						1,81

Всего по позиции										
54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,095	1 923,26		71	P61-1-2	684	1,81
		ЗП			658,42	1,00	63	16,00		1 001
		ЭМ			38,14	1,00	4	7,93		29
		в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(2)	16,00		(25)
		НР от ФОТ			1 226,70	1,00	117	4,50		524
		СП от ФОТ		67		1,00	5			687
		ЗТР		40		1,00	32			41
			цел-ч	84,74						8,95



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

55	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,095	1 442,59				2 651	8,05
	МДС35 п.4.7		окраш иваем ой					E15-04- 025-08		
					432,56	1,15	47	16,00		
	ЗП				6,91	1,25	1	9,25		756
	ЭМ				0,13	1,25	(0)	16,00		8
	в т.ч. ЗПМ				1 003,12	1,00	95	4,95		(0)
	МР					1,15	45			472
	НР от ФОТ			80			22			605
	СП от ФОТ			37						5,57
	ЗТР			51,01						280

Всего по позиции

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03				2 121	5,57
			бороз					E46-03- 011-01		
					134,19	1,00	7	16,00		107
	ЗП				413,84	1,00	21	4,04		84
	ЭМ				38,16	1,00	(2)	16,00		(31)
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00		0
	МР					1,00	9			116
	НР от ФОТ			84			5			66
	СП от ФОТ			48						0,78
	ЗТР			15,64						

Всего по позиции

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02				373	0,78
								M08-10- 010-01		
					130,42	1,00	39	16,00		626
	ЗП				63,24	1,00	19	5,50		104
	ЭМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	в т.ч. ЗПМ				18,36	1,00	6	10,00		55
	МР					1,00	37			507
	НР от ФОТ			81			25			4,56
	СП от ФОТ			52						326
	ЗТР			15,20						

Всего по позиции

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00			1 618	4,56
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

126
Исполнитель:
236
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02										

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29				M08-02-412-04	
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00		378
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68		23
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00		(4)
	МР				36,93	1,00	11	4,48		50
	НР от ФОТ		%	81			23			309
	СП от ФОТ		%	52			16			199
	ЗТР		цел-ч	8,96						2,69

Всего по позиции										
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00		959 2,69

Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
Итого по разделу										

Раздел 3. Заземление										
62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с МДС35 п.4.7 откосами, грунта грунтов 2	с 100 м3	0,063	1 122,66				E01-02-057-02	
	ЗП		грунт		1 122,66	1,00	71	16,00		1 132
	НР от ФОТ		%	61			51			691 11,16
	СП от ФОТ		%	31			27			351
	ЗТР		цел-ч	154,00						

Всего по позиции										
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37				M08-02-471-01	
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00		451
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35		97
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00		(12)
	МР				29,42	1,00	27			375
	НР от ФОТ		%	81			19			241
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	10,70						
Всего по позиции										

Исполнитель: 46
 Щетка Т.В. 375
 241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	1 210	3,21
65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										

Итого по всем разделам	94 648									
Масса мусора	0									
Заработная плата	1 444	23 066								
Эксплуатация машин	696	3 392								
в том числе заработная плата машинистов	44	713								
Материалы	35 791	38 965								
Затраты на производство работ в зимнее время	0									
Накладные расходы по смете	1 334	18 128								
Сметная прибыль по смете	866	11 097								
Итого										
НДС, %										
Всего										

Итого: 18 000 рублей 00 копеек
Автоматический хозяйственный расчет
по ценообразованию в строительстве

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 11 168 544 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.