

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Заказчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на  
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Ф.Энгельса, д.32в, г.Тула, Тульская область  
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 132,087 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 198 чел.час.  
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересче та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96	Р67-4-3				
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	чел-ч	6,32			2		23	

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57	Р67-4-1	7	99	0,38
---	---------	--------------------------------	---------	------	-------	---------	---	----	------

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3П					42,57	1,00	3	16,00	41	
НР от ФОТ			%	72			2		30	0,35
СП от ФОТ			%	52		1,00	2		21	
ЗТР			Чел-ч	5,84						

**Всего по позиции**

7 92 0,35

3 М08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 4,00 7,96 М08-03-599-09  
Демонтаж МДС масса шитка до 6 кг  
81-37.2004 п.  
3.2.1. (4)

ЗП					7,12	1,00	28	16,00	456	
ЭМ					0,84	1,00	3	6,31	21	
В т.ч. ЗПМ					0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
МР					0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ			%	81			27		372	3,07
СП от ФОТ			%	52			19		239	
ЗТР			Чел-ч	0,768						

**Всего по позиции**

77 1088 3,07

4 Р67-3-1					100 м	0,15	70,58	1,00	11	16,00	169	
Демонтаж кабеля							70,28	1,00	0	7,87	0	
ЗП							0,30	1,00	(0)	16,00	(0)	
ЭМ							0,13	1,00	0	0,00	0	
В т.ч. ЗПМ								1,00	9	0,00	122	1,45
МР								1,00	7		88	
НР от ФОТ			%	72				1,00				
СП от ФОТ			%	52								
ЗТР			Чел-ч	9,64								

**Всего по позиции**

27 379 1,45

Прямые затраты по разделу									49	731		
Накладные расходы по разделу									40	556		
Сметная прибыль по разделу									30	371		
<b>Итого по разделу</b>									<b>118</b>	<b>1658</b>		

**Раздел 2. Монтажные работы**

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1 шт. 1,00 269,36 М08-03-572-03



314	gel-9	2,36
-----	-------	------

4Cm0. 742/1.10 1.02 1.00 1

[illegible]

C. C. T. • C. C. T. • C. C. T.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлолуква до 27 мм	1	1,00	11,38					
			Ввод			M08-02-411-04				
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЗМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ				1,00	7		93	
		СП от ФОТ					5		60	
		ЗТР			0,82					0,82
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлолуква на тросе	100 м	0,50	995,31					
						M08-02-411-01				
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1952	
		ЗМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		В т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ				1,00	117		1596	
		СП от ФОТ					80		1024	
		ЗТР			27,76					13,88
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2402	1,00	2402	
25	Каталог РХИПС 3/2015, стр.277	Металлолуква РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	30,00	55,31	1,00	1659	1,00	1659	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

26 Каталог РХЦС Металлорудав РЗ-ЦХ-22  
3/2015, Цена: =35.03/1.18\*1.02\*1.071  
стр.277

27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т  
диаметром 3,0 мм

28 M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 70 мм2

ЗП	102,67	1,00	10	16,00	164
ЭМ	21,26	1,00	2	6,69	14
В т.ч. ЗПМ	1,39	1,00	(0)	16,00	(2)
МР	47,50	1,00	5	4,54	22
НР от ФОТ		1,00	10		134
СП от ФОТ			7		86
ЗТР					
%	81				
%	52				
цел-ч	11,68				

Всего по позиции

34 420 1,17

29 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5\*10  
3/2015, стр.21 Цена: =252.62/1.18\*1.071\*1.02  
0

М 10,00 233,87 1,00 2339 1,00 2339

30 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 35 мм2

ЗП	78,76	1,00	16	16,00	252
ЭМ	11,60	1,00	2	6,68	15
В т.ч. ЗПМ	0,76	1,00	(0)	16,00	(2)
МР	36,93	1,00	7	4,48	33
НР от ФОТ		1,00	15		206
СП от ФОТ			10		132
ЗТР					
%	81				
%	52				
цел-ч	8,96				

Всего по позиции

50 638 1,79

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5\* 6  
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.02\*1.071  
210

М 20,00 142,26 1,00 2845 1,00 2845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

32	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152	
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68	5	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86	14	
		НР от ФОТ				1,00	9		124	1,08
		СП от ФОТ					6		80	
		ЗТР			5,39					

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071	М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
							28	375	1,08	

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2	100 м	1,30	548,03			E46-03-011-01		
		ЗП			134,19	1,00	174	16,00	2791	
		ЭМ			413,84	1,00	538	4,04	2173	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(50)	16,00	(794)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ				1,00	222	3011	20,33	
		СП от ФОТ					133	1721		
		ЗТР			15,64					

35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	170	16,00	2713	
		ЭМ			63,24	1,00	82	5,50	452	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	24	10,00	239	
		НР от ФОТ				1,00	161	2198	19,76	
		СП от ФОТ					110	1411		
		ЗТР			15,20					

36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944	
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071					547	7013	19,76	

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

37 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм  
Цена: =19.4/1.18\*1.02\*1.071

38 www.etm.ru Держатель для труб 20мм  
Цена: =1.6/1.18\*1.02\*1.071

39 www.etm.ru Держатель для труб 32 мм  
Цена: =4.5/1.18\*1.02\*1.071

40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	127,29	M08-02-412-04				
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	17	
		НР от ФОТ	%	81			8		103	0,90
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	8,96			5		66	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>26</b>		<b>320</b>	<b>0,90</b>

41 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5\*6  
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.02\*1.071

42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,40	65,63	M08-02-412-02				
		ЗП			47,38	1,00	19	16,00	303	
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68	10	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			14,38	1,00	6	4,86	28	
		НР от ФОТ	%	81			18		247	2,16
		СП от ФОТ	%	52			12		159	
		ЗТР	цел-ч	5,39						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>57</b>		<b>747</b>	<b>2,16</b>

Исполнитель:  
Архипова И.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210		М	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	

44	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,80	83,77				M08-02- 412-03		
	ЗП			55,29	1,00	44	16,00	708		
	ЭМ			5,80	1,00	5	6,68	31		
	в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(5)		
	МР			22,68	1,00	18	4,59	83		
	НР от ФОТ				1,00	42		578		5,03
	СП от ФОТ					29		371		
	ЗТР			6,29						
		%		81						
		%		52						
		цел-ч		6,29						

45	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.02*1.071 210	М	80,00	62,36	1,00	4989	1,00	4989		
									138	1771 5,03

46	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63				M10-06- 037-12		
	ЭП			204,68	1,00	16	16,00	262		
	ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			250,95	1,00	20	2,32	47		
	НР от ФОТ				1,00	16		223		1,98
	СП от ФОТ					11		136		
	ЗТР			24,72						
		%		85						
		%		52						
		цел-ч		24,72						

47	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62		
									63	668 1,98

48	E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64				E46-03- 014-47		
	ЭП			90,86	1,00	9	16,00	145		
	ЭМ			247,78	1,00	25	5,50	136		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В т.ч. ЗПМ										
МР					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ					0,00	1,00	0	0,00	0	
СП от ФОТ						1,00	9		122	1,14
ЗТР							5		70	
			чел-ч	11,40						

**Всего по позиции**

**48**

**473**

**1,14**

49 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 мм, толщина стен 0,5 кирпича

отверстий

100 0,22

54,04

Р69-2-1

ЗП	43,76	1,00	10	16,00	154	
ЗМ	10,28	1,00	2	5,50	12	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			8		102	1,21
СП от ФОТ			5		62	
ЗТР						
		%				
		чел-ч	5,49			

**Всего по позиции**

**25**

**330**

**1,21**

50 Р69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500мм)

отверстий

100 0,22

155,88

Р69-2-2

ЗП	126,24	1,00	28	16,00	444	
ЗМ	29,64	1,00	7	5,50	36	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			22		293	3,48
СП от ФОТ			14		178	
ЗТР						
		%				
		чел-ч	15,84			

**Всего по позиции**

**71**

**951**

**3,48**

51 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 задел ки

0,032

2002,23

Е46-03-017-05

ЗП	568,66	1,00	18	16,00	291	
ЗМ	24,41	1,00	1	9,25	7	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	1409,16	1,00	45	5,11	230	
НР от ФОТ			18		244	2,41
СП от ФОТ			11		140	
ЗТР						
		%				
		чел-ч	75,22			

**Всего по позиции**

**93**

**912**

**2,41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

52 Р61-1-2  
{K=2}

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 М2 0,135 1923,26 Р61-1-2

при толщине намета до 10 мм ( до толщины 20мм)

ЗП	658,42	1,00	89	16,00	1422	
ЭМ	38,14	1,00	5	7,93	41	
В т.ч. ЗПМ	16,16	1,00	(2)	16,00	(35)	
МР	1226,70	1,00	166	4,50	745	
НР от ФОТ			72		976	11,44
СП от ФОТ			46		583	
37P	84,74					

Всего по позиции 378 3767 11,44

53 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7 Е15-04-025-08

100 М2	0,135	1442,59				
окраш						
иваем						
ой						
ЗП	432,56	1,15	67	16,00	1074	
ЭМ	6,91	1,25	1	9,25	11	
В т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР	1003,12	1,00	135	4,95	670	
НР от ФОТ		1,15	64		859	7,92
СП от ФОТ			31		397	
37P	51,01					

Всего по позиции 298 3011 7,92

# Электроустановочные изделия

54 М08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,08 424,88 М08-03-591-01

ЗП	292,93	1,00	23	16,00	375	
ЭМ	13,19	1,00	1	5,85	6	
В т.ч. ЗПМ	0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	118,76	1,00	10	2,33	22	
НР от ФОТ			22		304	2,53
СП от ФОТ			15		195	
37P	31,60					

Всего по позиции 71 902 2,53

55 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки шт. 8,00 29,46 1,00 236 1,00 236



## 11

11

199	2222	5, 65
-----	------	-------

199	2222	5, 65
-----	------	-------

42 373 0.78

42 373 0.78

126	1618	4, 56
-----	------	-------

**Исполнитель:**

**Архипова М.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	

61	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	--	-----	-------	------	------	----	------	----	--

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81			23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	8,96			16		199	

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	М	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	
----	---------	---	---	------	----------	------	------	------	------	--

Прямые затраты по разделу	39011	65415
Накладные расходы по разделу	1299	17660
Сметная прибыль по разделу	848	10874

**Итого по разделу 41160 93949**

### Раздел 3. Заземление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, группа грунтов 2	М3	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	71	16,00	1132	
	НР от ФОТ		%	61			51		691	9,70
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		цел-ч	154,00						

65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	

**Всего по позиции 149 2174 9,70**





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
В т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
Чел-ч										
10,70										

**Всего по позиции**

98

1210

3,21

66 1011641

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм

т 0,034 29477,17 1,00 1002 1,00 1002

67 M08-02-472-07

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

100 м 0,10 348,48 M08-02-472-07

ЗП	187,23	1,00	19	16,00	300
ЭМ	75,54	1,00	8	6,26	47
В т.ч. ЗПМ	3,16	1,00	(0)	16,00	(5)
МР	85,71	1,00	9	4,10	35
НР от ФОТ		1,00	18		247
СП от ФОТ			12		159
ЗТР					2,13
Чел-ч	21,30				
%	81				
Чел-ч	52				

**Всего по позиции**

66

788

2,13

68 1014686

Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп

т 0,02 30844,80 1,00 617 1,00 617

69 M08-02-472-02 Заемнитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

100 м 0,30 263,16 M08-02-472-02

ЗП	145,91	1,00	44	16,00	700
ЭМ	67,87	1,00	20	6,24	127
В т.ч. ЗПМ	2,78	1,00	(1)	16,00	(13)
МР	49,38	1,00	15	5,23	77
НР от ФОТ		1,00	42		578
СП от ФОТ			29		371
ЗТР					4,98
Чел-ч	16,60				
%	81				
Чел-ч	52				

**Всего по позиции**

150

1853

4,98

70 1014686

Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп

т 0,059 30844,80 1,00 1820 1,00 1820

71 E01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1

100 м3 0,063 620,39 E01-02-061-01

ЗП	620,39	1,00	39	16,00	625
НР от ФОТ			28		381
ЗТР					5,58
Чел-ч	61				
%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	31			15			
ЗТР			цел-ч	88,50					194	

Всего по позиции

82 1200 5,58

72 Е13-03-004-26 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115  
МДС3 п.4.7

100 0,027 367,84  
М2  
окраш  
иваем  
ой

Е13-03-  
004-26

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16	
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1	
В т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР	329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ		1,15	1		11	0,12
СП от ФОТ	%	69				
	%	48				
ЗТР	цел-ч	3,83	1		8	

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3725 7128

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

Итого по разделу

3996 10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73 П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунальным аппаратам и электроприборам	1	45,00	3,83	П01-11- 028-01	
ЗП				3,83		
НР от ФОТ	%	55		1,00	172	16,00
СП от ФОТ	%	32		1,00	112	2758
ЗТР	цел-ч	0,32			69	1517
						883

Всего по позиции

353 5158 14,40

74 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1	1,00	14,60	П01-11- 010-01	
измерение				
ЗП		14,60		
НР от ФОТ	%	55	1,00	15
			1,00	16,00
			9	234
				129
				1,22

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	32						
ЗТР			чел-ч	1,22			6		75	

## Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

187 2992

Накладные расходы по разделу

121 1646

Сметная прибыль по разделу

75 958

## Итого по разделу

383 5596

Итого по всем разделам

111938

Масса мусора

т

0

Заработная плата

1751 28000

Эксплуатация машин

896 4255

в том числе заработная плата машинистов

60 970

Материалы

40327 44011

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1627 22145

Сметная прибыль по смете

1056 13527

Итого

111938

НДС, %

18,00

20149

Всего

132087

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 132087 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Архипова И.Г.