

Утверждена
Заказчик:

« » _____

(наименование и адрес стройки)

СМЕТА №
на капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Горная №26 в п.Метростроевский
Венеского района Т.О.(доп. раб.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	105 991,87 р.
Нормативная трудоемкость	202,74 чел-ч
Сметная заработная плата	25 160,92 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	1 346,15 р.
Сметная стоимость материалов	30 793,84 р.

Основание: Тула ТЕР(14), Тула ТЕРр(14)

Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Раздел											
1	E46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей ДВК	100 м2	0,14	245,24						
		ЗП			245,24		34,33		16,00	549,34	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		33,99			461,45	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		20,60			263,68	
		ЗТР	Чел-ч	33,64							4,7096
88,92										1 274,47	
2	E46-04-001-04	Разборка кирпичной кладки ДВК.	1 м3	0,75	185,45						
		ЗП			68,23		51,17		16,00	818,76	
		ЭМ			117,22		87,92		4,04	355,18	
		в т.ч. ЗПМ			10,81		8,11		16,00	129,72	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		58,69			796,72	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		35,57			455,27	
		ЗТР	Чел-ч	8,24							6,18
233,35										2 425,93	
3	E08-08-005-01 О.ч. ГЭС-НПпИТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПпИТЕРр п. 1.11	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (бе	0,75	928,12						
		ЗП			105,96	1,15	91,39		16,00	1 462,25	
		ЭМ			36,52	1,25	34,24		8,37	286,57	
		в т.ч. ЗПМ			4,42	1,25	4,14		16,00	66,30	
		МР			785,64		589,23		6,82	4 018,55	
		Накладные расходы (ПЗ) * 93 % от ФОТ		110 %	93%		105,08			1 421,55	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от		68 %	54%		64,96			825,42	

2646

Исполнитель: *С.И. Сидорова*
Исполнитель: *С.И. Сидорова*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
		ЗТР	Чел-ч	14,9155							11,1866
							884,90			8 014,34	
4	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 по- верхно	0,15	2 195,20						
		ЗП			1 140,55		171,08		16,00	2 737,32	
		ЭМ			1,87		0,28		5,50	1,54	
		МР			1 052,78		157,92		4,49	709,05	
		Накладные расходы (ПЗ) * 67 % от ФОТ		79 %	67%		135,15			1 834,00	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		85,54			1 094,93	
		ЗТР	Чел-ч	131,40							19,71
							549,97			6 376,84	
5	E15-04-011-01 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11	Окраска ДВКс подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада	0,21	114,47						
		ЗП			50,37	1,15	12,16		16,00	194,63	
		ЭМ			1,49		0,39		8,58	3,36	
		МР			62,61	1,25	13,15		3,82	50,23	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		11,55			155,70	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		5,72			72,01	
		ЗТР	Чел-ч	7,268							1,5263
							42,97			475,93	
6	E12-01-011-01 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 кол- пак	2,00	669,00						
		ЗП			15,38	1,15	35,37		16,00	565,98	
		ЭМ			0,60		1,50		9,33	14,00	
		МР			653,02	1,25	1 306,04		2,33	3 043,07	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		38,20			520,70	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		19,45			249,03	
		ЗТР	Чел-ч	2,2195							4,439
							1 400,56			4 392,78	
7	E12-01-011-02 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 кол- пак	4,00	335,46						
		ЗП			7,73	1,15	35,56		16,00	568,93	
		ЭМ			0,60		3,00		9,33	27,99	
		МР			327,13	1,25	1 308,52		2,34	3 061,94	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		38,40			523,42	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		19,56			250,33	
		ЗТР	Чел-ч	1,1155							4,462
							1 405,04			4 432,61	
8	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,60	4 200,38						
		ЗП			317,76		190,66		16,00	3 050,50	
		ЭМ			22,14		13,28		9,12	121,15	
		МР			3 860,48		2 316,29		4,70	10 886,55	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		158,25			2 165,86	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		123,93			1 586,26	
		ЗТР	Чел-ч	39,87							23,922
							2 802,41			17 810,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	E10-01-008-05	Устройство карнизов (демонтаж)	100 м2 стен, фр	0,27	1 195,19						
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		260,95			3 544,95	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		132,94			1 693,70	
		ЗТР	Чел-ч	131,56							35,5212
							652,05	9 287,98			
10	E10-01-008-05 О.ч. ГЭС-НПиТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПиТЕРр п. 1.11	Устройство карнизов	100 м2 стен, фр	0,27	6 256,28						
		ЗП			1 139,71	1,15	353,88		16,00	5 662,08	
		ЭМ			55,48		18,72		9,22	172,64	
		МР			5 061,09	1,25	1 366,49		4,31	5 889,59	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		375,11			5 095,87	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		191,10			2 434,69	
		ЗТР	Чел-ч	164,45							44,4015
							2 305,30	19 254,87			
11	E15-04-024-01 О.ч. ГЭС-НПиТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПиТЕРр п. 1.11	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окра- шива	0,27	908,26						
		ЗП			229,17	1,15	71,16		16,00	1 138,52	
		ЭМ			3,31	1,25	1,12		9,17	10,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,04		16,00	0,70	
		МР			675,78		182,46		3,02	551,03	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		67,64			911,38	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		33,46			421,51	
		ЗТР	Чел-ч	32,2575							8,7095
							355,84	3 032,68			
12	E10-01-044-12 О.ч. ГЭС-НПиТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПиТЕРр п. 1.11	Обивка стенок слуховых окон и карнизов оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 про- емов	0,09	5 832,03						
		ЗП			608,80	1,15	63,01		16,00	1 008,17	
		ЭМ			12,84	1,25	1,44		8,77	12,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,10		16,00	1,58	
		МР			5 210,39		468,94		5,51	2 583,83	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		66,90			908,78	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		34,08			434,19	
		ЗТР	Чел-ч	91,7585							8,2583
							634,37	4 947,64			
13	E09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м ре- за	76,00	3,40						
		ЗП			2,85		216,60		16,00	3 465,60	
		ЭМ			0,55		41,80		5,51	230,32	
		Накладные расходы (ПЗ) * 69 % от ФОТ		81 %	69%		175,45			2 391,26	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 58 % от ФОТ		72 %	58%		155,95			2 010,05	
		ЗТР	Чел-ч	0,391							29,716
							589,80	8 097,23			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:										202,742	
Сумма по разделу										89 823,62	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сумма по смете								89 823,62	
		Зарплата ПЗ								25 160,92	
		Машины ПЗ								1 346,15	
		В т.ч. з/п машинистов ПЗ								198,30	
		Материалы ПЗ								30 793,84	
		Накладные расходы НР								20 731,64	
		Сметная прибыль ПН								11 791,07	
		Итого ПЗ								89 823,62	
		Ставка НДС								16 168,25	
		Всего с учётом НДС								105 991,87	W

Составил _____ ()

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____ ()

должность, подпись (инициалы, фамилия)



Согласовано в сумме 105 991,87 руб

Провести объемы работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

6.04.16

Исполнитель: Крюкова Т.М.