

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О. _____
" _____ 20 ____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О. _____
" _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада, расположенного по адресу: Тульская область, п. Одолев, ул. Победы, д. 11 (дополнительные работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Договор № от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

107,330 тыс. руб.
24,888 тыс. руб.
177,930 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочный к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|--|-------------------------------|--|---|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Дополнительные работы | | | | | | | | | | |
| Ремонт фасада | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,015 | 752,69 | | | ТЕР08-07-001-02 | | 0,65 |
| | ЗП | | | | 351,05 | | 5,27 | 16,7 | | 87,94 |
| | ЭМ | | | | 4,21 | | 0,06 | 10,36 | | 0,65 |
| | в т.ч. ЗПП | | | | | | | 16,7 | | |
| | МР | | | | 397,43 | | 5,96 | 5,11 | | 30,47 |
| | НР от ФОТ | | % | 122 | | 0,9 | 5,79 | 93=122*(0.9*0.85) | | 81,78 |
| | СП от ФОТ | | % | 80 | | 0,85 | 3,58 | 54=80*(0.85*0.8) | | 47,49 |
| | Всего по позиции | | | | | | 20,66 | | 248,33 | |
| 2 | ТЕРр53-21-40 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Билатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,968 | 2 858,14 | | | ТЕРр53-21-40 | | 46,9 |
| | ЗП | | | | 410,86 | | 397,71 | 16,7 | | 6 641,80 |
| | ЭМ | | | | 1 656,34 | | 1 603,34 | 3,22 | | 5 162,74 |
| | в т.ч. ЗПП | | | | | | | 16,7 | | |
| | МР | | | | 790,94 | | 765,63 | 4,1 | | 3 139,09 |
| | НР от ФОТ | | % | 86 | | | 342,03 | 73=86*0.85 | | 4 848,51 |
| | СП от ФОТ | | % | 70 | | | 278,40 | 56=70*0.8 | | 3 719,41 |
| | Всего по позиции | | | | | | 3 397,11 | | 23 511,55 | |

Исполнитель:

Панферова С.Е.
6/82

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------|-----------------|--|---------------------------------------|--------|----------|------|--------------|-------------------|---------------|------|
| 3 | ТСЦ-101-4258 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 20 мм | м | -99,7 | 6,48 | | -646,06 | | | |
| 4 | прайс-лист | Пена «Макгофлекс» (используется дополнительно к герметику) | балон | 3,872 | 298,24 | | 1 154,79 | | 1 154,79 | |
| 5 | прайс-лист | Пенополиэтиленовые изделия "Вилатерм" - А diam. 40мм | м.п. | 96,8 | 17,37 | | 1 681,42 | | 1 681,42 | |
| Замена дверного блока | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполненных проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0029 | 1 016,21 | | | ТЕР46-04-012 03 | | 0,3 |
| | | ЗП | | | 785,56 | | 2,28 | 16,7 | 38,04 | 0,02 |
| | | ЭМ | | | 230,65 | | 0,67 | 8,82 | 5,90 | |
| | | в т.ч. ЗПП | | | 97,68 | | 0,28 | 16,7 | 4,73 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 110 | | 0,9 | 2,53 | 84=110*(0.9*0.85) | 35,93 | |
| | | СП от ФОТ | % | 70 | | 0,85 | 1,52 | 48=70*(0.85*0.8) | 20,53 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 7,00 | | 100,40 | |
| 7 | ТЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | 1 м2 проема | 0,29 | 62,10 | | | ТЕР09-04-012 01 | | 0,8 |
| | | ЗП | | | 22,25 | 1,15 | 7,42 | 16,7 | 123,92 | |
| | | ЭМ | | | 14,47 | 1,25 | 5,25 | 8,5 | 44,58 | |
| | | в т.ч. ЗПП | | | | 1,25 | | 16,7 | | |
| | | МР | | | 25,38 | | 7,36 | 5,94 | 43,72 | |
| | | НР от ФОТ | % | 90 | | 0,9 | 6,01 | 69=90*(0.9*0.85) | 85,50 | |
| | | СП от ФОТ | % | 85 | | 0,85 | 5,36 | 58=85*(0.85*0.8) | 71,87 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 31,40 | | 369,59 | |
| 8 | ТЕРр56-12-7 | Смена дверных приборов: пружины | 100 шт. приборов | 0,02 | 1 520,60 | | | ТЕРр56-12-7 | | 1,14 |
| | | ЗП | | | 456,20 | | 9,12 | 16,7 | 152,37 | |
| | | ЭМ | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПП | | | | | | 16,7 | | |
| | | МР | | | 1 064,40 | | 21,29 | 6,97 | 148,38 | |
| | | НР от ФОТ | % | 82 | | | 7,48 | 70=82*0.85 | 106,66 | |
| | | СП от ФОТ | % | 62 | | | 5,65 | 50=62*0.8 | 76,19 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 43,54 | | 483,60 | |
| 9 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности и | 0,01 | 4 343,08 | | | ТЕР15-02-031 01 | | 2,35 |
| | | ЗП | | | 1 771,24 | 1,15 | 20,37 | 16,7 | 340,17 | |
| | | ЭМ | | | 61,39 | 1,25 | 0,77 | 8,82 | 6,77 | |
| | | в т.ч. ЗПП | | | 26,00 | 1,25 | 0,33 | 16,7 | 5,43 | |
| | | МР | | | 2 510,45 | | 25,10 | 3,86 | 96,90 | |

Исполнитель:

Панферова С.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|-----------------|---|---|--------|----------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------|
| | | НР от ФОТ | % | 105 | | 0,9 | 19,56 | 80=105*(0.9*0.85) | 276,48 | |
| | | СП от ФОТ | % | 55 | | 0,85 | 9,68 | 37=55*(0.85*0.8) | 127,87 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 75,48 | | 848,19 | |
| | | Окраска поливинилацетатными водоземсуспензиями составами улучшенной: по штукатурке стен МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 1 762,95 | | | ТЕР15-04-005 03 | | 0,49 |
| | | ЗП | | | 359,50 | 1,15 | 4,13 | 16,7 | 69,04 | |
| | | ЭМ | | | 9,62 | 1,25 | 0,12 | 10,27 | 1,24 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,25 | 1,25 | | 16,7 | 0,05 | |
| | | МР | | | 1 393,83 | | 13,94 | 2,7 | 37,63 | |
| | | НР от ФОТ | % | 105 | | 0,9 | 3,90 | 80=105*(0.9*0.85) | 55,27 | |
| | | СП от ФОТ | % | 55 | | 0,85 | 1,93 | 37=55*(0.85*0.8) | 25,56 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 24,02 | | 188,74 | |
| ОТНОШЕНИЯ | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, голла голлов. 2 | 100 м3 грунта | 0,0063 | 1 122,66 | | | ТЕР01-02-057 02 | | 0,97 |
| | | ЗП | | | 1 122,66 | | 7,07 | 16,7 | 118,12 | |
| | | ЭМ | | | | | | 16,7 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 0,9 | 5,09 | 61=80*(0.9*0.85) | 72,05 | |
| | | СП от ФОТ | % | 45 | | 0,85 | 2,70 | 31=45*(0.85*0.8) | 36,62 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 14,86 | | 226,79 | |
| 12 | ТЕР68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкции | 0,0932 | 6 232,64 | | | ТЕР68-12-4 | | 22,68 |
| | | ЗП | | | 1 890,83 | | 176,23 | 16,7 | 2 942,96 | |
| | | ЭМ | | | 4 341,81 | | 404,65 | 4,67 | 1 889,75 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 396,10 | | 36,92 | 16,7 | 616,51 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 104 | | | 221,68 | 88=104*0.85 | 3 132,33 | |
| | | СП от ФОТ | % | 60 | | | 127,89 | 48=60*0.8 | 1 708,55 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 930,45 | | 9 673,59 | |
| 13 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0932 | 3 506,85 | | | ТЕР27-04-001 04 | | 2,25 |
| | | ЗП | | | 182,88 | | 17,04 | 16,7 | 284,64 | |
| | | ЭМ | | | 3 314,87 | | 308,95 | 4,74 | 1 464,40 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 260,38 | | 24,27 | 16,7 | 405,27 | |
| | | МР | | | 9,10 | | 0,85 | 13,99 | 11,87 | |

Исполнитель:
Анферова С.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|--|---------|----------|------|-----------------|-----------------------|------------------|-------|
| | | НР от ФОТ | % | 142 | | | 58,66 | 109=142*0,9 * 0,85 | 752,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 33,36 | 65=95*(0,85 *0,8) | 448,44 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 418,86 | | 2 961,35 | |
| | | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10- 20 мм | | | | | | | | |
| 14 | ТСЦЛ-408-0018 | МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | м3 | 11,7432 | 716,88 | | 8 418,47 | | 8 418,47 | |
| | | Гидроизоляция стен, фундамента: боковая оклеивная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | | | | | | | | |
| 15 | ТЕР08-01-003-05 | МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве | 100 м2 изолируемо й поверхност и | 0,2796 | 3 639,83 | | | ТЕР08-01-003 05 | | 15,05 |
| | | ЗП | | | 416,05 | 1,15 | 133,78 | 16,7 | 2 234,07 | |
| | | ЭМ | | | 140,48 | 1,25 | 49,10 | 5,07 | 248,93 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16,7 | | |
| | | МР | | | 3 083,30 | | 862,09 | 5,29 | 4 560,46 | |
| | | НР от ФОТ | % | 122 | | 0,9 | 146,89 | 93=122*(0,9 *0,85) | 2 077,69 | |
| | | СП от ФОТ | % | 80 | | 0,85 | 90,97 | 54=80*(0,85 *0,8) | 1 206,40 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 282,83 | | 10 327,55 | |
| | | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | 100 м2 изолируемо й поверхност и | | | | | ТЕР08-01-003 06 | | -7,27 |
| 16 | ТЕР08-01-003-06 | МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | | -0,2796 | 1 855,64 | | | | | |
| | | ЗП | | | 200,91 | 1,15 | -64,60 | 16,7 | -1 078,83 | |
| | | ЭМ | | | 65,42 | 1,25 | -22,87 | 4,4 | -100,60 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16,7 | | |
| | | МР | | | 1 589,31 | | -444,37 | 5,46 | -2 426,27 | |
| | | НР от ФОТ | % | 122 | | 0,9 | -70,93 | 93=122*(0,9 *0,85) | -1 003,31 | |
| | | СП от ФОТ | % | 80 | | 0,85 | -43,93 | 54=80*(0,85 *0,8) | -582,57 | |
| | | Всего по позиции | | | | | -646,70 | | -5 191,58 | |
| | | Железнение поверхности | | | | | | | | |
| 17 | ТЕР06-01-067-04 | МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | 100 м2 поверхност и | 0,932 | 324,90 | | | ТЕР06-01-067 04 | | 30,98 |
| | | ЗП | | | 259,81 | 1,15 | 278,46 | 16,7 | 4 650,35 | |
| | | ЭМ | | | 1,80 | 1,25 | 2,10 | 10,39 | 21,79 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16,7 | | |
| | | МР | | | 63,29 | | 58,99 | 5,8 | 342,12 | |
| | | НР от ФОТ | % | 105 | | 0,9 | 263,14 | 80=105*(0,9 *0,85) | 3 720,28 | |

Исполнитель:

Панферова О.С.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------|------------------------|---|----------------------------------|---------|-----------|------|---------------|------------------|------------------|-------|
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | 0,85 | 153,85 | 44=65*(0.85*0.8) | 2 046,15 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 756,54 | | 10 780,69 | |
| паралет | | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхностью | 0,6454 | 151,63 | | | ТЕРр62-41-1 | | 13,42 |
| | | ЗП | | | 151,63 | | 97,86 | 16,7 | 1 634,29 | |
| | | ЭМ | | | | | | 16,7 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | | 78,29 | 68=80*0.85 | 1 111,32 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | | 48,93 | 40=50*0.8 | 653,72 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 225,08 | | 3 399,33 | |
| 19 | ТЕРр62-25-1 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхностью | 0,6454 | 368,26 | | | ТЕРр62-25-1 | | 2,77 |
| | | ЗП | | | 34,62 | | 22,34 | 16,7 | 373,14 | |
| | | ЭМ | | | 26,22 | | 16,92 | 3,81 | 64,48 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16,7 | | |
| | | МР | | | 307,42 | | 198,42 | 7,1 | 1 408,70 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | | 17,87 | 68=80*0.85 | 253,74 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | | 11,17 | 40=50*0.8 | 149,26 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 266,72 | | 2 249,32 | |
| 20 | ТЕРр62-25-7 | Шпатлевка-ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхностью | 0,6454 | 1 071,10 | | | ТЕРр62-25-7 | | 15,23 |
| | | ЗП | | | 188,09 | | 121,39 | 16,7 | 2 027,27 | |
| | | ЭМ | | | 1,37 | | 0,88 | 9,5 | 8,40 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16,7 | | |
| | | МР | | | 881,64 | | 569,02 | 2,69 | 1 530,64 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | | 97,11 | 68=80*0.85 | 1 378,54 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | | 60,70 | 40=50*0.8 | 810,91 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 849,10 | | 5 755,76 | |
| 21 | ТССЦ-113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | Т | -0,0323 | 47 460,76 | | -1 532,98 | | -1 532,98 | |
| 22 | 3/2015 стр. 30 | Шпатлевка базовая Старатели Ш-293.8/1.18*1.02 | кг | 322,7 | 12,70 | | 4 098,29 | | 4 098,29 | |
| 23 | ТЕР15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | 100 м2 окрашиваемой поверхностью | 0,6454 | 643,61 | | | ТЕР15-04-019 07 | | 9,6 |
| | | ЗП | | | 112,32 | 1,15 | 83,37 | 16,7 | 1 392,20 | |
| | | ЭМ | | | 3,73 | 1,25 | 3,01 | 10,13 | 30,48 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16,7 | | |
| | | МР | | | 527,56 | | 340,48 | 4,42 | 1 504,95 | |

исполнитель:

Панферова С.Р.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|------|---------------|-------------------|-----------------|------|
| | НР от ФОТ | | % | 105 | | 0,9 | 78,78 | 80=105*(0.9*0.85) | 1 113,76 | |
| | СП от ФОТ | | % | 55 | | 0,85 | 38,98 | 37=55*(0.85*0.8) | 515,11 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 544,62 | | 4 556,50 | |
| 24 | ТССЦ-101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | -0,0245 | 45 847,23 | | -1 123,26 | | -1 123,26 | |
| | | МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | | | | | | | | |
| | | Цена: =120.51/1.18*1.02 | | | | | | | | |
| 25 | Прайс-лист | МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | кг | 18,439078 | 104,16 | | 1 920,61 | | 1 920,61 | |
| Откосы окон наружных | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,217 | 151,63 | | | ТЕРр62-41-1 | | 4,51 |
| | | ЗП | | | 151,63 | | 32,90 | 16,7 | 549,49 | |
| | | ЭМ | | | | | | 16,7 | | |
| | | в т.ч. ЗПП | | | | | | | | |
| | | МР | % | 80 | | | 26,32 | 68=80*0.85 | 373,65 | |
| | | НР от ФОТ | % | 50 | | | 16,45 | 40=50*0.8 | 219,80 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 75,67 | | 1 142,94 | |
| 27 | ТЕРр62-25-1 | Всего по позиции Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,217 | 368,26 | | | ТЕРр62-25-1 | | 0,93 |
| | | ЗП | | | 34,62 | | 7,51 | 16,7 | 125,46 | |
| | | ЭМ | | | 26,22 | | 5,69 | 3,81 | 21,68 | |
| | | в т.ч. ЗПП | | | | | | 16,7 | | |
| | | МР | % | 80 | 307,42 | | 66,71 | 7,1 | 473,64 | |
| | | НР от ФОТ | % | 50 | | | 6,01 | 68=80*0.85 | 85,31 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 3,76 | 40=50*0.8 | 50,18 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 89,68 | | 756,27 | |
| 28 | ТЕРр62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,217 | 1 071,10 | | | ТЕРр62-25-7 | | 5,12 |
| | | ЗП | | | 188,09 | | 40,82 | 16,7 | 681,62 | |
| | | ЭМ | | | 1,37 | | 0,30 | 9,5 | 2,83 | |
| | | в т.ч. ЗПП | | | | | | 16,7 | | |
| | | МР | % | 80 | 881,64 | | 191,31 | 2,69 | 514,63 | |
| | | НР от ФОТ | % | 50 | | | 32,66 | 68=80*0.85 | 463,50 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 20,41 | 40=50*0.8 | 272,65 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 285,50 | | 1 935,23 | |
| 29 | ТССЦ-113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | -0,0109 | 47 460,76 | | -517,32 | | -517,32 | |

Исполнитель:

Панферова С.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-----------------|---|-----------------------------------|---------|-----------|------|----------|-------------------|----------|------|
| 30 | 3/2015 стр. 30 | Шпатлевка базовая Старатели Ц:293,8/1,18*1,02 (расход 21,7 м2 х 5 мм х 1 кг) | кг | 108,5 | 12,70 | | 1 377,95 | | 1 377,95 | |
| 31 | ТЕР15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | 100 м2 окрашиваемой поверхности и | 0,217 | 643,61 | | | ТЕР15-04-019 07 | | 3,23 |
| | | ЗП | | | 112,32 | 1,15 | 28,03 | 16,7 | 468,09 | |
| | | ЭМ | | | 3,73 | 1,25 | 1,01 | 10,13 | 10,25 | |
| | | в т.ч. ЗППМ | | | | 1,25 | | 16,7 | | |
| | | МР | | | 527,56 | | 114,48 | 4,42 | 506,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 105 | | 0,9 | 26,49 | 80=105*(0.9*0.85) | 374,47 | |
| | | СП от ФОТ | % | 55 | | 0,85 | 13,10 | 37=55*(0.85*0.8) | 173,19 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 183,11 | | 1 532,00 | |
| 32 | ТССЦ-101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | т | -0,0082 | 45 847,23 | | -375,95 | | -375,95 | |
| 33 | Прайс-лист | Краска фасадная акриловая □ Цена: =120.51/1.18*1.02 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим | кг | 6,2 | 104,16 | | 645,79 | | 645,79 | |
| Итого по разделу 1 Дополнительные работы | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | | |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | |
| 100,40 | | | | | | | | | | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | | |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | | |
| 10 780,69 | | | | | | | | | | |
| Малаярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| 18 664,78 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | |
| 27 024,68 | | | | | | | | | | |
| 8 884,27 | | | | | | | | | | |

Исполнитель:

Панфилов

Исполнитель:

Панферова С.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|
| ФОТ | | | | | | | | | 24 888,14 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 19 395,46 | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 11 797,33 | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 16 372,42 | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 107 330,31 | |

(тел.:)

Составил: Название организации

(тел.:)

Проверил: Название организации

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр»
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель:

Панферова С.Е.

Согласовано в сумме 107 330,31 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

8.09.16