

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации _____
 " " 20 ____ г.
 Ф.И.О. _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации _____
 " " 20 ____ г.
 Ф.И.О. _____

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 (локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада, расположенного по адресу: Тульская область, п. Одоев, ул. Ленина, д. 29 (дополнительные работы)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:
 Средства на оплату труда:
 Нормативная трудоемкость:

47,766 тыс. руб.
 7,338 тыс. руб.
 52,940 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Дополнительные работы										
Фасад										
1	ТЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м восстановленной герметизации стыков	0,142	127,50					1,75
	ЗП				113,93		16,18	16,7	270,17	
	ЭМ				4,81		0,68	10,37	7,08	
	в т.ч. ЗПМ							16,7		
	МР									
	НР от ФОТ				8,76		1,25	7,83	9,75	
	СП от ФОТ						13,91	73=86*0.85	197,22	
							11,33	56=70*0.8	151,30	
	Всего по позиции						43,35		635,52	
Отмостка										
2	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м ³ конструкции	0,0485	6 232,64			ТЕРр68-12-4		11,8
	ЗП				1 890,83		91,71	16,7	1 531,48	2,01
	ЭМ				4 341,81		210,57	4,67	983,40	
	в т.ч. ЗПМ				396,10		19,21	16,7	320,82	
	МР									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ						115,36	88=104*0.85	1 630,02	
							66,55	48=60*0.8	889,10	
	Всего по позиции						484,19		5 034,00	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

6180

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки 10см МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м3 бетона, железобетона в деле	0,0489	64 662,60		ТЕР06-01-001-01		10,12
		ЗП			1 312,20	1,15	16,7	1 232,32	
		ЭМ			1 377,50	1,25	5,77	485,83	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,7	231,88	
		МР			61 972,90		4,47	13 546,22	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	80=105*(0.9*0.85)	1 171,36	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	44=65*(0.85*0.8)	644,25	
		Всего по позиции						17 079,98	✓
4	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м3	-4,988	2 624,77		-13 092,35	-13 092,35	✓
5	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м3	4,988	3 769,01		18 799,82	18 799,82	✓
6	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 поверхность и	0,489	324,90		ТЕР06-01-067-04		16,25
		ЗП			259,81	1,15	16,7	2 439,94	
		ЭМ			1,80	1,25	10,39	11,43	
		в т.ч. ЗПМ				1,25	16,7		
		МР			63,29		5,8	179,50	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	80=105*(0.9*0.85)	1 951,95	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	44=65*(0.85*0.8)	1 073,57	
		Всего по позиции						5 656,39	✓
7	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,2	28,47		ТССЦпг-01-01-01-041		
		ЗП			28,47			1 510,24	
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ	%	0			0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0			0=0*0.8		
		Всего по позиции						1 510,24	✓
8	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км. I класс сложности	1 т груза	4,2	4,71		ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП						183,96	
		ЭМ			4,71		9,3		

Исполнитель: 
Поварова Г.Н.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ								
	МР								
	НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции					19,78		183,96	✓
Откосы окон нар.									
9	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,156	151,63		ТЕРр62-41-1		3,24
	ЗП				151,63		16,7	395,03	
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ						16,7		
	МР								
	НР от ФОТ		80		18,92		68=80*0.85	268,62	
	СП от ФОТ		50		11,83		40=50*0.8	158,01	✓
	Всего по позиции				54,40			821,66	
10	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,156	368,26		ТЕРр62-25-1		0,67
	ЗП								
	ЭМ				34,62		16,7	90,19	
	в т.ч. ЗПМ				26,22		3,81	15,58	
	МР						16,7		
	НР от ФОТ		80		307,42		7,1	340,50	
	СП от ФОТ		50		4,32		68=80*0.85	61,33	
	Всего по позиции				2,70		40=50*0.8	36,08	✓
11	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,156	1 071,10		ТЕРр62-25-7		3,68
	ЗП								
	ЭМ				188,09		16,7	490,01	
	в т.ч. ЗПМ				1,37		9,5	2,03	
	МР						16,7		
	НР от ФОТ		80		881,64		2,69	369,97	
	СП от ФОТ		50		23,47		68=80*0.85	333,21	
	Всего по позиции				205,23		40=50*0.8	196,00	✓
12	ТССЦ-113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	-0,0078	47 460,76			1 391,22	✓
13	3/2015 стр. 30	Шпатлевка базовая Старатели Ц:293,8/1,18*1,02 (расход 15,6 м2 х 5 мм х 1 кг)	кг	78	12,70			-370,19	✓
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности					990,60	✓
14	ТЕР15-04-019-07	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим		0,156	643,61		ТЕР15-04-019-07		2,32
	ЗП								
	ЭМ				112,32		16,7	336,51	
	в т.ч. ЗПМ				3,73		10,13	7,37	
							16,7		

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				527,56		82,30	4,42		
	НР от ФОТ		%	105		0,9	19,04	80=105*(0.9*0.85)	363,76	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	9,42	37=55*(0.85*0.8)	269,21	
	Всего по позиции						131,64		1 101,36	
15	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ								
		МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работами, аналогичными технологическим	т	-0,0059	45 847,23		-270,50		-270,50	
16	Прайс-лист	Краска фасадная акриловая <input type="checkbox"/> Цена: =120.51/1.18*1.02	кг	4,46	104,16		464,55		464,55	
		МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работами, аналогичными технологическим								
Итого по разделу 1 Дополнительные работы										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										40 479,94
Накладные расходы										31 324,20
Сметная прибыль										5 882,92
Итого по смете:										3 272,82
Стены (ремонтно-строительные)										635,52
Благоустройство (ремонтно-строительные)										5 034,00
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										28 443,84
Погрузо-разгрузочные работы										1 510,24
Перевозка грузов автотранспортом										183,96
Малярные работы (ремонтно-строительные)										3 376,97
Отделочные работы										1 295,41
Итого										40 479,94
В том числе:										
Материалы										21 331,63
Машины и механизмы										3 206,92
ФОТ										7 338,35
Накладные расходы										5 882,92
Сметная прибыль										3 272,82
НДС 18%										7 286,39
ВСЕГО по смете										47 766,33

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: Название организации (тел.:)

Проверил: Название организации (тел.:)

Согласовано в сумме 47 766,33 руб.
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

22.08.2016г

Исполнитель:

Поварова Г.Н.