

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации
Ф.И.О.
" " 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации
Ф.И.О.
" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада, расположенного по адресу: Тульская область, п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 19 (дополнительные работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от
Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:
90,216 тыс. руб.
9,059 тыс. руб.
65,770 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавляемые работы										
Фасад										
1	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,754	1 071,10			ТЕРр62-25-7		17,79
		ЗП			188,09		141,82	16,7	2 368,39	
		ЭМ			1,37		1,03	9,5	9,82	
		в т.ч. ЗППМ						16,7		
		МР			881,64		664,76	2,69	1 788,19	
		НР от ФОТ	%	80			113,46	68=80*0.85	1 610,51	
		СП от ФОТ	%	50			70,91	40=50*0.8	947,36	
		Всего по позиции					991,98		6 724,27	
							-1 789,27		-1 789,27	
2	ТССЦ-113-0196	Шпатлевка XB-005 серая	т	-0,0377	47 460,76		4 787,90		4 787,90	
3	3/2015 стр. 30	Шпатлевка базовая Старатели Ц:293,8/1,18*1,02	кг	377	12,70			ТЕРр56-12-7		1,14
4	ТЕРр56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	100 шт. приборов	0,02	1 520,60					
					456,20		9,12	16,7	152,37	
		ЗП								
		ЭМ						16,7		
		в т.ч. ЗППМ					21,29	6,97	148,38	
		МР			1 064,40		7,48	70=82*0.85	106,66	
		НР от ФОТ	%	82			5,65	50=62*0.8	76,19	
		СП от ФОТ	%	62			43,54		483,60	
		Всего по позиции								

Исполнитель:

Антонова Я.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м ² МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м ² проемов	0,0075	10 425,48			ТЕР10-01-034 01		1,47 0,02
		ЗП			1 395,03	1,15	12,03	16,7	200,94	
		ЭМ			328,03	1,25	3,08	8,78	27,00	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,21	16,7	3,48	
		МР			8 702,42		65,27	4	261,07	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	13,00	90=118*(0.9 *0.85)	183,98	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	6,55	43=63*(0.85 *0.8)	87,90	
		Всего по позиции					99,93		760,89	
6	Каталог РХЦС 2/2015 стр.50	Блок оконный ПВХ глухой 1400*600 Расчет 1833,34/1,18*1,02*1,057 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м ²	0,75	1 675,08		1 256,31		1 256,31	
ОТМЕТКА										
7	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,1092	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		1,59 0,02
		ЗП			104,66	1,15	13,14	16,7	219,49	
		ЭМ			27,45	1,25	3,75	8,67	32,49	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,28	16,7	4,61	
		МР			5 689,98		621,35	4,46	2 771,20	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	12,68	80=105*(0.9 *0.85)	179,28	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	7,41	44=65*(0.85 *0.8)	98,60	
		Всего по позиции					658,33		3 301,06	
8	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	т	-0,1092	24 474,22		-2 672,58		-2 672,58	
9	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	т	-0,0031	32 461,45		-100,63		-100,63	

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодногнуптой (100х100х4 вес 1,91кг/м ²) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	т	0,1092	42 939,40		4 688,98		4 688,98	
11	ТЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундамента: боковая оклеечная по выровненной поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м ² изолируемой поверхности	0,2799	3 639,83		ТЕР08-01-003 05			15,06
		ЗП			416,05	1,15	133,92	16,7	2 236,47	
		ЭМ			140,48	1,25	49,15	5,07	249,19	
		в т.ч. ЗПМ			1,25			16,7		
		МР			3 083,30		863,02	5,29	4 565,35	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	147,04	93=122*(0.9 *0.85)	2 079,92	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	91,07	54=80*(0.85 *0.8)	1 207,69	
		Всего по позиции					1 284,20		10 338,62	
12	ТЕР08-01-003-06	На каждый слой сверху 2-х добавлять К расценке 08-01-003-05 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м ² изолируемой поверхности	0,2799	1 855,64		ТЕР08-01-003 06			7,27
		ЗП			200,91	1,15	64,67	16,7	1 079,99	
		ЭМ			65,42	1,25	22,89	4,4	100,71	
		в т.ч. ЗПМ			1 589,31	1,25		16,7		
		МР					444,85	5,46	2 428,87	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	71,01	93=122*(0.9 *0.85)	1 004,39	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	43,98	54=80*(0.85 *0.8)	583,19	
		Всего по позиции					647,40		5 197,15	
13	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м ³ бетона, железобетона и железобетона в деле	0,0933	64 662,60		ТЕР06-01-001 01			19,31
		ЗП			1 312,20	1,15	140,79	16,7	2 351,23	
		ЭМ			1 377,50	1,25	160,65	5,77	926,96	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	26,49	16,7	442,43	
		МР			61 972,90		5 782,08	4,47	25 845,86	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	158,08	80=105*(0.9 *0.85)	2 234,93	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	92,42	44=65*(0.85 *0.8)	1 229,21	
		Всего по позиции					6 334,02		32 588,19	

Антонов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦ-401-00061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м3	-9,517	2 624,77		-24 979,94		-24 979,94	
15	ТССЦ-401-00006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м3	9,517	3 769,01		35 869,67		35 869,67	
Итого по разделу 1 Добавляемые работы										76 454,23
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										64 824,41
Накладные расходы										7 399,67
Сметная прибыль										4 230,15
Итого по смете:										9 722,90
Малые работы (ремонтно-строительные)										483,60
Проемы (ремонтно-строительные)										2 017,20
Деревянные конструкции										48 694,75
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Конструкции из кирпича и блоков										15 535,78
Итого										76 454,23
В том числе:										54 869,36
Материалы										1 346,17
Машины и механизмы										9 059,40
ФОТ										7 399,67
Накладные расходы										4 230,15
Сметная прибыль										13 761,76
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										90 215,99

Составил: Название организации

(тел.:)

Проверил: Название организации

(тел.:)

Согласовано в сумме 90 215,99
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

29.08.2016 г.

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»