

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 621 374.42 руб.

< 2015-06 \* 7 \* 11 >  
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 621 374.42 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Объект: г. Тула, ул. Аносова, д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт фасада здания по адресу: г.Тула, ул. Аносова, д.3

Сметная стоимость: **621.374** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.999** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **142.363** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт фасада

1. ТЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен 100 м2 4.284 6 084.81 Е15-02-036-01

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

1	114.97	1.15	5 493.03	16.7	91 733.60	
	51.18	1.25	274.09	8.07	2 211.91	
	17.73	1.25	94.93	16.7	1 585.33	
	4 918.66		21 071.54	4.51	95 032.65	
	95		5 308.56	80	74 655.14	
	47		2 626.34	37	34 528.00	
						640.21

34 773.56

298 161.30

640.21

Исполнитель:

Полайчева В.С.

07.03.16

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

## Раздел 2. Цоколь

6. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.887	166.36	E46-02-009-02
	Зарплата рабочих			166.36	147.56
	Накладные расходы	%		99	146.08
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	88.54
	Затраты труда	чел-ч	22.82		
					20.24
					<b>382.18</b>
					<b>5 717.06</b>
					<b>20.24</b>

Исполнитель:

Потайчева В.С.

&lt; 2015-06 \* 7 \* 11 &gt;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. ТЕР 15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.887	6 084.81			E15-02-036-01			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
	Зарплата рабочих				1 114.97	1.15	1 137.33		16.7	18 993.41	
	Эксплуатация машин				51.18	1.25	56.75		8.07	457.97	
	в т.ч. зарплата машинистов				17.73	1.25	19.66		16.7	328.32	
	Материальные ресурсы				4 918.66		4 362.85		4.51	19 676.45	
	Накладные расходы		%		95		1 099.14		80	15 457.38	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		543.79		37	7 149.04	
	Затраты труда		чел-ч	149.44							132.56
								<b>7 199.86</b>		<b>61 734.25</b>	<b>132.56</b>

**Раздел 3. Ремонт отмостки 100м2**

8. ТЕР 68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных		100 м3 конструкт ий	0.043	6 232.64			E68-12-4			
	Зарплата рабочих				1 890.83		81.31		16.7	1 357.88	
	Эксплуатация машин				4 341.81		186.70		4.67	871.89	
	в т.ч. зарплата машинистов				396.10		17.03		16.7	284.40	
	Накладные расходы		%		104		102.27		88	1 445.21	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		59.00		48	788.29	
	Затраты труда		чел-ч	243.35							10.46
								<b>429.28</b>		<b>4 463.27</b>	<b>10.46</b>
9. ТЕР 08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного		1 м3 основания	7	134.73			E08-01-002-01			
(толщина 7см)											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
	Зарплата рабочих				17.55	1.15	141.26		16.7	2 359.04	
	Эксплуатация машин				33.19	1.25	290.43		4.19	1 216.90	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.84	1.25	24.85		16.7	415.00	
	Материальные ресурсы				83.99		587.93		4.65	2 733.87	
	Накладные расходы		%		110		182.72		93	2 579.86	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		68		112.95		54	1 497.98	
	Затраты труда		чел-ч	2.65							18.52
								<b>1 315.29</b>		<b>10 387.65</b>	<b>18.52</b>

Исполнитель:

Полайчева В.С.

< 2015-06 \* 7 \* 11 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. ТЕР 08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания	235.94								
(толщина 5см)											

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	18.31	1.15	105.30	16.7	1 758.51
Эксплуатация машин	58.18	1.25	363.60	4.39	1 596.20
в т.ч. зарплата машинистов	5.19	1.25	32.45	16.7	541.92
Материальные ресурсы	159.45		797.25	6.1	4 863.23
Накладные расходы	110	%	151.53	93	2 139.40
Плановые накопления / Сметная прибыль	68	%	93.67	54	1 242.23
Затраты труда	2.76	чел-ч			13.8

11. ТЕР 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0.36 5 822.09 11 511.35 11 599.57 13.8

(сетка 50x50x4  
(вес 3,6 кг/м2))

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	104.66	1.15	43.33	16.7	723.61
Эксплуатация машин	27.45	1.25	12.35	8.67	107.07
в т.ч. зарплата машинистов	2.02	1.25	0.91	16.7	15.20
Материальные ресурсы	5 689.98		2 048.39	4.46	9 135.82
Накладные расходы	95	%	42.03	80	591.05
Плановые накопления / Сметная прибыль	55	%	24.33	44	325.08
Затраты труда	14.54	чел-ч			5.23

12. ТССЦ 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т -0.0101 9 777.98 -98.76 [цена] 32 -327.86 10 882.63 5.23

13. ТССЦ 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т -0.36 5 416.20 -1 949.83 [цена] 24 -8 810.72

14. ТССЦ 204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0.36 8 489.38 3 056.18 [цена] 42 939.4 15 458.18

(сетка 50x50x4 (вес 3,6 кг/м2))

15. ТЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0.1 64 662.60 Е06-01-001-01

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих 1 312.20 1.15 150.90 16.7 2 520.03

Эксплуатация машин 1 377.50 1.25 172.19 5.77 993.54

Исполнитель: Полайчева В.С.

4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			227.16	1.25	28.40		16.7		
		Материальные ресурсы			61 972.90		6 197.29		4.47		474.28
		Накладные расходы	%		95		170.34		80		27 701.89
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		98.61		44		2 395.45
		Затраты труда	чел-ч	207							1 317.50
							<b>6 789.33</b>			<b>34 928.41</b>	<b>20.7</b>
16.	ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-10.2	581.57		-5 932.01	[цена]	2 624.77		-26 772.65
17.	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	10.2	472.83		4 822.87	[цена]	3 769.01		38 443.90

**Раздел 4. Входная площадка**

18.	ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонирование	1 т	0.0243	5 822.09						
		(сетка 50x50x4 (вес 3,6 кг/м2 = 6,75м2 x 3,6кг))									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			104.66	1.15	2.92		16.7		48.76
		Эксплуатация машин			27.45	1.25	0.83		8.67		7.20
		в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25	0.06		16.7		1.00
		Материальные ресурсы			5 689.98		138.27		4.46		616.68
		Накладные расходы	%		95		2.83		80		39.81
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		1.64		44		21.89
		Затраты труда	чел-ч	14.54							0.35
							<b>146.49</b>			<b>734.34</b>	<b>0.35</b>

19.	ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0.0007	9 777.98		-6.84	[цена]	32		-22.72
20.	ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.0243	5 416.20		-131.61	[цена]	24		-594.72

21.	ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой (сетка 50x50x4 (вес 3,6 кг/м2))	т	0.0243	8 489.38		206.29	[цена]	42 939.4		1 043.43
-----	---------------	---	---	--------	----------	--	--------	--------	----------	--	----------

22.	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (бетонная площадка 2500x2700x100мм)	100 м3	0.00675	64 662.60						
		бетона, бутобетона и железобетона в деле									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	10.19		16.7		170.17

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15  
Зарплата рабочих

Полайчева В.С.

&lt; 2015-06 \* 7 \* 11 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Форма 4а

Эксплуатация машин					1 377.50	1.25	11.62		5.77		67.05
в т.ч. зарплата машинистов					227.16	1.25	1.92		16.7		32.06
Материальные ресурсы					61 972.90		418.32		4.47	1 869.89	
Накладные расходы			%		95		11.50		80	161.78	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		6.66		44	88.98	
Затраты труда			чел-ч	207							1.4

23. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)		м3	-0.69	581.57		458.29		2 357.87		1.4
24. ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)		м3	0.69	472.83		326.25 [цена]	3 769.01		2 600.62	

**Раздел 5. Разные работы**

25. ТССЦлг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		5.59	28.47			Т01-01-01-041			
	Зарплата рабочих				3.88		21.69		12.63	273.94	
	Эксплуатация машин				18.38		102.74		12.63	1 297.61	
	Накладные расходы	%			100		21.69		100	273.94	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		13.01		60	164.36	
	Затраты труда	чел-ч		0.58							3.23

26. ТССЦлг 03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 т груза		5.59	6.71		159.13	Т03-21-01-008	9.3	348.84	3.23
-------------------------	--	-----------	--	------	------	--	--------	---------------	-----	--------	------

							37.51			348.84	
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--------	--

**ИТОГО ПО СМЕТЕ****СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****МАТЕРИАЛОВ -**

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 2, 3, 8, 12, 16, 19, 23; %=92 - по стр. 6; %=84 - по стр. 7; %=88 - по стр. 9; %=93 - по стр. 10, 11)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 2, 3, 8; %=44 - по стр. 6, 12, 16, 19, 23; %=48 - по стр. 7, 9; %=54 - по стр. 10, 11)

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -**

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 26)

В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 26)

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -****ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

48 118.75	357 769.76	979.31
47 922.11	355 411.07	976.08
8 411.59	57 546.13	
8 146.98	114 618.69	
4 116.09	54 200.04	
60 185.18	524 229.80	
196.64	2 358.69	3.23
21.69	273.94	
13.01	164.36	
196.64	2 358.69	
60 381.82	526 588.49	

Исполнитель:

Полайчева В.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Трудозатраты осн. рабочих

Трудозатраты механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

38 222.30  
8 309.69  
1 552.06  
220.30  
  
8 146.98  
4 116.09  
10 868.73  
71 250.55

209 035.02  
138 683.53  
9 612.91  
3 679.01  
  
114 618.69  
54 200.04  
94 785.93  
621 374.42

979.31  
19.49

18

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:  
**Полайчева В.С.**

Согласовано в сумме **621 374,42 руб.**  
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

06.09.2016 г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»