

< 2015-06 * 7 * 13 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

491 108.42 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

491 108.42 руб.

Форма 4а

« » / / 20 г.

Объект: г. Тула, ул. Аносова, д.7/21

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт кровли здания по адресу: г.Тула, ул. Аносова, д.7/21

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость: **491.108** тыс. руб.
Сметная заработная плата: **0.248** тыс. чел.ч
33.999 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕР 12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.09	10 878.71			E12-01-023-01			
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			310.94	1.15	1 820.09		16.7	30 395.46	
		Эксплуатация машин			91.91	1.25	584.78		7.24	4 233.79	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.97	1.25	63.43		16.7	1 059.35	
		Материальные ресурсы			10 475.86		53 322.13		3.2	170 630.81	
		Накладные расходы	%		108		2 034.20		92	28 938.43	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		1 035.94		44	13 840.12	
		Затраты труда	чел-ч	44.31							225.54

2.	ТСЦ 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-81.44	25.49				240.64	-19 597.72	225.54
							-2 075.91	[цена]		248 038.59	

3.	ТСЦ 101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	-620.98	81.07				238.99	-148 408.01	
4.	С прайс.	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 - Цена: 379/1.18х1.02	м2	585.35					327.61	191 766.51	

5.	ТСЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа (конёк,примыкан 0,7 мм ИЯ,СВСЬ)	т	1.379	17 152.02					55 115.65	
							23 652.64	[цена]	39	967.84	

Исполнитель:

Кононов

7389

< 2015-06 * 7 * 13 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. ТЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	ограждени	0.5	3 029.51			E12-01-			
(снегозадержате			я					012-01			
ли трубчатые)											
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
	Зарплата рабочих	55.23	1.15		31.76				16.7		530.35
	Эксплуатация машин	46.96	1.25		29.35				6.37		186.96
	в т.ч. зарплата машинистов	3.66	1.25		2.29				16.7		38.20
	Материальные ресурсы	2 927.32			1 463.66				5.37		7 859.85
	Накладные расходы	108	%		36.77				92		523.07
	Плановые накопления / Сметная прибыль	55	%		18.73				44		250.16
	Затраты труда	7.67	чел-ч								3.84
7. ТССЦ 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т		-0.15	9 690.47			[цена]	52		9 350.39
	Цена=1800/3/1,18*1,02								238.97		3.84
8. С Кат.	Снегозадержатель трубчатый -	м.п.		50				[цена]	518.64		25 932.00
	Цена=1800/3/1,18*1,02										
9. ТЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	ограждени	1.07	3 029.51			E12-01-			
		я						012-01			
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
	Зарплата рабочих	55.23	1.15		67.96				16.7		1 134.94
	Эксплуатация машин	46.96	1.25		62.81				6.37		400.09
	в т.ч. зарплата машинистов	3.66	1.25		4.90				16.7		81.75
	Материальные ресурсы	2 927.32			3 132.23				5.37		16 820.09
	Накладные расходы	108	%		78.69				92		1 119.35
	Плановые накопления / Сметная прибыль	55	%		40.07				44		535.34
	Затраты труда	7.67	чел-ч								8.21
10. ТССЦ 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т		-0.321	9 690.47			[цена]	52		20 009.82
	Цена=603/1,18*1,0075								238.97		8.21
11. С прайс.	Ограждение кровли -	м.п.		107				[цена]	514.85		55 088.95

Исполнитель
Полков
Кононов

< 2015-06 * 7 * 13 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. ТЕР 15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.33	763.31				E15-04-019-05			Форма 4а
(ДВК)											

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	119.78	1.15	45.46	16.7	759.12
Эксплуатация машин	4.96	1.25	2.05	10.15	20.77
Материальные ресурсы	638.57		210.73	4.29	904.02
Накладные расходы	95		43.19	80	607.30
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		21.37	37	280.87
Затраты труда	15.87				5.24

13. ТССЦ 101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ 322.78 -98.76 [цена] 45 -574.92 2 572.08 5.24

14. С Кат. Краска акриловая фасадная 27 343.90 370 098.94 242.83

ИТОГО ПО СМЕТЕ 24 699.66 332 437.47

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Трудозатраты осн. рабочих

Трудозатраты механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»
18

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 491108.42 руб
Проверку объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик

Исполнитель Кононов

01.09.2016