

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик _____

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул. Бардина, д.14 (доп. работы - конкурс)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул. Бардина, д.14 (доп. работы - конкурс)

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул. Бардина, д.14 (доп. работы - конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 17,283 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 31 чел.час.
 Сметная заработная плата 4,797 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,04	42,57			P67-4-1		
	ЗП				42,57	1,00	2	16,50	28	
	НР от ФОТ		%	72		1,00	1		20	0,23
	СП от ФОТ		%	52			1		15	
	ЗТР		чел-ч	5,84						

Всего по позиции

4 63 0,23

Прямые затраты по разделу

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*
 2 28
 Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы по разделу							1		20
	Сметная прибыль по разделу							1		15
	Итого по разделу							4		63

Раздел 2. Монтажные работы*Электроустановочные изделия*

2	M08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	455,07				M08-03-591-04		
	ЗП				325,66	1,00	7	16,50		107	
	ЭМ				13,19	1,00	0	4,54		1	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,50		(0)	
	МР				116,22	1,00	2	2,24		5	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	6			87	0,70
	СП от ФОТ		%	52			4			56	
	ЗТР		чел-ч	35,13							

Всего по позиции

19 256 0,70

3	РХЦС 3/2015, стр. 274	Выключатель 2-кл. ОП Рондо IP44 бел. SchE BA56-225B-би VA56-225B-BI (BA56-225B-би) Ц=74,25/1,18*1,02*1,071	шт	2	68,74	1,00	137	1,00	137		
---	-----------------------	--	----	---	-------	------	-----	------	-----	--	--

Светотехнические изделия

4	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,12	1420,03				M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	79	16,50		1297	
	ЭМ				201,43	1,00	24	5,71		138	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,50		(22)	
	МР				563,77	1,00	68	3,04		206	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	76			1068	8,48
	СП от ФОТ		%	52			52			686	
	ЗТР		чел-ч	70,64							

Всего по позиции

299 3395 8,48

5	Счет	Светильник НПП 03-60-013 "Банник" 1301 круг малый IP65 корпус бел. Элетех 1005500934 Ц=238,05/1,18*1,02*1,071	шт	6	220,38	1,00	1322	1,00	1322		
---	------	---	----	---	--------	------	------	------	------	--	--

Исполнитель:

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Счет	Лампа люминесцентная компакт. SPC 15Вт E27 4000К T2 Экономка Космос LKsmT2SPC15wE2742eco Ц=129,06/1,18*1,02*1,071	шт	6	119,48	1,00	717	1,00	717	
7	Прайс ЭТМ	Светильник 94 829 NBL-PR1-7-4K-WH-IP65-LED (аналог НПП 1301 бел. круг) Navigator 4607136948297 Ц=443,81/1,18*1,02*1,071	шт	6	410,87	1,00	2465	1,00	2465	
Прямые затраты по разделу							4820		6395	
Накладные расходы по разделу							82		1155	
Сметная прибыль по разделу							56		742	
Итого по разделу							4959		8292	
Раздел 3. Пусконалагодочные работы										
8	P01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоп риемн	12	14,60			P01-11- 013-01		
	ЗП				14,60	0,80	140	16,50	2313	
	НР от ФОТ		%	55		0,80	91		1272	14,64
	СП от ФОТ		%	32			56		740	
	ЗТР		чел-ч	1,22						
Всего по позиции							287		4325	14,64
9	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	17	3,83			P01-11- 028-01		
	ЗП				3,83	0,80	52	16,50	859	
	НР от ФОТ		%	55		0,80	34		472	5,44
	СП от ФОТ		%	32			21		275	
	ЗТР		чел-ч	0,32						
Всего по позиции							107		1606	5,44
10	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измер ение	1	14,60			P01-11- 010-01		
	ЗП				14,60	0,80	12	16,50	193	
	НР от ФОТ		%	55		0,80	8		106	1,22
	СП от ФОТ		%	32			5		62	
	ЗТР		чел-ч	1,22						

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								25	361	1,22
Прямые затраты по разделу								204	3365	
Накладные расходы по разделу								133	1850	
Сметная прибыль по разделу								82	1077	
Итого по разделу								419	6292	
Итого по всем разделам									14647	
Заработная плата									4797	
Эксплуатация машин									139	
в том числе заработная плата машинистов									22	
Материалы									4852	
Накладные расходы									3025	
Сметная прибыль									1834	
Итого									14647	
НДС, %								18,00	2636	
Всего									17283	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Иванов
Согласовано в сумме 17283,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
29.08.2016г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Ер.*
Еренина Н.Н.