

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

23.08

Подрядчик _____

Заказчик _____

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Мартеновская, д.7
(доп. работы - конкурс)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Мартеновская, д.7 (доп. работы - конкурс)

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Мартеновская, д.7
(доп. работы - конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 13,828 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 28 чел.час.
Сметная заработная плата 4,359 тыс.руб.


Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы


1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,50	15	
		ЭМ			0,89	1,00	0	8,78	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,50	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		11	0,13
		СП от ФОТ	%	52			1		8	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,01	42,57			P67-4-1		
	ЗП				42,57	1,00	0	16,50	7	
	НР от ФОТ		%	72		1,00	0		5	0,06
	СП от ФОТ		%	52			0		4	
	ЗТР		чел-ч	5,84						
Всего по позиции							0		16	0,06
	Прямые затраты по разделу						1		22	
	Накладные расходы по разделу						1		16	
	Сметная прибыль по разделу						1		12	
	Итого по разделу						3		50	
Раздел 2. Монтажные работы										
3	Счет	Наконечник НКИ 1.25-3 (кольцо 0.5-1.5) (уп.100шт) ИЭК UNL20-D15-4-3 Ц=1,51/1,18*1,02*1,071	шт	4	1,40	1,00	6	1,00	6	
4	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,09	1420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	59	16,50	972	
	ЭМ				201,43	1,00	18	5,71	104	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,50	(16)	
	МР				563,77	1,00	51	3,04	154	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	57		800	6,36
	СП от ФОТ		%	52			39		514	
	ЗТР		чел-ч	70,64						
Всего по позиции							224		2544	6,36
5	Счет	Светильник НПП 03-60-013 "Банник" 1301 круг малый IP65 корпус бел. Элетех 1005500934 Ц=234,30/1,18*1,02	шт	9	202,53	1,00	1823	1,00	1823	
6	Счет	Лампа люминесцентная компакт. SPC 15Вт E27 4000K T2 Экономка Космос LKsmT2SPC15wE2742eco Ц=129,06/1,18*1,02	шт	9	111,56	1,00	1004	1,00	1004	

Прямые затраты по разделу



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по разделу					57		800	
		Сметная прибыль по разделу					39		514	
		Итого по разделу					3057		5377	

Раздел 3. Пусконаладочные работы

7	П01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоп риемн	12	14,60			П01-11- 013-01		
		ЗП			14,60	0,80	140	16,50	2313	
		НР от ФОТ	%	55		0,80	91		1272	14,64
		СП от ФОТ	%	32			56		740	
		ЗТР	чел-ч	1,22						
		Всего по позиции					287		4325	14,64
8	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	17	3,83			П01-11- 028-01		
		ЗП			3,83	0,80	52	16,50	859	
		НР от ФОТ	%	55		0,80	34		472	5,44
		СП от ФОТ	%	32			21		275	
		ЗТР	чел-ч	0,32						
		Всего по позиции					107		1606	5,44
9	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измер ение	1	14,60			П01-11- 010-01		
		ЗП			14,60	0,80	12	16,50	193	
		НР от ФОТ	%	55		0,80	8		106	1,22
		СП от ФОТ	%	32			5		62	
		ЗТР	чел-ч	1,22						
		Всего по позиции					25		361	1,22
		Прямые затраты по разделу					204		3365	
		Накладные расходы по разделу					133		1850	
		Сметная прибыль по разделу					82		1077	
		Итого по разделу					419		6292	

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*
Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого* по всем разделам										11719
Заработная плата										4359
Эксплуатация машин										104
в том числе заработная плата машинистов										16
Материалы										2987
Накладные расходы										2666
Сметная прибыль										1603
Итого										11719
НДС, %						18,00				2109
Всего										13828

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 13 828,00 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
24.08.2016 г.

Исполнитель: Ер.
Еренина Н.Н.