

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" ____ " ____ 20 ____ г.

" ____ " ____ 20 ____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Деф акт ГАУ ТО "ПК"

Ремонт системы холодного водоснабжения Алексинский Р-н, *г. Алексин, ул. Ленинская, 3*, Тульская область
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

435,716 тыс. руб.
109,171 тыс. руб.
800,700 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 20 15 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коеф. поправочны е к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------|------|--------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | ТЕРр69-1-3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,11 | 872,61 | | | ТЕРр69-1-3 | | 15,14 |
| | | ЗП | | | 872,61 | 1,15 | 110,39 | 15,24 | 1 682,34 | |
| | | ЭМ | | | | 1,15 | | 15,24 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,15 | | | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 66 | | | 86,10 | 0,85 | 1 110,34 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 55,20 | 0,8 | 672,94 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 251,69 | | 3 465,62 | |
| 2 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,46 | 565,03 | | | ТЕР46-03-010 01 | | 14,04 4,03 |
| | | ЗП | | | 134,86 | 1,75*1,15 | 124,85 | 15,24 | 1 902,71 | |
| | | ЭМ | | | 430,17 | 1,75*1,15 | 398,23 | 4,17 | 1 660,62 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 38,85 | 1,75*1,15 | 35,97 | 15,24 | 548,18 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | 0,9 | 159,21 | (0,9*0,85) | 2 058,75 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | 0,85 | 95,69 | (0,85*0,8) | 1 176,43 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 777,98 | | 6 798,51 | |
| 3 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопрово да | 1,82 | 353,34 | | | ТЕРр65-1-1 | | 72,54 0,21 |
| | | ЗП | | | 269,31 | 1,15 | 563,67 | 15,24 | 8 590,33 | |
| | | ЭМ | | | 6,94 | 1,15 | 14,52 | 6,06 | 87,99 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,03 | 1,15 | 2,15 | 15,24 | 32,77 | |

Исполнитель:

Панферова С.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------|--|---------------------|--------|----------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| | | МР | | | 77,09 | | 140,31 | 9,94 | 1 394,68 | |
| | | НР от ФОТ | % | 63 | | | 418,71 | 0,85 | 5 432,55 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 282,91 | 0,8 | 3 449,24 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 420,12 | | 18 954,79 | |
| 4 | ТЕРР65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,01 | 766,99 | | | ТЕРР65-3-13 | | 1,1 |
| | | ЗП | | | 759,54 | 1,15 | 8,73 | 15,24 | 133,05 | |
| | | ЭМ | | | 7,45 | 1,15 | 0,09 | 6,8 | 0,61 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,58 | 1,15 | 0,03 | 15,24 | 0,46 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 63 | | | 6,48 | 0,85 | 84,11 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 4,38 | 0,8 | 53,40 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 19,68 | | 271,17 | |
| 5 | ТЕРР65-1-3 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопрово да | 0,6 | 761,21 | | | ТЕРР65-1-3 | | 52,7 0,18 |
| | | ЗП | | | 593,47 | 1,15 | 409,49 | 15,24 | 6 240,63 | |
| | | ЭМ | | | 15,55 | 1,15 | 10,73 | 6,15 | 65,99 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,68 | 1,15 | 1,85 | 15,24 | 28,19 | |
| | | МР | | | 152,19 | | 91,32 | 9,94 | 907,72 | |
| | | НР от ФОТ | % | 63 | | | 304,39 | 0,85 | 3 949,36 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 205,67 | 0,8 | 2 507,53 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 021,60 | | 13 671,23 | |
| 6 | ТЕРР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопрово да | 0,56 | 5 282,69 | | | ТЕРР16-04-002 06 | | 104,81 10,84 |
| | | ЗП | | | 1 258,11 | 1,15*1,15 | 931,76 | 15,24 | 14 200,02 | |
| | | ЭМ | | | 1 345,31 | 1,15*1,25 | 1 082,97 | 5,57 | 6 032,14 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 161,39 | 1,15*1,25 | 129,92 | 15,24 | 1 979,98 | |
| | | МР | | | 2 679,27 | | 1 500,39 | 2,6 | 3 901,01 | |
| | | НР от ФОТ | % | 98 | | 0,9 | 1 223,06 | (0,9*0,85) | 15 856,40 | |
| | | СП от ФОТ | % | 56 | | 0,85 | 749,02 | (0,85*0,8) | 9 060,80 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 5 487,20 | | 49 050,37 | |
| 7 | ТСЦ-507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм | 10 м | -5,298 | 700,35 | | -3 710,45 | | -3 710,45 | |
| 8 | прайс | Труба ПНД РН 10 Ду 63мм | м | 52,98 | 156,71 | | 8 302,50 | | 8 302,50 | |
| 9 | прайс | Тройник 63 | шт | 10 | 73,69 | | 736,90 | | 736,90 | |
| 10 | прайс | Отвод 63 | шт | 6 | 52,47 | | 314,82 | | 314,82 | |
| 11 | прайс | Хомут с гайкой Ду 63 | шт | 45 | 56,23 | | 2 530,35 | | 2 530,35 | |
| 12 | ТЕРР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм | 100 м трубопрово да | 0,14 | 6 787,10 | | | ТЕРР16-04-002 08 | | 26,85 2,91 |
| | | ЗП | | | 1 289,05 | 1,15*1,15 | 238,67 | 15,24 | 3 637,33 | |
| | | ЭМ | | | 1 448,84 | 1,15*1,25 | 291,58 | 5,6 | 1 632,85 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 173,14 | 1,15*1,25 | 34,84 | 15,24 | 530,96 | |
| | | МР | | | 4 049,21 | | 566,89 | 3,53 | 2 001,12 | |
| | | НР от ФОТ | % | 98 | | 0,9 | 315,08 | (0,9*0,85) | 4 084,92 | |
| | | СП от ФОТ | % | 56 | | 0,85 | 192,96 | (0,85*0,8) | 2 334,24 | |

Исполнитель

Гандерова С.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|---------------------|--------|----------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 13 | ТСЦ-507-0594 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 90 мм | 10 м | -1,364 | 1 437,68 | | -1 961,00 | | -1 961,00 | |
| 14 | прайс | Труба РРРС РН 10 Ду 90мм | м | 13,64 | 221,25 | | 3 017,85 | | 3 017,85 | |
| 15 | прайс | Тройник 90 | шт | 4 | 3 534,30 | | 14 137,20 | | 14 137,20 | |
| 16 | прайс | Уголок 90 | шт | 4 | 2 403,90 | | 9 615,60 | | 9 615,60 | |
| 17 | прайс | Хомут с гайкой Ду 90 | шт | 10 | 45,04 | | 450,40 | | 450,40 | |
| 18 | прайс | Кран шаровый Д 15 Цена: 86,14/1,18х1,02х1,112 | шт | 58 | 178,90 | | 10 376,20 | | 10 376,20 | |
| 19 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопрово да | 1,82 | 2 790,57 | | | ТЕР16-04-002 02 | | 360,18 21,45 |
| | | ЗП | | | 1 387,16 | 1,15*1,15 | 3 338,83 | 15,24 | 50 883,77 | |
| | | ЭМ | | | 820,19 | 1,15*1,25 | 2 145,82 | 5,58 | 11 973,68 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 98,32 | 1,15*1,25 | 257,24 | 15,24 | 3 920,34 | |
| | | МР | | | 583,22 | | 1 061,45 | 3,16 | 3 354,18 | |
| | | НР от ФОТ | % | 98 | | 0,9 | 4 142,67 | (0,9*0,85) | 53 708,03 | |
| | | СП от ФОТ | % | 56 | | 0,85 | 2 537,03 | (0,85*0,8) | 30 690,30 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 13 225,80 | | 150 609,96 | |
| 20 | ТСЦ-507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм | 10 м | -16,91 | 175,82 | | -2 973,12 | | -2 973,12 | |
| 21 | прайс | Труба РРРС РН 10 Ду 25мм | м | 169,1 | 24,21 | | 4 093,91 | | 4 093,91 | |
| 22 | прайс | Тройник 25 | шт | 46 | 6,35 | | 292,10 | | 292,10 | |
| 23 | прайс | Уголок 25 | шт | 12 | 4,81 | | 57,72 | | 57,72 | |
| 24 | прайс | Хомут с гайкой Ду 3/4" | шт | 165 | 23,45 | | 3 869,25 | | 3 869,25 | |
| 25 | прайс | Муфта переходная с ВР 25х1/2" | шт | 46 | 31,25 | | 1 437,50 | | 1 437,50 | |
| 26 | ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, устанавливаемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | 2 111,96 | | | ТЕР16-06-001 01 | | 12,59 0,06 |
| | | ЗП | | | 80,73 | 1,15*1,15 | 106,77 | 15,24 | 1 627,17 | |
| | | ЭМ | | | 11,92 | 1,15*1,25 | 17,14 | 6,91 | 118,44 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,48 | 1,15*1,25 | 0,69 | 15,24 | 10,52 | |
| | | МР | | | 2 019,31 | | 2 019,30 | 3,13 | 6 320,41 | |
| | | НР от ФОТ | % | 98 | | 0,9 | 123,79 | (0,9*0,85) | 1 604,94 | |
| | | СП от ФОТ | % | 56 | | 0,85 | 75,81 | (0,85*0,8) | 917,11 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 2 342,81 | | 10 588,07 | |
| 27 | ТЕР69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,57 | 1 031,00 | | | ТЕР69-4-1 | | 51,56 0,03 |
| | | ЗП | | | 626,92 | 1,15 | 410,95 | 15,24 | 6 262,88 | |
| | | ЭМ | | | 1,49 | 1,15 | 0,97 | 6,8 | 6,60 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,52 | 1,15 | 0,34 | 15,24 | 5,18 | |
| | | МР | | | 402,59 | | 229,48 | 5,13 | 1 177,23 | |
| | | НР от ФОТ | % | 66 | | | 320,81 | 0,85 | 4 136,92 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 205,65 | 0,8 | 2 507,22 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 167,86 | | 14 090,85 | |

Исполнитель
Пандерова С.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-----------------|---|--------------------|-------|----------|-----------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 28 | ТЕР16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 | 363,64 | | | ТЕР16-07-003-06 | | 8,5 0,01 |
| | | ЗП | | | 57,81 | 1,15*1,15 | 76,45 | 15,24 | 1 165,10 | |
| | | ЭМ | | | 6,62 | 1,15*1,25 | 9,52 | 6,06 | 57,69 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,12 | 1,15*1,25 | 0,17 | 15,24 | 2,59 | |
| | | МР | | | 299,21 | | 299,21 | 6,2 | 1 855,10 | |
| | | НР от ФОТ | % | 98 | | 0,9 | 88,27 | (0,9*0,85) | 1 144,34 | |
| | | СП от ФОТ | % | 56 | | 0,85 | 54,06 | (0,85*0,8) | 653,91 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 527,51 | | 4 876,14 | |
| 29 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками | 10 м трубопрово да | 8,8 | 2 516,35 | | | ТЕР26-01-017-01 | | 40,97 |
| | | ЗП | | | 32,63 | 1,15*1,15 | 379,72 | 15,24 | 5 786,93 | |
| | | ЭМ | | | 15,88 | 1,15*1,25 | 200,90 | 9,11 | 1 830,20 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,15*1,25 | | 15,24 | | |
| | | МР | | | 2 467,84 | | 21 717,00 | 0,93 | 20 196,81 | |
| | | НР от ФОТ | % | 77 | | 0,9 | 341,75 | (0,9*0,85) | 4 455,94 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | 0,85 | 225,93 | (0,85*0,8) | 2 777,73 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 22 865,30 | | 35 047,61 | |
| 30 | ТСЦ-104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -96,8 | 74,69 | | -7 229,99 | | -7 229,99 | |
| 31 | прайс | Трубки Энергофлекс 28/9 | м | 46,2 | 17,88 | | 826,06 | | 826,06 | |
| 32 | прайс | Трубки Энергофлекс 91/9 | м | 15,4 | 129,26 | | 1 990,60 | | 1 990,60 | |
| 33 | прайс | Трубки Энергофлекс 63/9 | м | 35,2 | 55,72 | | 1 961,34 | | 1 961,34 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Итого по позициям, введенным в цены 2001г. | | | | | | | | | | |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 435 715,60 |

Государственное учреждение Тульский облгипс
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 435 715,60 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: _____
Грифорова С.Е.