

## «СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## «УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Г.Алексин Тульской области  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)на ремонт системы водоотведения по ул. Ленина д.7.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:370,251 тыс. руб.  
108,156 тыс. руб.  
840,480 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед- изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,12	1 841,41			ТЕР46-03-009 03		6,32 2,02
		ЗП			392,71	1,15	54,19	15,24	825,92	
		ЭМ			1 448,70	1,15	199,92	4,17	833,67	
		в т.ч. ЗПМ			130,56	1,15	18,02	15,24	274,58	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	71,49	84=110*(0.9 *0.85)	924,42	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	42,97	48=70*(0.85 *0.8)	528,24	
		Всего по позиции					368,57		3 112,25	
2	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,46	565,03			ТЕР46-03-010 01		14,04 4,03
		ЗП			134,86	1,75*1,15	124,85	15,24	1 902,66	
		ЭМ			430,17	1,75*1,15	398,23	4,17	1 660,62	
		в т.ч. ЗПМ			38,85	1,75*1,15	35,97	15,24	548,11	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	159,21	84=110*(0.9 *0.85)	2 058,65	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	95,69	48=70*(0.85 *0.8)	1 176,37	
		Всего по позиции					777,98		6 798,30	
3	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,148	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		26,21

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	ЗП				1 122,66	1,15	15,24	2 912,01	11
	ЭМ					1,15			
	в т.ч. ЗПМ					1,15			
	МР						15,24		
	НР от ФОТ		%	80		0,9	61=80*(0.9*0.85)	1 776,33	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	31=45*(0.85*0.8)	902,72	
	<b>Всего по позиции</b>							<b>5 591,06</b>	
4	ТЕРp65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,46	517,44		ТЕРp65-4-2		33,77 0,15
	ЗП				508,80	1,15	15,24	4 101,93	
	ЭМ				8,64	1,15	6,8	31,07	
	в т.ч. ЗПМ				2,99	1,15	15,24	24,10	
	МР								
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	1,219					
	НР от ФОТ		%	74				2 599,40	
	СП от ФОТ		%	50				1 650,41	
	<b>Всего по позиции</b>							<b>8 382,81</b>	
5	ТЕРp65-2-2	Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	2,64	683,41		ТЕРp65-2-2		258,97 0,97
	ЗП				673,87	1,15	15,24	31 179,06	
	ЭМ				9,54	1,15	6,8	196,94	
	в т.ч. ЗПМ				3,30	1,15	15,24	152,70	
	МР								
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	3,538					
	НР от ФОТ		%	74				19 739,01	
	СП от ФОТ		%	50				12 532,70	
	<b>Всего по позиции</b>							<b>63 647,71</b>	
6	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	2,64	8 305,43		ТЕР16-04-001 02		215,07 0,23
	ЗП				571,03	1,15*1,15	15,24	30 383,89	
	ЭМ				18,00	1,25*1,15	8,88	606,59	
	в т.ч. ЗПМ				0,73	1,25*1,15	15,24	42,21	
	МР				7 716,40		2,33	47 465,12	
301-9240	Крепления		кг				2,33		
302-9120	Задвижки		шт.				2,33		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	98=128*(0.9*0.85)	29 817,58	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	56=83*(0.85*0.8)	17 038,62	
	<b>Всего по позиции</b>							<b>125 311,80</b>	
7	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм	м	-263,5	173,58			-45 738,33	

Исполнитель: *ХВ*  
Ходышева Н.В.



1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
8	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д100	м	263,5	134,90	35 546,15		35 546,15	
9	прайс	Тройник ПП 100х100 Ц=144,5/1,18*1,02*1,08	шт	58	62,20	3 607,60		3 607,60	
10	прайс	Тройник ПП 100х50 Ц=64,71/1,18*1,02*1,112	шт	46	46,72	2 149,12		2 149,12	
11	прайс	Отвод ПП 100 Ц=48,61/1,18*1,02*1,112	шт	26	42,05	1 093,30		1 093,30	
12	прайс	Ревизия ПП 100 Ц=43,75/1,18*1,02*1,112	шт	24	70,66	1 695,84		1 695,84	
13	прайс	Хомут металлический д.110мм со шпилькой и дюбелем Ц=73,21/1,18*1,02*1,112	шт	77	70,37	5 418,49		5 418,49	
14	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным б/у	10 компл.	4,6	6 065,32		ТЕР17-01-003 01		149,9 2,12
		ЗП			219,05	1 332,57	15,24	20 308,68	
		ЭМ			33,38	220,71	8,55	1 887,20	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	21,80	15,24	332,58	
		МР			5 812,89	26 739,34	6,26	167 387,97	
		НР от ФОТ	%	128		1 560,23	98=128*(0.9 *0.85)	20 228,43	
		СП от ФОТ	%	83		955,51	56=83*(0.85 *0.8)	11 559,11	
		<b>Всего по позиции</b>				<b>30 808,36</b>		<b>221 371,39</b>	
15	ТСЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-46	3 532,49	-162 494,54		-162 494,54	
16	ТЕРp69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,58	1 031,00		ТЕРp69-4-1		52,47 0,03
		ЗП			626,92	418,16	15,24	6 372,69	
		ЭМ			1,49	0,99	6,8	6,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,52	0,35	15,24	5,28	
		МР			402,59	233,50	5,13	1 197,87	
		НР от ФОТ	%	78		326,44	66=78*0.85	4 209,46	
		СП от ФОТ	%	50		209,26	40=50*0.8	2 551,19	
		<b>Всего по позиции</b>				<b>1 188,35</b>		<b>14 337,97</b>	
17	ТЕР01-02-061-01	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,148	620,39		ТЕР01-02-061 01		15,06
		ЗП			620,39	105,59	15,24	1 609,20	
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ					15,24		
		МР							
		НР от ФОТ	%	80		76,02	61=80*(0.9* 0.85)	981,61	
		СП от ФОТ	%	45		40,39	31=45*(0.85 *0.8)	498,85	
		<b>Всего по позиции</b>				<b>222,00</b>		<b>3 089,66</b>	
18	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	5	208,01		ТЕР16-07-004 02		59,12
		ЗП			71,25	471,15	15,24	7 180,20	
		ЭМ			0,60	4,30	9,33	40,25	
		в т.ч. ЗПМ					15,24		

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	МР				136,16	680,80	3,78	2 573,40	
	НР от ФОТ		%	128		542,76	98=128*(0.9 *0.85)	7 036,60	
	СП от ФОТ		%	83		332,40	56=83*(0.85 *0.8)	4 020,91	
	<b>Всего по позиции</b>					<b>2 031,41</b>		<b>20 851,36</b>	
	<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>							<b>313 771,95</b>	
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							171 941,33	
	Накладные расходы							89 371,49	
	Сметная прибыль							52 459,13	
	Итого							313 771,95	
	В том числе:								
	Основная заработная плата							106 776,24	
	Материалы							59 901,99	
	Машины и механизмы							5 263,10	
	в том числе заработная плата машинистов							1 379,56	
	Накладные расходы							89 371,49	
	Сметная прибыль							52 459,13	
	НДС 18%							56 478,95	
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>370 250,90</b>	

Согласовано в сумме 370 250,90 руб.

Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*ОБ*

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный координационный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Ходышева Н.В.*

**Ходышева Н.В.**