

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

« ____ » ____ 20 ____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

« ____ » ____ 20 ____ г.

г.Алексин Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоотведения по ул. Мира Дом 17/13.

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

607,001 тыс. руб.
178,508 тыс. руб.
1 379,440 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коеф. поправочный к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-------|-------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 1 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,34 | 1 841,41 | | | ТЕР46-03-009 03 | | 17,9 5,72 |
| | | ЗП | | | 392,71 | 1,15 | 153,55 | 15,24 | 2 340,10 | |
| | | ЭМ | | | 1 448,70 | 1,15 | 566,44 | 4,17 | 2 362,06 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 130,56 | 1,15 | 51,05 | 15,24 | 777,98 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 110 | | 0,9 | 202,55 | 84=110*(0.9 *0.85) | 2 619,19 | |
| | | СП от ФОТ | % | 70 | | 0,85 | 121,74 | 48=70*(0.85 *0.8) | 1 496,68 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 044,28 | | 8 818,03 | |
| 2 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см ² | 100 отверстий | 1,07 | 565,03 | | | ТЕР46-03-010 01 | | 32,67 9,37 |
| | | ЗП | | | 134,86 | 1,75*1,15 | 290,41 | 15,24 | 4 425,76 | |
| | | ЭМ | | | 430,17 | 1,75*1,15 | 926,31 | 4,17 | 3 862,74 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 38,85 | 1,75*1,15 | 83,66 | 15,24 | 1 274,96 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 110 | | 0,9 | 370,33 | 84=110*(0.9 *0.85) | 4 788,60 | |
| | | СП от ФОТ | % | 70 | | 0,85 | 222,57 | 48=70*(0.85 *0.8) | 2 736,35 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 809,62 | | 15 813,45 | |
| 3 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | 1 м3 | 0,8 | 299,22 | | | ТЕР46-04-009 01 | | 8,22 2,08 |
| | | ЗП | | | 75,73 | 1,15 | 69,67 | 15,24 | | |

Исполнитель: **Ходышева Н.В.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|---|---|------------|-------|----------|------|---------------|------------|-----------|
| | ЭМ | | | | 223,49 | 1,15 | 205,61 | 4,17 | 857,40 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 20,18 | 1,15 | 18,57 | 15,24 | 282,94 |
| | МР | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | | | | | | | |
| | СП от ФОТ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | |
| | Разработка грунта вручную в траншеях | | | | | | | | |
| | глубиной до 2 м без креплений с откосами, | | | | | | | | |
| | глубина грунта: 2 | | | | | | | | |
| 4 | ТЕРР01-02-057-02 | | 100 м3 | 0,028 | 1 122,66 | | ТЕРР01-02-057 | | 4,96 |
| | | | грунта | | | | 02 | | |
| | ЗП | | | | 1 122,66 | 1,15 | 36,15 | 15,24 | 550,92 |
| | ЭМ | | | | | 1,15 | | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | 1,15 | | | |
| | МР | | | | | 1,15 | 15,24 | | |
| | НР от ФОТ | | | | | | | | |
| | СП от ФОТ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | |
| | Демонтаж: унитазов и писсуаров | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕРР65-4-2 | | 100 | 0,43 | 517,44 | | 76,01 | ТЕРР65-4-2 | 1 057,77 |
| | | | приборов | | | | | | 31,57 |
| | ЗП | | | | 508,80 | 1,15 | 251,61 | 15,24 | 0,14 |
| | ЭМ | | | | 8,64 | 1,15 | 4,27 | 6,8 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 2,99 | 1,15 | 1,48 | 15,24 | |
| | МР | | | | | | | | |
| | Строительный мусор и масса возвратных | | | | | | | | |
| | материалов | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | | | 1,14 | | | | |
| | СП от ФОТ | | | | 74 | | | | |
| | | | | | 50 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | |
| | Разборка трубопроводов из чугунных | | | | | | | | |
| | канализационных труб диаметром: 100 мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРР65-2-2 | | 100 м | 3,35 | 683,41 | | ТЕРР65-2-2 | | 328,62 |
| | | | трубопрово | | | | | | 1,23 |
| | | | да с | | | | | | |
| | | | фасонными | | | | | | |
| | частями | | | | | | | | |
| | ЗП | | | | 673,87 | 1,15 | 2 596,08 | 15,24 | 39 564,34 |
| | ЭМ | | | | 9,54 | 1,15 | 36,75 | 6,8 | 249,91 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,30 | 1,15 | 12,73 | 15,24 | 193,76 |
| | МР | | | | | | | | |
| | Строительный мусор и масса возвратных | | | | | | | | |
| | материалов | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | | | 4,489 | | | | |
| 509-9899 | СП от ФОТ | | | | 74 | | | | |
| | | | | | 50 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | |
| | Разборка трубопроводов из чугунных | | | | | | | | |
| | канализационных труб диаметром: 50 мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | ТЕРР65-2-1 | | 100 м | 1,778 | 548,29 | | ТЕРР65-2-1 | | 140,68 |
| | | | трубопрово | | | | | | 0,33 |
| | | | да с | | | | | | |
| | | | фасонными | | | | | | |
| | частями | | | | | | | | |
| | ЗП | | | | 543,52 | 1,15 | 1 111,34 | 15,24 | 16 936,75 |
| | ЭМ | | | | 4,77 | 1,15 | 9,74 | 6,8 | 66,32 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,65 | 1,15 | 3,38 | 15,24 | |

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|---------------------|--------|----------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | МР | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,049 | | | | | |
| | 509-9899 | НР от ФОТ | % | 74 | | 824,89 | 63=74*0,85 | 10 702,55 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | 557,36 | 40=50*0,8 | 6 795,27 | |
| | | Всего по позиции | | | | 2 503,33 | | 34 500,89 | |
| 8 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопрово да | 3,35 | 8 305,43 | | ТЕР16-04-001 02 | | 272,91 0,29 |
| | | ЗП | | | 571,03 | 2 529,89 | 15,24 | 38 555,32 | |
| | | ЭМ | | | 18,00 | 86,70 | 8,88 | 769,73 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,73 | 3,52 | 15,24 | 53,57 | |
| | | МР | | | 7 716,40 | 25 849,90 | 2,33 | 60 230,35 | |
| | 301-9240 | Крепления | кг | | | | 2,33 | | |
| | 302-9120 | Задвижки | шт. | | | | 2,33 | | |
| | | НР от ФОТ | % | 128 | | 2 918,49 | 98=128*(0,9 *0,85) | 37 836,71 | |
| | | СП от ФОТ | % | 83 | | 1 787,32 | 56=83*(0,85 *0,8) | 21 620,98 | |
| | | Всего по позиции | | | | 33 172,30 | | 159 013,09 | |
| 9 | ТСЦ-302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | -334,3 | 173,58 | -58 027,79 | | -58 027,79 | |
| 10 | прайс | Трубы для внутренней канализации ПП Д100 | м | 334,3 | 134,90 | 45 097,07 | | 45 097,07 | |
| | | Ц=144,5/1,18*1,02*1,08 | | | | | | | |
| 11 | прайс | Тройник ПП 100х100 | шт | 52 | 62,20 | 3 234,40 | | 3 234,40 | |
| | | Ц=64,7/1,18*1,02*1,112 | | | | | | | |
| 12 | прайс | Тройник ПП 100х50 | шт | 33 | 46,72 | 1 541,76 | | 1 541,76 | |
| | | Ц=48,6/1,18*1,02*1,112 | | | | | | | |
| 13 | прайс | Крестовина ПП 110 | шт | 8 | 164,66 | 1 317,28 | | 1 317,28 | |
| | | Ц=171,3/1,18*1,02*1,112 | | | | | | | |
| 14 | прайс | Отвод ПП 100 | шт | 36 | 42,05 | 1 513,80 | | 1 513,80 | |
| | | Ц=43,75/1,18*1,02*1,112 | | | | | | | |
| 15 | прайс | Ревизия ПП 100 | шт | 28 | 70,66 | 1 978,48 | | 1 978,48 | |
| | | Ц=73,5/1,18*1,02*1,112 | | | | | | | |
| 16 | прайс | Хомут металлический Д.110мм со шпилькой и дюбелем | шт | 112 | 70,37 | 7 881,44 | | 7 881,44 | |
| | | Ц=73,2/1,18*1,02*1,112 | | | | | | | |
| 17 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопрово да | 1,778 | 4 894,35 | | ТЕР16-04-001 01 | | 151,05 0,05 |
| | | ЗП | | | 595,50 | 1 400,26 | 15,24 | 21 339,98 | |
| | | ЭМ | | | 8,25 | 21,09 | 9,02 | 190,19 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,24 | 0,62 | 15,24 | 9,35 | |
| | | МР | | | 4 290,60 | 7 628,69 | 2,32 | 17 698,57 | |
| | 301-9240 | Крепления | кг | | | | 2,32 | | |
| | 302-9120 | Задвижки | шт. | | | | 2,32 | | |
| | | НР от ФОТ | % | 128 | | 1 613,81 | 98=128*(0,9 *0,85) | 20 922,34 | |
| | | СП от ФОТ | % | 83 | | 988,32 | 56=83*(0,85 *0,8) | 11 955,62 | |
| | | Всего по позиции | | | | 11 652,17 | | 11 955,62 | |

Исполн. 21.06.20

Ходышева Н.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|---------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 18 | ТСЦ-302-3339 | Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм | м | -177,4 | 97,17 | | -17 237,96 | | -17 237,96 | |
| 19 | прайс | Труба ПВХ 50 Ц=58,18/1,18*1,02*1,08 | м | 177,4 | 54,31 | | 9 634,59 | | 9 634,59 | |
| 20 | прайс | Тройник 50 Ц=24,96/1,18*1,02*1,112 | шт | 36 | 23,99 | | 863,64 | | 863,64 | |
| 21 | прайс | Крестовина ПП 50 Ц=52,25/1,18*1,02*1,112 | шт | 10 | 50,22 | | 502,20 | | 502,20 | |
| 22 | прайс | Отвод ПП Ф50 Ц=12,22/1,18*1,02*1,112 | шт | 14 | 11,75 | | 164,50 | | 164,50 | |
| 23 | прайс | Ревизия Д50 Ц=40,78/1,18*1,02*1,112 | шт | 14 | 39,20 | | 548,80 | | 548,80 | |
| 24 | прайс | Хомуты металлические Д.50мм со шпилькой и дюбелем Ц=34,60/1,18*1,02*1,112 | шт | 86 | 33,26 | | 2 860,36 | | 2 860,36 | |
| 25 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным б/у | 10 компл. | 4,3 | 6 065,32 | | ТЕР17-01-003 01 | | | 140,12 1,98 |
| | | ЗП | | | 219,05 | 1,15*1,15 | 1 245,67 | 15,24 | 18 984,20 | |
| | | ЭМ | | | 33,38 | 1,25*1,15 | 206,31 | 8,55 | 1 764,12 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3,30 | 1,25*1,15 | 20,38 | 15,24 | 310,89 | |
| | | МР | | | 5 812,89 | | 24 995,47 | 6,26 | 156 471,36 | |
| | | НР от ФОТ | % | 128 | | 0,9 | 1 458,49 | 98=128*(0,9 *0,85) | 18 909,19 | |
| | | СП от ФОТ | % | 83 | | 0,85 | 893,20 | 56=83*(0,85 *0,8) | 10 805,25 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 28 799,14 | | 206 934,12 | |
| 26 | ТСЦ-301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | -43 | 3 532,49 | | -151 897,07 | | -151 897,07 | |
| 27 | ТЕР69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 1,41 | 1 031,00 | | ТЕР69-4-1 | | | 127,55 0,08 |
| | | ЗП | | | 626,92 | 1,15 | 1 016,55 | 15,24 | 15 492,23 | |
| | | ЭМ | | | 1,49 | 1,15 | 2,41 | 6,8 | 16,43 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,52 | 1,15 | 0,85 | 15,24 | 12,85 | |
| | | МР | | | 402,59 | | 567,66 | 5,13 | 2 912,06 | |
| | | НР от ФОТ | % | 78 | | | 793,57 | 66=78*0,85 | 10 233,35 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | | 508,70 | 40=50*0,8 | 6 202,03 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 2 888,89 | | 34 856,10 | |
| 28 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,028 | 620,39 | | ТЕР01-02-061 01 | | | 2,85 |
| | | ЗП | | | 620,39 | 1,15 | 19,98 | 15,24 | 304,44 | |
| | | ЭМ | | | | 1,15 | | 15,24 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,15 | | | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 0,9 | 14,39 | 61=80*(0,9* 0,85) | 185,71 | |
| | | СП от ФОТ | % | 45 | | 0,85 | 7,64 | 31=45*(0,85 *0,8) | 94,38 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 42,01 | | 584,53 | |
| 29 | ТЕР11-01-014-01 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм | 100 м2 пола | 0,08 | 8 085,58 | | ТЕР11-01-014 01 | | | 3,21 1,27 |
| | | ЗП | | | 272,40 | 1,15*1,15 | 28,82 | 15,24 | 439,22 | |
| | | ЭМ | | | 175,99 | 1,25*1,15 | 20,24 | 10,72 | 16,96 | |

Исполнитель: 439,22

Ходышева Н.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-------------------------|--|----------|-----|----------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 113,95 | 1,25*1,15 | 13,10 | 15,24 | 199,71 |
| | МР | | | | 7 637,19 | | 610,97 | 5,74 | 3 506,99 |
| | НР от ФОТ | | % | 123 | | 0,9 | 46,41 | 94=123*(0.9 *0.85) | 600,59 |
| | СП от ФОТ | | % | 75 | | 0,85 | 26,72 | 51=75*(0.85 *0.8) | 325,85 |
| | Всего по позиции | | | | | | 733,16 | | 5 089,61 |
| 30 | ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 8 | 208,01 | | ТЕР16-07-004 02 | | 94,59 |
| | ЗП | | | | 71,25 | 1,15*1,15 | | 15,24 | 11 488,32 |
| | ЭМ | | | | 0,60 | 1,25*1,15 | | 9,33 | 64,40 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | 1,25*1,15 | | 15,24 | |
| | МР | | | | 136,16 | | 1 089,28 | 3,78 | 4 117,44 |
| | НР от ФОТ | | % | 128 | | 0,9 | 868,42 | 98=128*(0.9 *0.85) | 11 258,55 |
| | СП от ФОТ | | % | 83 | | 0,85 | 531,83 | 56=83*(0.85 *0.8) | 6 433,46 |
| | Всего по позиции | | | | | | 3 250,25 | | 33 362,17 |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Основная заработная плата | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | |
| в том числе заработная плата машинистов | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 607 000,71 |

Согласовано в сумме 607 000,71 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель: Ходышева Н.В.