

< ТЕР 2 \* 26 \* 11018 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

792 210.65 руб.

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

792 210.65 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ » / \_\_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » / \_\_\_\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу: ул. Победы д. 30, п. Косая Гора в г Туле

Сметная стоимость:

792210.65 руб.

Нормативная трудоемкость:

1489.218 чел.ч

Сметная заработная плата:

195929.92 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

1. ТЕР 46-04-012- Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0.1056

1 536.72

Е46-04-012-02

Зарплата рабочих

1 306.07

137.92

16

2 206.72

Эксплуатация машин

230.65

24.36

7.93

193.17

в т.ч. зарплата машинистов

97.68

10.32

16

165.12

Накладные расходы

99

146.76

84

1 992.35

Плановые накопления / Сметная прибыль

60

88.94

48

1 138.48

Затраты труда

172.76

18.243

397.98

5 530.72

18.243

2. ТЕР 10-01-034- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2

0.1056

11 044.95

Е10-01-034-05

Зарплата рабочих

1 532.28

186.08

16

2 977.28

Эксплуатация машин

388.89

51.33

7.93

407.05

в т.ч. зарплата машинистов

22.21

2.93

16

46.88

Материальные ресурсы

9 123.78

963.47

4.66

4 489.77

ТССЦ 203-9096

Блоки оконные пластиковые

м2

10.56

106

200.35

90

2 721.74

Накладные расходы

%

106

200.35

90

2 721.74

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.

< ТЕР 2 \* 26 \* 11018 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%  
чел-ч 215,683

54

102.07

43

1 300.39

22.776

**1 503.30**

**11 896.23**

**22.776**

3. С-каталог 3  
Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 1шт  
Ц=5800/1,96/1,18\*1,02\*1,057

м2

10.56

2 703.74

28 551.49 [Цена]

2 703.74

28 551.49

4. ТЕР 15-02-031-01  
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

100 м2

0.078

4 343.08

E15-02-031-01

Зарплата рабочих

TI

1 771.24

1.15

158.88

16

2 542.08

Эксплуатация машин

%

61.39

1.25

5.99

7.93

47.50

в т.ч. зарплата машинистов

%

26.00

1.25

2.54

16

40.64

Материальные ресурсы

%

2 510.45

195.82

153.35

80

2 066.18

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

47

75.87

37

955.61

5. ТЕР 15-04-005-03  
Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (объем согласно дефектного акта)

100 м2

0.078

1 762.95

E15-04-005-03

6 375.07

18.304

Зарплата рабочих

TI

359.50

1.15

32.25

16

516.00

Эксплуатация машин

%

9.62

1.25

0.94

9.22

8.67

в т.ч. зарплата машинистов

%

0.25

1.25

0.02

16

0.32

Материальные ресурсы

%

1 393.83

108.72

30.66

80

330.51

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

47

15.17

37

413.06

6. ТЕР 58-20-1  
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

100 м

0.084

3 582.78

E58-20-1

1 459.28

3.848

Зарплата рабочих

TI

330.04

27.72

0.40

16

443.52

Эксплуатация машин

%

4.79

0.40

0.08

8.62

3.45

в т.ч. зарплата машинистов

%

1.01

0.08

1.28

16

1.28

Материальные ресурсы

%

3 247.95

272.83

23.07

71

315.81

ТСЦ 509-9900  
Строительный мусор

TI

0.018816

83

18.07

52

231.30

3.478

Исполнитель:   
Щепилова Н.Н.

&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 11018 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**342.09** **1 648.87** **3.478**

7. ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  
Объем: (0.084)\*(-0.184)

8. С-каталог 3 Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18\*1,02\*1,062 кв15. М 8.4 160.65 1 349.46 [цена] 160.65 1 349.46

**Раздел 2. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА**

9. ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0.0171 1 016.21 Е46-04-012-03

Зарплата рабочих 785.56 13.43 16 214.88

в т.ч. зарплата машинистов 230.65 3.94 16 31.24

Накладные расходы 97.68 1.67 16 26.72

Плановые накопления / Сметная прибыль 99 14.95 84 202.94

Затраты труда 60 9.06 48 115.97

103.91 41.38 565.03 1.777

10. ТЕРР 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 0.1 935.58 Е53-16-1

Зарплата рабочих 265.07 26.51 16 424.16

Эксплуатация машин 24.63 2.46 8.13 20.00

в т.ч. зарплата машинистов 5.43 0.54 16 8.64

Материальные ресурсы 645.88 64.59 6.7 432.75

Накладные расходы 86 23.26 73 315.94

Плановые накопления / Сметная прибыль 70 18.94 56 242.37

Затраты труда 35.39 18.94 56 242.37

35.39 135.76 1 435.22 3.539

11. ТЕР 10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 0.0171 5 213.84 Е10-01-039-01

Зарплата рабочих 894.72 1.15 17.59 16 281.44

Эксплуатация машин 1 045.33 1.25 22.34 7.64 170.68

в т.ч. зарплата машинистов 143.24 1.25 3.06 16 48.96

Материальные ресурсы 3 273.79 55.98 6.33 354.35

Блоки дверные 1.71 106 21.89 90 297.36

Накладные расходы 54 11.15 43 142.07

Плановые накопления / Сметная прибыль 119.922 2.051

Затраты труда 119.922 128.95 1 245.90 2.051

12. ТССЦ 203-0205 Блоки дверные двухпольные с плотным глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 м2 1.71 319.10 545.66 [цена] 842.02 1 439.85

Исполнитель:   

**Цепилова Н.Н.**





&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 11018 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19. ТЕР 15-04-005-03	Зарплата рабочих				1 771.24	1.15	63.14		16	1 010.24			
	Эксплуатация машин				61.39	1.25	2.38		7.93	18.87			
	в т.ч. зарплата машинистов				26.00	1.25	1.01		16	16.16			
	Материальные ресурсы				2 510.45		77.82		3.9	303.50			
	Накладные расходы		%		95		60.94		80	821.12			
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		30.15		37	379.77			
	Затраты труда		чел-ч		234.669						7.275		
												7.275	
												7.275	
												7.275	
	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2 окрашивающей поверхности	0.031	1 762.95			Е15-04-005-03				2 533.50	7.275
	Зарплата рабочих				359.50	1.15	12.82		16	205.12			
	Эксплуатация машин				9.62	1.25	0.37		9.22	3.41			
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25	1.25	0.01		16	0.16			
	Материальные ресурсы				1 393.83		43.21		3.04	131.36			
	Накладные расходы		%		95		12.19		80	164.22			
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		6.03		37	75.95			
	Затраты труда		чел-ч		49.335								1.529

**Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА**

20. ТЕР 09-03-029-01 Демонтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением

1 т 0.06 1 097.17 Е09-03-029-01

Зарплата рабочих	284.53	0.7	11.95	16	191.20
Эксплуатация машин	706.96	0.7	29.69	5.6	166.26
в т.ч. зарплата машинистов	71.29	0.7	2.99	16	47.84
Материальные ресурсы	105.68			6.33	
Накладные расходы	81		12.10	69	164.94
Плановые накопления / Сметная прибыль	72		10.76	58	138.64
Затраты труда	22.659				1.36

**64.50****661.04****1.36**

21. ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2 7.1 752.69 Е08-07-001-02

Зарплата рабочих	351.05		2 866.34	16	45 861.44
Эксплуатация машин	4.21		37.35	9.31	347.73


Исполнитель  
Щепилова

&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 11018 &gt;

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				чел-ч	50.025					355.178	
					10 827.52				128 242.16		355.178
22. ТЕРр 53-14-1 Заделка трещин в стенах цементным раствором											
				10 м трещин	1.5	31.48	E53-14-1				
Зарплата рабочих											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				чел-ч	2.71					4.065	
					100.38				1 364.40		4.065
23. ТЕР 08-03-004-03 Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной 500 мм при высоте этажа до 4 м											
				1 м3 кладки	1.63	708.99	E08-03-004-03				
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				%		110			93		1 036.54
				%		68			54		601.86
				чел-ч	5.141					8.379	
					1 292.55				7 862.13		8.379
24. ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен											
				100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.065	1 788.10	E15-02-001-01				
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				%		95			80		633.73
				%		47			37		293.10
				чел-ч	81.512					5.298	
					193.67				2 055.80		5.298

Исполнитель:   
Щепилова Н.Н.



< ТЕР 2 \* 26 \* 11018 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

25. ТЕРр 62-25-1

Оргуплотка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2  
обработан  
ной  
поверхнос  
ти

368.26

Е62-25-1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

4.29

26.86

26. ТЕРр 62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2  
обработан  
ной  
поверхнос  
ти

1 071.10

Е62-25-7

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

23.6

85.53

27. ТЕР 15-04-019-07

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

100 м2  
огражива  
емой  
поверхнос  
ти

643.61

Е15-04-019-07

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

14.881

54.92

28. ТССЦ 101-3469

Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т

-0.00247

7 875.28

-19.45

[цена]  
52 289.28

-129.15

465.85

0.967

Объем: (0.065)\*(-0.038)

29. С-каталог 3 кв15.

Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18\*1,02\*1,152=120,00

кг

1.8525

120.00

222.30 [цена]

120

222.30

Исполнитель: Щепилова Н.Н.

&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 11018 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. ТЕРР 61-10-1											
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм			100 м2	2.13	2 922.74	Е61-10-1					
Зарплата рабочих					1 649.03	16					
Эксплуатация машин					1.21	2.58					
Материальные ресурсы					1 272.50	2 710.43					
Строительный мусор			т	10.3092		2 774.82					
Накладные расходы			%		79	1 756.22					
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	201.84					
Затраты труда			чел-ч	201.84	10 756.48						
31. ТЕРР 62-41-1											
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов			100 м2	4.97	151.63	Е62-41-1					
Зарплата рабочих					151.63	753.60					
Накладные расходы			%		80	602.88					
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	376.80					
Затраты труда			чел-ч	20.8	1 733.28						
32. ТЕРР 62-25-1											
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2	7.1	368.26	Е62-25-1					
Зарплата рабочих					34.62	245.80					
Эксплуатация машин					26.22	186.16					
Материальные ресурсы					307.42	2 182.68					
Накладные расходы			%		80	196.64					
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	122.90					
Затраты труда			чел-ч	4.29	2 934.18						
33. ТЕРР 62-25-7											
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2	7.1	1 071.10	Е62-25-7					
Зарплата рабочих					188.09	1 335.44					
Эксплуатация машин					1.37	9.73					
					27 009.69						
					30.459						
					30.459						

Исполнитель:

Щепилова



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы	%		881.64		6 259.64		2.99	18 716.32	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80		1 068.35		68	14 529.59	
		Затраты труда	чел-ч	23.6			667.72		40	8 546.82	167.56
34. ТЕР 15-04-019-07		Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	7.1	643.61		9 340.88	E15-04-019-07		63 245.88	167.56
		Зарплата рабочих			112.32	1.15	917.11		16	14 673.76	
		Эксплуатация машин			3.73	1.25	33.09		9.18	303.77	
		Материальные ресурсы			527.56		3 745.68		5	18 728.40	
		Накладные расходы	%		95		871.25		80	11 739.01	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		431.04		37	5 429.29	
		Затраты труда	чел-ч	14.881			5 998.17			50 874.23	105.655
35. ТССЦ 101-3469		Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.2698	7 875.28	-2 124.75		[Цена]	52 289.28	-14 107.65	
		Объем: (7.1)*(-0.038)									
36. С-каталог 3 кв15.		Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	202.35	120.00	24 282.00	[Цена]		120	24 282.00	
37. ТЕР 62-35-2		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза пожарная лестница	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.092	1 121.17		E62-35-2				
		Зарплата рабочих			651.49	59.94			16	959.04	
		Эксплуатация машин			0.60	0.06			9.33	0.56	
		Материальные ресурсы			469.08	43.16			2.28	98.40	
		Накладные расходы	%		80	47.95			68	652.15	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	29.97			40	383.62	
		Затраты труда	чел-ч	80.73							7.427
							181.08			2 093.77	7.427
38. ТЕР 69-2-1		Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.06	54.04		E69-2-1				
		Зарплата рабочих			43.76	2.63			16	42.08	
		Эксплуатация машин			10.28	0.62			5.5	3.41	
ТССЦ 509-9900		Строительный мусор	т	0.00036							

&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 11018 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		78		2.05		66	27.77	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		1.32		40	16.83	
Затраты труда			чел-ч	5.49							0.329
							<b>6.62</b>			<b>90.09</b>	<b>0.329</b>
39. ТЕР 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	отверстий	100	0.06	51.96			E69-2-2			
ТССЦ 509-9900	Зарплата рабочих				42.08	2	5.05		16	80.80	
	Эксплуатация машин				9.88	2	1.19		5.5	6.55	
	Строительный мусор		т	0.00072					66	53.33	
	Накладные расходы		%				3.94		40	32.32	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%				2.53				
	Затраты труда		чел-ч	10.56							0.634
							<b>12.71</b>			<b>173.00</b>	<b>0.634</b>
40. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		1 т	0.0027	12 416.98			E06-01-015-01			
	Зарплата рабочих				2 608.28	1.15	8.10		16	129.60	
	Эксплуатация машин				44.47	1.25	0.15		8.76	1.31	
	в т.ч. зарплата машинистов				3.16	1.25	0.01		16	0.16	
	Материальные ресурсы				9 764.23		26.36		11.36	299.45	
	Накладные расходы		%				7.70		80	103.81	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%				4.46		44	57.09	
	Затраты труда		чел-ч	362.262							0.978
							<b>46.77</b>			<b>591.26</b>	<b>0.978</b>
	41. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0.03615	1 242.85			E09-03-014-01			
	Зарплата рабочих				517.00	1.15	21.49		16	343.84	
ТССЦ 201-9002	Эксплуатация машин				469.76	1.25	21.23		7.92	168.14	
	в т.ч. зарплата машинистов				48.40	1.25	2.19		16	35.04	
	Материальные ресурсы				256.09		9.26		5.14	47.60	
	Конструкции стальные		т	0.03615							
	Накладные расходы		%				19.18		69	261.43	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%				17.05		58	219.75	
	Затраты труда		чел-ч	72.772							2.631
							<b>88.21</b>			<b>1 040.76</b>	<b>2.631</b>
42. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		т	0.03615	7 775.46		281.08	[цена]	42 729.3	1 544.66	
43. ТЕР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали		100 м2	0.02365	1 875.93			E58-12-2			

Исполнитель: Щепилова Н.Н.

&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 11018 &gt;


ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			158.63		3.75		16	60.00	
		Эксплуатация машин			20.96		0.50		8.68	4.34	
		в т.ч. зарплата машинистов			4.04		0.10		16	1.60	
		Материальные ресурсы			1 696.34		40.12		3.91	156.87	
		Накладные расходы	%		83		3.20		71	43.74	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		2.50		52	32.03	
		Затраты труда	чел-ч	21.35							0.505
							<b>50.07</b>			<b>296.98</b>	<b>0.505</b>

44. ТЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.025	1 088.55				E58-13-1	16	13.60	
	Зарплата рабочих			33.85		0.85			16	0.84	
	Эксплуатация машин			3.61		0.09			9.3	0.84	
	Материальные ресурсы			1 051.09		26.28			3.75	98.55	
	Накладные расходы	%		83		0.71			71	9.66	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		0.55			52	7.07	
	Затраты труда	чел-ч	4.52								0.113
							<b>28.48</b>			<b>129.72</b>	<b>0.113</b>

45. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.023	1 098.62				E09-04-002-01	16	122.72	
	Зарплата рабочих			290.04		1.15			16	82.48	
	Эксплуатация машин			640.18		1.25			4.48	16.16	
	в т.ч. зарплата машинистов			35.00		1.25			16	24.11	
	Материальные ресурсы			168.40		3.87			6.23	95.83	
	Накладные расходы	%		81		7.03			69	80.55	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		6.25			58		
	Затраты труда	чел-ч	40.825								0.939
							<b>43.23</b>			<b>405.69</b>	<b>0.939</b>

Исполнитель:   
Щепилова Н.Н.

46. С-кат 3 кв 2015.	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2.645	243.27					243.27	643.45	
47. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.009	14 460.12				E12-01-010-01	16	148.80	
	Зарплата рабочих			898.62		1.15			16	1.72	
	Эксплуатация машин			19.16		0.22			7.83	0.48	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.52		1.25			16	286.42	
	Материальные ресурсы			13 542.34		121.88			2.35	137.34	
	Накладные расходы	%		108		10.08			92	65.68	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		5.13			44		
	Затраты труда	чел-ч	129.663								1.167
							<b>146.61</b>			<b>639.96</b>	<b>1.167</b>



&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 11018 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0.022	2 613.14				E07-05-039-06			
	Зарплата рабочих			159.34	1.15	4.03	16		64.48		
	Эксплуатация машин			833.00	1.25	22.91	3.78		86.60		
	в т.ч. зарплата машинистов			34.50	1.25	0.95	16		15.20		
	Материальные ресурсы			1 620.80		35.66	2.41		85.94		
	Накладные расходы	%		140		6.97	119		94.82		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		4.23	68		54.18		
	Затраты труда	чел-ч		21.609							0.475
						<b>73.80</b>			<b>386.02</b>		<b>0.475</b>
49. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.023	9 470.31			E12-01-009-02				
	Зарплата рабочих			250.34	1.15	6.62	16		105.92		
	Эксплуатация машин			18.08	1.25	0.52	8.18		4.25		
	в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25	0.06	16		0.96		
	Материальные ресурсы			9 201.89		211.64	2.91		615.87		
	Накладные расходы	%		108		7.21	92		98.33		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		3.67	44		47.03		
	Затраты труда	чел-ч		36.122							0.831
						<b>229.66</b>			<b>871.40</b>		<b>0.831</b>
50. ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0185	367.84			E13-03-004-26				
	Зарплата рабочих			32.48	*1.1)*2.3	1.52	16		24.32		
	Эксплуатация машин			5.94	2.5	0.27	5.89		1.59		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.09	2.5		16				
	Материальные ресурсы			329.42		12.19	3.9		47.54		
	Накладные расходы	%		81		1.23	69		16.78		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		0.91	48		11.67		
	Затраты труда	чел-ч		8.809							0.163
						<b>16.12</b>			<b>101.90</b>		<b>0.163</b>
<b>Раздел 6. РЕМОНТ ОТМОСТКИ</b>											
51. ТЕРР 52-7-8	Ремонт отдельными местами фундаментов	1 м3	1.72	795.61			E52-7-8				
	бутовых										
	Зарплата рабочих			296.80		510.50	16		8 168.00		
	Эксплуатация машин			3.01		5.18	9.3		48.17		
	Материальные ресурсы			495.80		852.78	6.5		5 543.07		
	Накладные расходы	%		93		474.77	79		6 452.72		

Исполнитель  
Щепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	37.24	75		382.88	60		4 900.80	64.053

52. ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.0044	2 073.12	2 226.11		Е68-13-2		25 112.76		64.053
------------------	--	---------	--------	----------	----------	--	----------	--	-----------	--	--------

Зарплата рабочих	448.80	1.97	16	31.52							
Эксплуатация машин	1 624.32	7.15	4.06	29.03							
в т.ч. зарплата машинистов	147.58	0.65	16	10.40							
Накладные расходы	104	2.72	88	36.89							
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	1.57	48	20.12							
Затраты труда	57.76										0.254
			чел-ч								

53. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.176	1 122.66	13.41		Е01-02-057-02		117.56		0.254
----------------------	---	---------------	-------	----------	-------	--	---------------	--	--------	--	-------

Зарплата рабочих	1 122.66	197.59	16	3 161.44							
Накладные расходы	72	142.26	61	1 928.48							
Плановые накопления / Сметная прибыль	38	75.08	31	980.05							
Затраты труда	154										27.104
			чел-ч								

54. ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0.055	2 257.17	414.93		Е27-04-001-01		6 069.97		27.104
----------------------	--	------------------	-------	----------	--------	--	---------------	--	----------	--	--------

Зарплата рабочих	117.74	6.48	16	103.68							
Эксплуатация машин	2 132.93	117.31	5.43	636.99							
в т.ч. зарплата машинистов	166.00	9.13	16	146.08							
Материальные ресурсы	6.50	0.36	12.02	4.33							
Накладные расходы	128	19.98	109	272.24							
Плановые накопления / Сметная прибыль	81	12.64	65	162.34							
Затраты труда	15.72										0.865
			чел-ч								

55. ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.05	69.83	156.77		[цена]		233.78		1 179.58
											0.865
											1 414.37

56. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0.11	3 506.85	Е27-04-001-04						
----------------------	--	------------------	------	----------	---------------	--	--	--	--	--	--


Зарплата рабочих	182.88	20.12	16	321.92							
Эксплуатация машин	3 314.87	364.64	5.51	2 009.17							

Исполнитель  
Щепилова Н.А.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарплата рабочих					259.81	1.15	328.66	16		5 258.56	
Эксплуатация машин					1.80	1.25	2.48	9.33		23.14	
Материальные ресурсы					63.29		69.62	6.16		428.86	
Накладные расходы			%		95		312.23	80		4 206.85	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		180.76	44		2 313.77	
Затраты труда			чел-ч	33.235							36.559
							<b>893.75</b>			<b>12 231.18</b>	<b>36.559</b>
65. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения		1000 м2 покрытия	0.11	346.77			Е27-06-011-01	16	62.08	
	Зарплата рабочих				35.27		3.88		16	62.08	
	Эксплуатация машин				15.83		1.74		7.72	13.43	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.88		0.10		16	1.60	
	Материальные ресурсы				295.67		32.52		4.03	131.06	
	Накладные расходы		%		128		5.09		109	69.41	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81		3.22		65	41.39	
	Затраты труда		чел-ч	4.58							0.504
							<b>46.45</b>			<b>317.37</b>	<b>0.504</b>
66. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта		м3	-0.0352	912.97		-32.14	[цена]	3 639.58	-128.11	
	Объем: (0.11)*(-0.32)										
67. ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта		м3	0.074	904.22		66.91	[цена]	4 005.7	296.42	
<b>Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>											
68. Е311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную		т	44.08	24.19			Е311-01-146-1			
	Зарплата рабочих				3.88		171.03		16	2 736.48	
	Эксплуатация машин				20.31		895.26		7.07	6 329.49	
	Накладные расходы		%		100		171.03		85	2 326.01	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		102.62		48	1 313.51	
							<b>1 339.94</b>			<b>12 705.49</b>	
69. Х310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)		т	44.08	8.56		377.32	Х310-3005-1	4.42	1 667.75	
							<b>377.32</b>			<b>1 667.75</b>	

Исполнитель:   
Щепилова Н.

. ИТОГО ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛОВ -

103 278.24 436 673.39 1480.67  
101 255.94 421 320.89 1468.785  
42 249.50 108 840.85


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 17, 24; %=90 - по стр. 3, 19; %=80 - по стр. 8, 9, 23, 29, 30, 41, 44, 52, 92, 110, 113, 116; %=71 - по стр. 10, 95, 96; %=73 - по стр. 18, 35; %=93 - по стр. 34, 40; %=68 - по стр. 42, 43, 49-51, 71; %=67 - по стр. 48; %=66 - по стр. 90, 91; %=92 - по стр. 99, 101; %=119 - по стр. 100; %=69 - по стр. 102; %=79 - по стр. 103; %=88 - по стр. 104; %=61 - по стр. 105; %=109 - по стр. 106, 108, 117)</b>											
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 24, 102, 104; %=43 - по стр. 3, 19; %=37 - по стр. 8, 9, 23, 29, 30, 41, 44, 52; %=52 - по стр. 10, 95, 96; %=56 - по стр. 18, 35; %=54 - по стр. 34, 40; %=40 - по стр. 42, 43, 48-51, 71, 90, 91; %=44 - по стр. 92, 99, 101, 110, 113, 116; %=68 - по стр. 100; %=60 - по стр. 103; %=31 - по стр. 105; %=65 - по стр. 106, 108, 117)</b>								<b>6 671.60</b>			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>								<b>118 800.22</b>			
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25, 32, 93, 97)</b>								<b>578.69</b>			
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 25, 32, 93, 97)</b>								<b>90.55</b>			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -</b>								<b>80.49</b>			
<b>ВСЕГО, ПО СМЕТЕ</b>								<b>749.73</b>			
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>								<b>1 443.61</b>			
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>								<b>120 993.56</b>			
<b>Оплата основных рабочих</b>								<b>10 963.23</b>			
<b>Оплата механизаторов</b>								<b>6 752.09</b>			
<b>Стоимость механизмов</b>								<b>12 139.67</b>			
<b>Сметная стоимость материалов</b>								<b>105.95</b>			
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>								<b>2 522.23</b>			
<b>НАС</b>								<b>88 616.34</b>			
<b>ВСЕГО С НАС</b>								<b>120 993.56</b>			
								<b>21 778.84</b>			
								<b>142 772.40</b>			

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)



Согласовано в сумме 142 772.40  
Проведен объем работ и стоимость материалов - соответствует заказчик

Исполнитель: Щепилова Н.Н.