

< ТЕР 2 * 26 * 10702 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 2 264 226.08 руб.

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 2 264 226.08 руб.

Форма 4а

_____/_____/____/

_____/_____/____/

«_____» _____ 20__ г.

«_____» _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Демидовская д. 56, корпус 1 в г Туле

Сметная стоимость: 2 264,226 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 4,324 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 576,732 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

1. ТЕР 46-04-012- Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0,2872

1 536,72

Е46-04-012-02

Зарплата рабочих

1 306,07

375,10

16

6 001,60

Эксплуатация машин

230,65

66,24

7,93

525,28

в т.ч. зарплата машинистов

97,68

28,05

16

448,80

Накладные расходы

99

399,12

84

5 418,34

Плановые накопления / Сметная прибыль

60

241,89

48

3 096,19

Затраты труда

чел-ч

172,76

1 082,35

15 041,41

49,617

2. ТЕР 10-01-034- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2

0,1792

11 044,95

Е10-01-034-05

Зарплата рабочих

1 532,28

1,15

315,77

16

5 052,32

Эксплуатация машин

388,89

1,25

87,11

7,93

690,78

в т.ч. зарплата машинистов

22,21

1,25

4,97

16

79,52

Материальные ресурсы

9 123,78

1 634,98

4,66

7 619,01

ТСЦ 203-9096

Блоки оконные пластиковые

м2

17,92

106

339,98

90

4 618,66

Накладные расходы

%

106

339,98

90

4 618,66

Исполнитель:

Исполнитель:

< ТЕР 2 * 26 * 10702 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%										
Затраты труда			чел-ч	215.683	54		173.20		43	2 206.69	38.65		
							2 551.04			20 187.46	38.65		
3. С-каталог 3 кв15.	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057		м2	17.92	2 703.74		48 451.02 [цена]	2 703.74		48 451.02			
4. ТЕР 10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2		100 м2	0.108	10 425.48	E10-01-034-01							
Зарплата рабочих					1 395.03	1.15	173.26	16		2 772.16			
Эксплуатация машин					328.03	1.25	44.28	8.38		371.07			
в т.ч. зарплата машинистов					22.21	1.25	3.00	16		48.00			
Материальные ресурсы					8 702.42		939.86	4.76		4 473.73			
ТССЦ 203-9096	Блоки оконные пластиковые		м2	10.8									
	Накладные расходы		%		106		186.84	90		2 538.14			
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		54		95.18	43		1 212.67			
	Затраты труда		чел-ч	196.363							21.207		
							1 439.42			11 367.77	21.207		
5. С-каталог 3 кв15.	Оконный блок ПВХ глухой Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057		м2	10.8	1 675.08		18 090.86 [цена]	1 675.08		18 090.86			
6. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских		100 м2	0.084	4 343.08	E15-02-031-01							
Зарплата рабочих					1 771.24	1.15	171.10	16		2 737.60			
Эксплуатация машин					61.39	1.25	6.45	7.93		51.15			
в т.ч. зарплата машинистов					26.00	1.25	2.73	16		43.68			
Материальные ресурсы					2 510.45		210.88	3.9		822.43			
Накладные расходы			%		95		165.14	80		2 225.02			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		81.70	37		1 029.07			
Затраты труда			чел-ч	234.669							19.712		
							635.27			6 865.27	19.712		
7. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2	0.084	1 762.95	E15-04-005-03							
Зарплата рабочих					359.50	1.15	34.73	16		555.68			
Эксплуатация машин					9.62	1.25	1.01	9.22		9.31			
в т.ч. зарплата машинистов					0.25	1.25	0.03	16		0.48			
Материальные ресурсы					1 393.83		117.08	3.04		355.92			
Накладные расходы			%		95		33.02	80		444.93			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		16.34	37		205.78			
Затраты труда			чел-ч	49.335							4.144		
							202.18			1 571.62	4.144		

Исполнитель
Щелков

< ТЕР 2 * 26 * 10702 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. ТЕРР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.17	3 582.78				Е58-20-1	16		
	Зарплата рабочих			330.04			56.11		16		897.76
	Эксплуатация машин			4.79			0.81		8.62		6.98
	в т.ч. зарплата машинистов			1.01			0.17		16		2.72
	Материальные ресурсы			3 247.95			552.15		2.4		1 325.16
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.03808								
	Накладные расходы	%		83			46.71		71		639.34
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			36.58		52		468.25
	Затраты труда	чел-ч	41.41								7.04
9. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.03128	17 152.02			-536.52 [цена]	39 841.2		-1 246.23	
	Объем: (0.17)*(-0.184)						692.36			3 337.49	7.04
10. С-каталог 3 кв15.	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	17	160.65			2 731.05 [цена]	160.65		2 731.05	
Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА											
11. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18.9	752.69				Е08-07-001-02	16		122 081.92
	Зарплата рабочих			351.05		1.15	7 630.12		16		925.51
	Эксплуатация машин			4.21		1.25	99.41		9.31		38 909.21
	Материальные ресурсы			397.43			7 511.43		5.18		113 536.19
	Накладные расходы	%		110			8 393.13		93		65 924.24
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68			5 188.48		54		945.473
	Затраты труда	чел-ч	50.025								945.473
							28 822.57			341 377.07	945.473
12. ТЕР 46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.8	1 893.26			Е46-03-017-06	16			5 883.52
	Зарплата рабочих			459.65			367.72		16		180.93
	Эксплуатация машин			24.45			19.56		9.25		5 760.66
	Материальные ресурсы			1 409.16			1 127.33		5.11		4 942.16
	Накладные расходы	%		99			364.04		84		2 824.09
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			220.63		48		48.64
	Затраты труда	чел-ч	60.8								48.64
							2 099.28			19 591.36	48.64

Исполнитель: Щепилова

< ТЕР 2 * 26 * 10702 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. ТЕР 15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен		100 м2	8.06	6 084.81			E15-02-036-01			
	Зарплата рабочих				1 114.97		8 986.66		16	143 786.56	
	Эксплуатация машин				51.18		412.51		7.34	3 027.82	
	в т.ч. зарплата машинистов				17.73		142.90		16	2 286.40	
	Материальные ресурсы				4 918.66		39 644.40		4.6	182 364.24	
	Накладные расходы	%			95		8 673.08		80	116 858.37	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		4 290.89		37	54 047.00	
	Затраты труда	чел-ч		129.95							1047.397
							62 007.54			500 083.99	1047.397
14. ТЕР 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов		100 м2	8.06	151.63			E62-41-1			
	Зарплата рабочих				151.63		1 222.14		16	19 554.24	
	Накладные расходы	%			80		977.71		68	13 296.88	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		611.07		40	7 821.70	
	Затраты труда	чел-ч		20.8							167.648
							2 810.92			40 672.82	167.648
15. ТЕР 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		100 м2	18.9	368.26			E62-25-1			
	Зарплата рабочих				34.62		654.32		16	10 469.12	
	Эксплуатация машин				26.22		495.56		5.59	2 770.18	
	Материальные ресурсы				307.42		5 810.24		8.15	47 353.46	
	Накладные расходы	%			80		523.46		68	7 119.00	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		327.16		40	4 187.65	
	Затраты труда	чел-ч		4.29							81.081
							7 810.74			71 899.41	81.081
16. ТЕР 62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		100 м2	17.18	1 071.10			E62-25-7			
	Зарплата рабочих				188.09		3 231.39		16	51 702.24	
	Эксплуатация машин				1.37		23.54		8.85	208.33	
	Материальные ресурсы				881.64		15 146.58		2.99	45 288.27	
	Накладные расходы	%			80		2 585.11		68	35 157.52	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		1 615.70		40	20 680.90	
	Затраты труда	чел-ч		23.6							405.448
							22 602.32			153 037.26	405.448
17. ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности		100 м2	17.18	643.61			E15-04-019-07			
	Зарплата рабочих				112.32		1.15		16	35 506.24	
							2 219.14				

Исполнитель
Щелков

< ТЕР 2 * 26 * 10702 >

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Эксплуатация машин		3.73				1.25	80.06		9.18	734.95	
Материальные ресурсы		527.56					9 063.48		5	45 317.40	
Накладные расходы	%	95					2 108.18		80	28 404.99	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	47					1 043.00		37	13 137.31	
Затраты труда	чел-ч	14.881									255.656

14 513.86 **123 100.89** **255.656**

18. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	Т	-0.65284	7 875.28	-5 141.30	[цена]	52 289.28		-34 136.53	
-------------------	---	---	----------	----------	-----------	--------	-----------	--	------------	--

Объем: (17.18)*(-0.038)

19. С-каталог 3 кв15.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	489.63	120.00	58 755.60	[цена]	120	58 755.60		
-----------------------	---	----	--------	--------	-----------	--------	-----	-----------	--	--

20. ТЕРР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм цоколь	100 м2	1.8	2 922.74		E61-10-1				
Зарплата рабочих				1 649.03	2 968.25		16	47 492.00		
Эксплуатация машин				1.21	2.18		5.49	11.97		
Материальные ресурсы				1 272.50	2 290.50		4.49	10 284.35		
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	Т	8.712	79	2 344.92		67	31 819.64		
Накладные расходы		%		50	1 484.13		40	18 996.80		
Плановые накопления / Сметная прибыль		чел-ч	201.84							363.312
Затраты труда					9 089.98			108 604.76		363.312

21. ТЕРР 61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм карниз	100 м2	0.81	5 247.48		E61-13-1				
Зарплата рабочих				2 700.63	2 187.51		16	35 000.16		
Эксплуатация машин				2.31	1.87		5.51	10.30		
Материальные ресурсы				2 544.54	2 061.08		4.49	9 254.25		
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	Т	7.857	79	1 728.13		67	23 450.11		
Накладные расходы		%		50	1 093.76		40	14 000.06		
Плановые накопления / Сметная прибыль		чел-ч	318.47							257.961
Затраты труда					7 072.35			81 714.88		257.961

Исполнитель: Щепилова

22. ТЕРР 61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм(бензили, венки, гирлянды, баласины, орнаменты)	100 м2	0.75	5 247.48		E61-13-1				
Зарплата рабочих				2 700.63	2 025.47		16	32 407.52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТССЦ 509-9900	Эксплуатация машин				2.31		1.73		5.51	9.53	
	Материальные ресурсы				2 544.54		1 908.41		4.49	8 568.76	
	Строительный мусор										
	Накладные расходы	Т	%	7.275	79		1 600.12		67	21 713.04	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%		50		1 012.74		40	12 963.01	
	Затраты труда		чел-ч	318.47							238.853
						6 548.47				75 661.86	238.853
23. ТЕРР 61-13-1	Ремонт штукатурки руствотанных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (криволинейные архитектурные отделки)		100 м2	0.23	5 247.48						
	Зарплата рабочих				2 700.63		621.14		16	9 938.24	
	Эксплуатация машин				2.31		0.53		5.51	2.92	
	Материальные ресурсы				2 544.54		585.24		4.49	2 627.73	
	Строительный мусор	Т	%	2.231	79		490.70		67	6 658.62	
ТССЦ 509-9900	Накладные расходы	%	%		50		310.57		40	3 975.30	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		чел-ч	318.47							73.248
	Затраты труда					2 008.18				23 202.81	73.248
24. ТЕРР 62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь		100 м2	1.72	939.33						
	Зарплата рабочих				261.48		449.75		16	7 196.00	
	Эксплуатация машин				12.20		20.98		9.25	194.07	
	Материальные ресурсы				665.65		1 144.92		2.44	2 793.60	
	Накладные расходы	%	%		80		359.80		68	4 893.28	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	%		50		224.88		40	2 878.40	
	Затраты труда		чел-ч	31.58							54.318
						2 200.33				17 955.35	54.318
25. ТЕРР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м на карниз		100 м	0.6	3 582.78						
	Зарплата рабочих				330.04		198.02		16	3 168.32	
	Эксплуатация машин				4.79		2.87		8.62	24.74	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.01		0.61		16	9.76	
	Материальные ресурсы				3 247.95		1 948.77		2.4	4 677.05	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	Т	%	0.1344	83		164.86		71	2 256.44	
	Накладные расходы	%	%		65		129.11		52	1 652.60	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		чел-ч	41.41							24.846
	Затраты труда										

Исполнитель:

Иванова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 443.63**11 779.15****24.846**

26. ТЕРР 62-29-2	Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза - двери	100 м2	0.18	731.89							
	Зарплата рабочих			152.94			27.53	16		440.48	
	Эксплуатация машин			0.60			0.11	9.33		1.03	
	Материальные ресурсы			578.35			104.10	2.42		251.92	
	Накладные расходы	%		80			22.02	68		299.53	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			13.77	40		176.19	
	Затраты труда	чел-ч	18.72								3.37
						167.53				1 169.15	3.37

Раздел 5. КОЗЫРЕК

27. ТЕР 46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий бетонных старых козырек	1 м3	0.4	404.09							
	Зарплата рабочих			91.16			36.46	16		583.36	
	Эксплуатация машин			312.93			125.17	4.04		505.69	
	в т.ч. зарплата машинистов			28.86			11.54	16		184.64	
	Накладные расходы	%		99			47.52	84		645.12	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			28.80	48		368.64	
	Затраты труда	чел-ч	11.01								4.404
						237.95				2 102.81	4.404

28. ТЕРР 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.3	54.04							
	Зарплата рабочих			43.76			13.13	16		210.08	
	Эксплуатация машин			10.28			3.08	5.5		16.94	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.0018				10.24	66		138.65	
	Накладные расходы	%		78			6.57	40		84.03	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50							
	Затраты труда	чел-ч	5.49								1.647
						33.02				449.70	1.647

Исполнитель:

Щепилов

29. ТЕРР 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.3	51.96							
	Зарплата рабочих			42.08			25.25	16		404.00	
	Эксплуатация машин			9.88			5.93	5.5		32.62	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.0036				19.70	66		266.64	
	Накладные расходы	%		78			12.63	40		161.60	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50							
	Затраты труда	чел-ч	10.56								3.168
						63.51				864.86	3.168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.0135	12 416.98							
	Зарплата рабочих			2 608.28	1.15	40.49	16	647.84			
	Эксплуатация машин			44.47	1.25	0.75	8.76	6.57			
	в т.ч. зарплата машинистов			3.16	1.25	0.05	16	0.80			
	Материальные ресурсы			9 764.23		131.82	11.36	1 497.48			
	Накладные расходы	%		95		38.51	80	518.91			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		22.30	44	285.40			
	Затраты труда	чел-ч	362.262								4.891
				233.87				2 956.20			4.891
31. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0.18075	1 242.85							
	Зарплата рабочих			517.00	1.15	107.46	16	1 719.36			
	Эксплуатация машин			469.76	1.25	106.14	7.92	840.63			
	в т.ч. зарплата машинистов			48.40	1.25	10.94	16	175.04			
	Материальные ресурсы			256.09		46.29	5.14	237.93			
	Конструкции стальные	т	0.18075								
	Накладные расходы	%		81		95.90	69	1 307.14			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		85.25	58	1 098.75			
	Затраты труда	чел-ч	72.772								13.54
				441.04				5 203.81			13.54
32. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.18075	7 775.46		1 405.41 [цена]	42 729.3	7 723.32			
33. ТЕР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	100 м2	0.11825	1 875.93							
	Зарплата рабочих			158.63		18.76	16	300.16			
	Эксплуатация машин			20.96		2.48	8.68	21.53			
	в т.ч. зарплата машинистов			4.04		0.48	16	7.68			
	Материальные ресурсы			1 696.34		200.59	3.91	784.31			
	Накладные расходы	%		83		15.97	71	218.57			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		12.51	52	160.08			
	Затраты труда	чел-ч	21.35								2.525
				250.31				1 484.65			2.525
34. ТЕР 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0.125	1 088.55							
	Зарплата рабочих			33.85		4.23	16	67.68			
	Эксплуатация машин			3.61		0.45	9.3	4.19			
	Материальные ресурсы			1 051.09		131.39	3.75	492.71			

Исполнитель:

Подпись:

< ТЕР 2 * 26 * 10702 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

4.52

83

%

3.51

2.75

71

52

48.05

35.19

0.565

142.33**647.82****0.565**35. ТЕР 09-04-002-01
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м100 м2
покрытия

0.115

1 098.62

E09-04-002-01

16

4.48

613.76

412.29

80.48

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

40.825

72

31.24

35.15

6.23

479.03

402.66

4.695

216.15**2 028.42****4.695**

36. С-кат 3 кв 2015. Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062

м2

13.225

243.27

3 217.25

[Цена]

243.27

3 217.25

37. ТЕР 12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали100 м2
покрытия

0.045

14 460.12

E12-01-010-01

16

7.83

8.46

2.24

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

129.663

108

25.65

50.37

609.41

2.35

1 432.11

686.54

328.35

5.885

733.01**3 199.46****5.835**38. ТЕР 07-05-039-06
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой

100 м шва

0.11

2 613.14

E07-05-039-06

16

3.78

432.96

75.84

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

21.609

85

21.17

34.86

178.29

2.41

474.10

270.91

2.377

369.02**1 930.21****2.377**39. ТЕР 12-01-009-02
Устройство желобов подвесных100 м
желобов

0.115

9 470.31

E12-01-009-02

16

33.11

1.15

529.76

Зарплата рабочих

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43. ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	материала основания	100 м3	0.075	2 257.17	E27-04-001-01					

Зарплата рабочих	117.74	8.83	16	141.28
Эксплуатация машин	2 132.93	159.97	5.43	868.64
в т.ч. зарплата машинистов	166.00	12.45	16	199.20
Материальные ресурсы	6.50	0.49	12.02	5.89
Накладные расходы	128	27.24	109	371.12
Плановые накопления / Сметная прибыль	81	17.24	65	221.31
Затраты труда	15.72			1.179

44. ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.25	69.83	213.77	576.10 [цена]	233.78	1 928.69	1 608.24	1.179
-------------------	--	----	------	-------	--------	---------------	--------	----------	----------	-------

45. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	материала основания	100 м3	0.15	3 506.85	E27-04-001-04				
----------------------	--	---------------------	--------	------	----------	---------------	--	--	--	--

Зарплата рабочих	182.88	27.43	16	438.88
Эксплуатация машин	3 314.87	497.23	5.51	2 739.74
в т.ч. зарплата машинистов	260.38	39.06	16	624.96
Материальные ресурсы	9.10	1.37	12.02	16.47
Накладные расходы	128	85.11	109	1 159.59
Плановые накопления / Сметная прибыль	81	53.86	65	691.50
Затраты труда	24.19			8.629

46. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	18.9	96.94	665.00	1 832.17 [цена]	950.7	17 968.23	5 046.18	3.629
-------------------	---	----	------	-------	--------	-----------------	-------	-----------	----------	-------

47. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набежнок	1 т	0.15	5 822.09	E06-01-015-10					
----------------------	---	-----	------	----------	---------------	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	104.66	1.15	18.05	16	288.80
Эксплуатация машин	27.45	1.25	5.15	8.74	45.01
в т.ч. зарплата машинистов	2.02	1.25	0.38	16	6.08
Материальные ресурсы	5 689.98		853.50	5.26	4 489.41
Накладные расходы	95		17.51	80	235.90
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		10.14	44	129.75
Затраты труда	14.536				

48. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.15	5 416.20	-812.43	[цена]	28 983.27	-4 347.49		
-------------------	--	---	-------	----------	---------	--------	-----------	-----------	--	--

Объем: (0.15)*(-1.0)

49. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0.15	8 489.38	1 273.41	[цена]	46 194.08	6 929.11		
-------------------	-----------------------------------	---	------	----------	----------	--------	-----------	----------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			1 377.50		1.25		17.22	7.39	127.26
		в т.ч. зарплата машинистов			227.16		1.25		2.84	16	45.44
		Материальные ресурсы			61 972.90				619.73	4.64	2 875.55
		Накладные расходы	%		95				17.03	80	229.50
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55				9.86	44	126.23
		Затраты труда	чел-ч	207							2.07

56. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-1.02	581.57	-593.20	[цена]	2 716.84	-2 771.18			
	Объем: (0.01)*(-102.0)										

57. ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	1.02	472.83	482.29	[цена]	4 278.65	4 364.22			
-------------------	---------------------------------	----	------	--------	--------	--------	----------	----------	--	--	--

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

58. Е311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	73.03	24.19			Е311-01-146-1				
	Зарплата рабочих			3.88	283.36			16	4 533.76		
	Эксплуатация машин			20.31	1 483.24			7.07	10 486.51		
	Накладные расходы	%		100	283.36			85	3 853.70		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	170.02			48	2 176.20		

59. 310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	73.03	12.36	902.65	Х310-3008-1	4.42	3 989.71			

902.65 3 989.71

ИТОГО ПО СМЕТЕ**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****МАТЕРИАЛОВ -**

· **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=84 - по стр. 1, 26, 71; %=90 - по стр. 3, 5; %=80 - по стр. 7, 8, 29, 34, 74, 91, 94, 97, 109, 110; %=71 - по стр. 9, 52, 77, 78; %=93 - по стр. 23; %=68 - по стр. 31-33, 44, 54; %=67 - по стр. 37-40; %=66 - по стр. 72, 73; %=92 - по стр. 81, 83; %=119 - по стр. 82; %=69 - по стр. 84; %=88 - по стр. 85; %=61 - по стр. 86; %=109 - по стр. 87, 89)

· **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - по стр. 1, 26, 71, 84, 85; %=43 - по стр. 3, 5; %=37 - по стр. 7, 8, 29, 34; %=52 - по стр. 9, 52, 77, 78; %=54 - по стр. 23; %=40 - по стр. 31-33, 37-40, 44, 54, 72, 73; %=44 - по стр. 74, 81, 83, 91, 94, 97, 109, 110; %=68 - по стр. 82; %=31 - по стр. 86; %=65 - по стр. 87, 89)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

322 194.68

1 888 859.84

273 824.77 1 228 118.76 4296.173

270 243.11 1 201 430.52 4278.324

80 557.18 160 021.92 445 436.59

32 921.99 445 436.59

19 029.58

241 992.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 75, 79)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 75, 79)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											
18											
384 708.18											
2 264 226.08											

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 2264226,08 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Щепилова Т.И.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»