

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

Выполнение работ по ремонту фасада в МКД по адресу: п. Социалистический, ул. Космонавтов, д. 2, дополнительные работы

Сметная стоимость: **143565** руб.

Нормативная трудоемкость: **224.8** чел.ч

Сметная заработная плата: **43324** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.977	3 959.57			E61-28-1			
		Зарплата рабочих			594.86		581.18		16.5	9 589.44	
		Эксплуатация машин			7.99		7.81		7.68	59.95	
		Материальные ресурсы			3 356.72		3 279.52		4.85	15 905.65	
		Накладные расходы	%		79		459.13		67	6 424.92	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		290.59		40	3 835.78	
		Затраты труда	чел-ч	81.6							79.72
							4 618.22			35 815.74	79.72
2.	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн=20=2,0)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.977	1 788.10			E15-02-001-01			
		Поправки: ПЗ: *2									
		Зарплата рабочих			637.21	1.15	1 431.87		16.5	23 625.93	
		Эксплуатация машин			57.64	1.25	140.79		8.9	1 252.99	
		в т.ч. зарплата машинистов			23.16	1.25	56.57		16.5	933.38	
		Материальные ресурсы			1 093.25		2 136.21		4.16	8 886.64	
		Накладные расходы	%		95.11		1 414.02		80	19 647.45	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		699.57		37	9 086.94	
		Затраты труда	чел-ч	81.51							79.64

Исполнитель
Захарова Г.И.

42 * 28 * 60 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5 822.45			62 499.95	79.64
3. E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной до 20 мм	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.73	✓	1 788.10			E15-02-001-01			
	Зарплата рабочих				637.21	1.15	534.94		16.5	8 826.47	
	Эксплуатация машин				57.64	1.25	52.60		8.9	468.11	
	в т.ч. зарплата машинистов				23.16	1.25	21.13		16.5	348.70	
	Материальные ресурсы				1 093.25		798.07		4.16	3 319.98	
	Накладные расходы	%			95		528.27		80	7 340.14	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		261.35		37	3 394.81	
	Затраты труда	чел-ч		81.51							59.5
							2 175.23			23 349.51	59.5
ИТОГО ПО СМЕТЕ							8 962.98			71 935.16	218.9
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							8 962.98			71 935.16	218.9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 3)							2 401.42			33 412.51	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=37 - по стр. 2, 3)							1 251.51			16 317.53	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							12 615.91			121 665.20	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							12 615.91			121 665.20	
справочно											
Материалы							6 213.80			28 112.27	
Оплата труда рабочих							2 547.99			42 041.84	
Эксплуатация машин							201.20			1 781.05	
в т. ч. оплата труда механизаторов							77.70			1 282.08	
Накладные расходы							2 401.42			33 412.51	
Сметная прибыль							1 251.51			16 317.53	
НДС							2 270.86			21 899.74	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС							14 886.77			143 564.94	

Составил: _____


(должность, подпись)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель:

Захарова ГЛ.



Согласовано в сумме 143 564,94 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

06.06.2016г.