

РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись _____
«___» _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: Щекинский район, п. Социалистический, ул. Центральная, д. 4дополнительные работы

Сметная стоимость: 19106.56 руб.
монтажных работ: 6667 руб.
Нормативная трудоемкость: 16 чел.ч
Сметная заработная плата: 2452 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи- циенты пересче- та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-03-599-09 (МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.)	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	3	70.24			Ц08-03- 599-09			
		Зарплата рабочих			23.73	0.3	21		16.5	352	
		Эксплуатация машин			2.79	0.3	3		5.23	13	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	0.3			16.5	2	
		Материальные ресурсы			43.72				5.93		
		Накладные расходы	%		95		20		81	287	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		14		52	184	
		Затраты труда	чел-ч	0.768							2.304
							58			837	2.304
2.	Ц08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	3	70.24			Ц08-03- 599-09			
		Зарплата рабочих			23.73		71		16.5	1 175	
		Эксплуатация машин			2.79		8		5.23	44	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				16.5	6	
		Материальные ресурсы			43.72		131		5.93	778	
		Накладные расходы	%		95		67		81	957	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		46		52	614	
		Затраты труда	чел-ч	2.56							7.68
							325				7.68
										Исполнитель: 3 567	
										Шетка Т.В.	
										1	

< 42 * 28 * 21 >											
ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	С прайс.	Щит учетно-распределительный навесной ЩРУН-1/120 IP31 с окном 400x300x140 (1322/1,18*1,02)	шт.	3	1 142.75		3 428	[цена]	1 142.75	3 428	
4.	Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3	10.78			Ц08-03-575-01			
		Зарплата рабочих			10.38		31		16.5	514	
		Материальные ресурсы			0.40		1		10.48	13	
		Накладные расходы	%		95		29		81	416	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		20		52	267	
		Затраты труда	чел-ч	1.12							3.36
							82			1 210	3.36
5.	С цена.	Выключатель авт. мод. 2п С 25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК 215/1,18*1,02	шт	3	185.85		558	[цена]	185.85	558	
6.	Ц08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные - материал от разборки	1 шт.	3	4.97			Ц08-03-600-01			
		Зарплата рабочих			2.60		8		16.5	129	
		Эксплуатация машин			1.93		6		6.11	35	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				16.5	6	
		Материальные ресурсы			0.44		1		5.73	8	
		Накладные расходы	%		95		8		81	109	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		5		52	70	
		Затраты труда	чел-ч	0.28							0.84
							28			352	0.84
7.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	424.88			Ц08-03-591-01			
		Зарплата рабочих			292.93		3		16.5	48	
		Эксплуатация машин			13.19				4.54	1	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38				16.5		
		Материальные ресурсы			118.76		1		2.19	3	
		Накладные расходы	%		95		3		81	39	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		2		52	25	
		Затраты труда	чел-ч	31.6							0.316
							9			116	0.316
8.	С кат. 3-2015	Выключатель ОУ IP 44 Рондо (86,47/1,18*1,02)	шт.	1	74.75		75	[цена]	74.75	75	
9.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.02	1 420.03			Ц08-03-593-06			
		Зарплата рабочих			654.83		13		16.5	216	
		Эксплуатация машин			201.43		4		5.71	23	
		в т.ч. зарплата машинистов			11.11				16.5	4	
		Материальные ресурсы			563.77		11		3.04	34	
		Накладные расходы	%		95		12		81	178	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		8				

Исполнитель:

Щетка Т.В.

< 42 * 28 * 21 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	70.64							1.413
							49			566	1.4128
10. С прайс.	Светильник НПП-60W IP54 (278/1,18*1,02)	шт.	2	257.37			515 [цена]	240.31			481
11. C509-0736	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе	10 шт.	0.2	38.65			8 [цена]	102.86			21
12. С счет.	Отключение (подключение) абонента от ВЛ силами эксплуатирующей организации	шт	2	2 491.53			4 983 С счет.	1			4 983
ИТОГО ПО СМЕТЕ							9 881			12 931	15.91
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							322			3 406	15.91
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							8			21	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6, 7, 9)							140			1 986	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4, 6, 7, 9)							96			1 275	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							558			6 667	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							4 576			4 542	
МАТЕРИАЛОВ -							558			558	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							4 576			4 542	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							10 117			16 192	
справочно											
Материалы							4 729			5 399	
Отключение (подключение) абонента							4 983			4 983	
Оплата труда рабочих							147			2 434	
Эксплуатация машин							21			116	
в т. ч. оплата труда механизаторов										18	
Накладные расходы							140			1 986	
Сметная прибыль							96			1 275	
НДС							1 821.06			2 914.56	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС							11 938.06			19 106.56	

140

96

1 821.06

11 938.06

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6, 7, 9)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4, 6, 7, 9)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Материалы

Отключение (подключение) абонента

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполн.

Согласовано в сумме 19106 руб 56 коп

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

10.05.2016г.

Исполнитель:

Щетка Т.В.