

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

**на капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д.83 (доп работы)**


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

<b>Сметная стоимость</b>	<b>базовая цена</b>	<b>текущая цена</b>
Строительные работы	245,05	1 330,93 тыс. руб.
Прочие работы	119,26	1 205,15 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	125,78	125,78 тыс. руб.
Средства на оплату труда	2 852,13	2 852,13 чел. -ч.
	27,13	453,12 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульской области (редакция 2014г) июнь 2016 года и ССЦ Тульской обл. (ред. 2014г) 2-й квартал 2016г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: ФАСАД</b>											
1	15-02-001-6	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных/ 215,8м*1,4м=302,12м2+выступ ч. 496шт*0,074=36,7м2=338,8м2)	100 м2 оштукат уриваемо й поверхнос ти	3,388	9 312,82			15-02-001-6			
		Зарплата			3 636,36	*1,15	14 167,99		16,7	236 605,36	
		Эксплуатация машин			66,10	*1,25	279,93		2,93	820,21	
		Материальные ресурсы			5 610,36		19 007,90		4,35	82 684,36	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		13 388,75	94,5*0,85= 80		189 284,29	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		6 623,54	46,75*0,8= 37		87 543,98	
		Затраты труда	чел-ч	351		*1,15					1 367,57
							<b>53 468,11</b>			<b>596 938,20</b>	<b>1 367,57</b>
2	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукат уриваемо й поверхнос ти	10,1016	1 788,10			15-02-001-1			
		Зарплата			637,21	*1,15	7 402,37		16,7	123 619,52	
		Эксплуатация машин			57,64	*1,25	727,82		8,98	6 535,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,16	*1,25	292,44		16,7	4 883,77	
		Материальные ресурсы			1 093,25		11 043,57		4,35	48 039,55	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		7 271,60	94,5*0,85= 80		102 802,63	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		3 597,32	46,75*0,8= 37		47 546,22	
		Затраты труда	чел-ч	70,88		*1,15					823,40
							<b>30 042,88</b>			<b>328 543,75</b>	<b>823,40</b>
3	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	12,6	62,10			09-04-012-1			
		Зарплата			22,25	*1,15	322,40		16,7	5 384,12	
		Эксплуатация машин			14,47	*1,25	227,90		8,5	1 937,17	
		Материальные ресурсы			25,38		319,79		5,94	1 899,54	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		261,14	81*0,85= 69		3 715,04	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		232,93	72,25*0,8= 58		3 122,79	
		Затраты труда	чел-ч	2,4		*1,15					34,78
							<b>1 364,16</b>			<b>16 058,66</b>	<b>34,78</b>
4	203-8116	Дверь противопожарная металлическая	шт.	5	9 644,55		48 222,75		1	48 222,75	0,00
							<b>48 222,75</b>			<b>48 222,75</b>	<b>0,00</b>
5	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	19,837	643,61			15-04-019-7			
		Зарплата			112,32	*1,15	2 562,31		16,7	42 790,50	
		Эксплуатация машин			3,73	*1,25	92,49		10,13	936,92	
		Материальные ресурсы			527,56		10 465,21		4,42	46 256,22	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		2 421,38	94,5*0,85= 80		34 232,40	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		1 197,88	46,75*0,8= 37		15 832,49	
		Затраты труда	чел-ч	12,94		*1,15					295,19
							<b>16 739,27</b>			<b>140 048,53</b>	<b>295,19</b>
6	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,753806	45 847,23		- 34 559,92		1	- 34 559,92	0,00
							<b>- 34 559,92</b>			<b>- 34 559,92</b>	<b>0,00</b>
7	каталог 1 кв 2016 стр.88	Краска акриловая Лузакрин-4795 Ц=1998,86/13/1,18*1,02	т	0,753806	132 909,86		100 188,25		1	100 188,25	0,00
		Материальные ресурсы			132 909,86		<b>100 188,25</b>			<b>100 188,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>100 188,25</b>			<b>100 188,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по разделу: ФАСАД</b>							<b>215 465,30</b>			<b>1 195 440,22</b>	<b>2 520,94</b>

Исполнитель:   
**Матвеева Т.Е.**


	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: ЦОКОЛЬ</b>											
8	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	1 м3 кладки	1,4	935,58			53-16-1			
					265,07		371,10		16,7	6 197,34	
					24,63		34,48		7,57	261,03	
					5,43		7,60		16,7	126,95	
					645,88		904,23		4,82	4 358,40	
			%	86			325,68	86*0,85= 73		4 616,73	
			%	70			265,09	70*0,8= 56		3 541,60	
			чел-ч	35,39							49,55
							1 900,58			18 975,10	49,55
9	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,584	2 922,74			61-10-1			
		Зарплата			1 649,03		963,03		16,7	16 082,66	
		Эксплуатация машин			1,21		0,71		3,24	2,29	
		Материальные ресурсы			1 272,50		743,14		4,35	3 232,66	
		НР от ФОТ	%	79			760,79	79*0,85= 67		10 775,38	
		СП от ФОТ	%	50			481,52	50*0,8= 40		6 433,06	
		Затраты труда	чел-ч	201,84							117,87
							2 949,19			36 526,05	117,87
10	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,46	368,26			62-25-1			
		Зарплата			34,62		50,55		16,7	844,10	
		Эксплуатация машин			26,22		38,28		3,81	145,85	
		Материальные ресурсы			307,42		448,83		7,1	3 186,72	
		НР от ФОТ	%	80			40,44	80*0,85= 68		573,99	
		СП от ФОТ	%	50			25,28	50*0,8= 40		337,64	
		Затраты труда	чел-ч	4,29							6,26
							603,38			5 088,30	6,26
11	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,7034	1 071,10			62-25-7			
		Зарплата			188,09		132,30		16,7	2 209,45	
		Эксплуатация машин			1,37		0,96		9,5	9,15	
		Материальные ресурсы			881,64		620,15		2,69	1 668,19	
		НР от ФОТ	%	80			105,84	80*0,85= 68		1 502,43	
		СП от ФОТ	%	50			66,15	50*0,8= 40		883,78	
		Затраты труда	чел-ч	23,6							16,60
							925,40			6 273,00	16,60
12	62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,487	35,42			62-42-1			
		Зарплата			27,48		13,38		16,7	223,49	
		НР от ФОТ	%	80			10,70	80*0,85= 68		151,97	
		СП от ФОТ	%	50			6,69	50*0,8= 40		89,40	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							1,84
							30,77			464,86	1,84
13	прайс	Картоцид-компаунд Ц=3450/10л/1,18*1,02 расход 0,2л/м2	л	9,74	298,22						
		Материальные ресурсы			298,22		2 904,66		1	2 904,66	
							2 904,66			2 904,66	0,00
14	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,46	643,61			15-04-019-7			
		Зарплата			112,32	*1,15	188,59		16,7	3 149,37	
		Эксплуатация машин			3,73	*1,25	6,81		10,13	68,96	
		Материальные ресурсы			527,56		770,24		4,42	3 404,45	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		178,22	94,5*0,85= 80		2 519,50	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		88,17	46,75*0,8= 37		1 165,27	
		Затраты труда	чел-ч	12,94		*1,15					21,73
							1 232,03			10 307,55	21,73
15	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,05548	45 847,23		- 2 543,60		1	- 2 543,60	
							- 2 543,60			- 2 543,60	0,00
16	каталог 1 кв 2016 стр.88	Краска акриловая Лузакрин-4795 Ц=1998,86/13/1,18*1,02	т	0,05548	132 909,86		7 373,84		1	7 373,84	
		Материальные ресурсы			132 909,86		7 373,84			7 373,84	0,00
							7 373,84			7 373,84	0,00
<b>Итого по разделу: ЦОКОЛЬ</b>							<b>15 376,25</b>			<b>85 369,76</b>	<b>213,85</b>

**Раздел: КОЗЫРЕК (м/у первым и вторым эт. торца фасада)**

17	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,209	146,26			46-04-008-1			
		Зарплата			104,83		21,91		16,7	365,89	
		Эксплуатация машин			41,43		8,66		3,08	26,67	
		НР от ФОТ	%	110	*0,9=99		21,69	99*0,85= 84		307,35	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		13,04	59,5*0,8= 48		175,63	
		Затраты труда	чел-ч	14,38							3,01
							65,30			875,54	3,01

Матвеева Т.Е.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,209	1 105,98			12-01-017-1				
	Зарплата			219,67		*1,15	52,80	16,7	881,72		
	Эксплуатация машин			181,15		*1,25	47,33	5,55	262,66		
	в т.ч. зарплата машинистов			20,43		*1,25	5,34	16,7	89,73		
	Материальные ресурсы			705,16			147,38	7,69	1 133,34		
	НР от ФОТ	%	120	)*0,9=108			62,79	108*0,85= 92	893,18		
	СП от ФОТ	%	65	)*0,85=55,25			32,12	55,25*0,8= 44	427,17		
	Затраты труда	чел-ч	27,22			*1,15				6,54	
							342,42		3 598,07	6,54	
19	12-01-017-2 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,209	55,29			12-01-017-2				
	Зарплата			8,07		*1,15*35	67,89	16,7	1 133,71		
	Эксплуатация машин			2,53		*1,25*35	23,13	5,74	132,79		
	в т.ч. зарплата машинистов			0,31		*1,25*35	2,83	16,7	47,34		
	Материальные ресурсы			44,69		*35	326,91	7,82	2 556,42		
	НР от ФОТ	%	120	)*0,9=108			76,38	108*0,85= 92	1 086,57		
	СП от ФОТ	%	65	)*0,85=55,25			39,07	55,25*0,8= 44	519,66		
	Затраты труда	чел-ч	1			*1,15*35				8,41	
							533,38		5 429,15	8,41	
20	12-01-002-9 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,209	825,66			12-01-002-9				
	Зарплата			126,22		*1,15	30,34	16,7	506,63		
	Эксплуатация машин			37,17		*1,25	9,71	5,15	50,01		
	в т.ч. зарплата машинистов			2,52		*1,25	0,66	16,7	10,99		
	Материальные ресурсы			662,27			138,41	1,93	267,14		
	НР от ФОТ	%	120	)*0,9=108			33,48	108*0,85= 92	476,21		
	СП от ФОТ	%	65	)*0,85=55,25			17,13	55,25*0,8= 44	227,75		
	Затраты труда	чел-ч	14,36			*1,15				3,45	
							229,07		1 527,74	3,45	
21	каталог 1 кв стр.69 Унифлекс ТКП Ц=139,33/1,18*1,02	м2	23,826	120,44				1	2 869,60		
	Материальные ресурсы			120,44			2 869,60		2 869,60	0,00	
							2 869,60		2 869,60	0,00	
22	каталог 1 кв стр.69 Унифлекс ТПП Ц=121,83/1,18*1,02	м2	24,244	105,31				1	2 553,14		
	Материальные ресурсы			105,31			2 553,14		2 553,14	0,00	
							2 553,14		2 553,14	0,00	
23	12-01-010-1 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали/ примыкания	100 м2 покрытия	0,028	14 460,12			12-01-010-1				
	Зарплата			898,62		*1,15	28,94	16,7	483,22		
	Эксплуатация машин			19,16		*1,25	0,67	6,78	4,55		
	в т.ч. зарплата машинистов			2,52		*1,25	0,09	16,7	1,47		
	Материальные ресурсы			13 542,34			379,19	2,35	891,09		
	НР от ФОТ	%	120	)*0,9=108			31,35	108*0,85= 92	445,91		
	СП от ФОТ	%	65	)*0,85=55,25			16,04	55,25*0,8= 44	213,26		
	Затраты труда	чел-ч	112,75			*1,15				3,63	
							456,19		2 038,03	3,63	
24	101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,021896	39 967,84			- 875,14	1	- 875,14		
							- 875,14		- 875,14	0,00	
25	прайс Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,18*1,02	т	0,01385	40 487,08				1	560,75		
	Материальные ресурсы			40 487,08			560,75		560,75	0,00	
							560,75		560,75	0,00	
<b>Итого по разделу: КОЗЫРЕК (м/у первым и вторым эт. торца фасада)</b>							<b>6 734,71</b>		<b>18 576,88</b>	<b>25,04</b>	
<b>Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ-2шт</b>											
26	46-04-008-2 Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,173	75,07			46-04-008-2				
	Зарплата			62,55			10,82	16,7	180,71		
	Эксплуатация машин			12,52			2,17	3,08	6,67		
	НР от ФОТ	%	110	)*0,9=99			10,71	99*0,85= 84	151,80		
	СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5			6,44	59,5*0,8= 48	86,74		
	Затраты труда	чел-ч	8,58							1,48	
							30,14		425,92	1,48	
27	58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,173	147,03			58-1-1				
	Зарплата			112,64			19,49	16,7	325,43		
	Эксплуатация машин			34,39			5,95	5,77	34,33		
	в т.ч. зарплата машинистов			5,81			1,07	16,7	16,79		
	НР от ФОТ	%	83				17,02	83*0,85= 71	242,98		
	СП от ФОТ	%	65				13,33	65*0,8= 52	177,95		
	Затраты труда	чел-ч	15,16							2,62	
							55,79		780,69	2,62	
28	58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2	0,173	1 449,86			58-12-4				
	Зарплата			136,79			23,66	16,7	395,20		
	Эксплуатация машин			7,20			1,25	9,85	12,27		
	в т.ч. зарплата машинистов			1,01			0,17	16,7	2,92		
	Материальные ресурсы			1 305,87			225,92	3,8	858,48		
	НР от ФОТ	%	83				19,78	83*0,85= 71	282,67		
	СП от ФОТ	%	65				15,49	65*0,8= 52	207,02		
	Затраты труда	чел-ч	18,41							3,18	
							286,10		1 755,64	3,18	
29	12-01-023-1 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,173	10 878,71			12-01-023-1				

Исполнитель:   
**Матвеева Т.Е.**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			310,94	*1,15	61,86		16,7	1 033,09	
		Эксплуатация машин			91,91	*1,25	19,88		7,24	143,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,97	*1,25	2,76		16,7	36,07	
		Материальные ресурсы			10 475,86		1 812,32		3,2	5 799,44	
		НР от ФОТ	%	120	)*0,9=108		69,14		108*0,85= 92	983,57	
		СП от ФОТ	%	65	)*0,85=55,25		35,37		55,25*0,8= 44	470,40	
		Затраты труда	чел-ч	38,53		*1,15					7,67
							1 998,57			8 430,40	7,67
30	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-21,106	238,99		- 5 044,12		1	- 5 044,12	0,00
							- 5 044,12			- 5 044,12	0,00
31	101-1998	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-2,768	240,64		- 666,09		1	- 666,09	0,00
							- 666,09			- 666,09	0,00
32	прайс	Профлист оц. 0,7 мм С-44 Ц=379/1,18	м2	19,895	321,19		6 390,08		1	6 390,08	0,00
		Материальные ресурсы			321,19		6 390,08			6 390,08	0,00
<b>Итого по разделу: ВХОД В ПОДВАЛ-2шт</b>							<b>3 050,47</b>			<b>12 072,52</b>	<b>14,96</b>

### Раздел: ОКРЫТИЕ ЛОДЖИИ-2шт

33	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,147	147,03				58-1-1		
		Зарплата			112,64		16,56		16,7	276,52	
		Эксплуатация машин			34,39		5,06		5,77	29,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,81		0,85		16,7	14,26	
		НР от ФОТ	%	83			14,45		83*0,85= 71	206,45	
		СП от ФОТ	%	65			11,32		65*0,8= 52	151,21	
		Затраты труда	чел-ч	15,16							2,23
							47,39			663,35	2,23
34	58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2	0,147	1 449,86				58-12-4		
		Зарплата			136,79		20,11		16,7	335,81	
		Эксплуатация машин			7,20		1,06		9,85	10,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,01		0,15		16,7	2,48	
		Материальные ресурсы			1 305,87		191,96		3,8	729,46	
		НР от ФОТ	%	83			16,82		83*0,85= 71	240,19	
		СП от ФОТ	%	65			13,17		65*0,8= 52	175,91	
		Затраты труда	чел-ч	18,41							2,71
							243,12			1 491,80	2,71
35	58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытий	0,147	1 428,38				58-14-6		
		Зарплата			908,90		133,61		16,7	2 231,26	
		Эксплуатация машин			95,37		14,02		9,38	131,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,12		3,70		16,7	57,85	
		Материальные ресурсы			424,11		62,34		5,46	340,40	
		НР от ФОТ	%	83			113,47		83*0,85= 71	1 621,01	
		СП от ФОТ	%	65			88,86		65*0,8= 52	1 187,22	
		Затраты труда	чел-ч	109,77							16,14
							412,30			5 511,39	16,14
36	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,18*1,02	т	0,0727	40 487,08						
		Материальные ресурсы			40 487,08		2 943,41		1	2 943,41	0,00
							2 943,41			2 943,41	0,00
<b>Итого по разделу: ОКРЫТИЕ ЛОДЖИИ-2шт</b>							<b>3 646,22</b>			<b>10 609,95</b>	<b>21,07</b>

### Раздел: ОКРАСКА ТРУБ (газовых)

37	13-03-004- 26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0975	367,84				13-03-004-26		
		Зарплата			32,48	*1,15*2	7,28		16,7	121,64	
		Эксплуатация машин			5,94	*1,25*2	1,45		4,25	6,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,09	*1,25*2	0,02		16,7	0,37	
		Материальные ресурсы			329,42	*2	64,24		4,75	305,13	
		НР от ФОТ	%	90	)*0,9=81		5,91		81*0,85= 69	84,19	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		4,34		59,5*0,8= 48	58,56	
		Затраты труда	чел-ч	3,83		*1,15*2					0,86
							83,22			575,67	0,86
<b>Итого по разделу: ОКРАСКА ТРУБ (газовых)</b>							<b>83,22</b>			<b>575,67</b>	<b>0,86</b>

### Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ

38	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружных лесов	0,4189	752,69				08-07-001-2		
		Зарплата			351,05		147,05		16,7	2 455,82	
		Эксплуатация машин			4,21		1,76		10,36	18,27	
		Материальные ресурсы			397,43		166,48		5,11	850,73	
		НР от ФОТ	%	122	)*0,9=109,8		161,46		109,8*0,85= 93	2 283,91	
		СП от ФОТ	%	80	)*0,85=68		99,99		68*0,8= 54	1 326,14	
		Затраты труда	чел-ч	43,5							18,22
							576,74			6 934,87	18,22

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	3,2	28,47				т01-01-001-41			
	Эксплуатация машин			28,47			91,10		12,63	1 150,64	
							91,10			1 150,64	0,00
40 т03-21-001-8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 Т ГРУЗА	3,2	6,71							
	Эксплуатация машин			6,71			21,47		9,3	199,69	
							21,47			199,69	0,00
<b>Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>							<b>689,31</b>			<b>8 285,20</b>	<b>18,22</b>
	Стоимость материальных ресурсов									338 779,33	
	ЗП машинистов									5 284,33	
	Основная ЗП рабочих									447 832,56	
	Накладные расходы									359 480,35	
	Сметная прибыль									171 900,85	
	Всего с НР и СП									1 330 930,20	
	НДС 18%									239 567,44	
	Итого с НДС 18%									1 570 497,64	

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

17.08.2016

Согласовано в сумме 1 570 497,64 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*  
Матвеева Т.Е.