

«СОГЛАСОВАНО»

Итого: 259,767 тыс. руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Ф.И.О. _____
20__ г.Ф.И.О. _____
20__ г.г. Тула
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: дефектный акт № от _____

на ул. Марата, д. 174 - РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (конкурс),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:259,767 тыс. руб.
64,450 тыс. руб.
430,260 чел.-час


Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	1	3 594,87					218,78 16,78
		ЗП			1 763,52	1,15	2 028,05	16	32 448,77	
		ЭМ			1 334,83	1,25	1 668,54	5,55	9 260,38	
		в т.ч. ЗПМ			160,91	1,25	201,14	16	3 218,20	
		МР			496,52		496,52	3,02	1 499,49	
		НР от ФОТ	%	97,92		0,9	2 568,03	(0,9*0,85)	34 953,63	
		СП от ФОТ	%	56,44		0,85	1 572,69	(0,85*0,8)	19 973,50	
		Всего по позиции					8 333,83		98 135,77	
2	507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм	10 м	-8,99	135,36		-1 216,89		-1 216,89	
3	прайс ГК Тула-Метиз	труба РН25 20*3,4 мм армир стекловолокно Kaidе (43,63*1,02*1,08)	м	89,9	48,06		4 320,59		4 320,59	
4	СантехТула	Кронштейн - опора 20 (2,52/1,18*1,02*1,112)	шт	100	2,42		242,00		242,00	
5	СантехТула	кран РРР-С 20 (95,45*1,02*1,112)	шт	142	108,26		15 372,92		15 372,92	
6	СантехТула	муфта разъемная 20*1/2 НР (75,58/1,18*1,02*1,112)	шт	51	72,65		3 705,15		3 705,15	
7	СантехТула	муфта разъемная 20*1/2 Вр (32,84/1,18*1,02*1,112)	шт	51	31,57		1 610,07		1 610,07	
8	СантехТула	уголок 20 45 Гр (3,6/1,18*1,02*1,112)	шт	169	3,46		584,74		584,74	
9	СантехТула	уголок 20 90 Гр (3,6/1,18*1,02*1,112)	шт	2	3,50		7,00		7,00	
10	СантехТула	крестовина 20*20*20*20 (7,72/1,18*1,02*1,112)	шт	4	7,42		29,68		29,68	
11	СантехТула	тройник 20*20*20 (4,8/1,18*1,02*1,112)	шт	3	4,61		13,83		13,83	

Исполнитель: _____

г. Тула

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр: 15 мм	шт.	2	115,35		230,70		230,70	
13	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр: 20 мм	шт.	1	177,83		177,83		177,83	
14	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,24	3 202,95			ТЕР16-04-002-04		44,82 1,77
		ЗП			1 505,45	1,15	415,50	16	6 648,07	
		ЭМ			598,51	1,25	179,55	5,65	1 014,48	
		в т.ч. ЗПМ			70,74	1,25	21,22	16	339,55	
		МР			1 098,99		263,77	3,12	822,92	
		НР от ФОТ	%		97,92	0,9	503,10	(0,9*0,85)	6 847,87	
		СП от ФОТ	%		56,44	0,85	308,11	(0,85*0,8)	3 913,07	
		Всего по позиции					1 670,03		19 246,41	
15	507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм	10 м	-2,249	327,96		-737,58		-737,58	
16	прайс ГК Тула-Метиз	Труба РН 25 40 (армир. стекловолокн.) Kalde (166,37*1,02*1,08)	м	22,49	183,27		4 121,74		4 121,74	
17	СантехТула	Кронштейн - опора 40 (4,28/1,18*1,02*1,112)	шт	24	4,11		98,64		98,64	
18	СантехТула	тройник 40*32*40 (20,46/1,18*1,02*1,112)	шт	3	19,67		59,01		59,01	
19	СантехТула	тройник 40*25*40 (18,03/1,18*1,02*1,112)	шт	2	17,33		34,66		34,66	
20	СантехТула	муфта 40 (9,04/1,18*1,02*1,112)	шт	5	8,70		43,50		43,50	
21	СантехТула	муфта переходная 40*25 (13,24/1,18*1,02*1,112)	шт	1	12,73		12,73		12,73	
22	СантехТула	муфта разъемная 40*32 Вр (238,05/1,18*1,02*1,112)	шт	3	228,82		686,46		686,46	
23	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных (материал жильца)	100 кВт радиаторов и конвектора	0,0259	37 482,57			ТЕР18-03-001-01		2,25 0,09
		ЗП			634,37	1,15	18,89	16	302,32	
		ЭМ			290,60	1,25	9,41	8,89	83,63	
		в т.ч. ЗПМ			28,26	1,25	0,92	16	14,64	
		МР			36 557,60	0		6,95		
		НР от ФОТ	%		97,92	0,9	22,82	(0,9*0,85)	310,62	
		СП от ФОТ	%		56,44	0,85	13,98	(0,85*0,8)	177,50	
		Всего по позиции					65,10		874,07	
24	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных (материал жильца)	100 кВт радиаторов и конвектора	0,1295	18 684,89			ТЕР18-03-001-02		
		ЗП			549,73	1,15	81,87	16	1 309,90	
		ЭМ			178,86	1,25	28,95	8,41	245,23	
		в т.ч. ЗПМ			13,35	1,25	2,16	16	34,58	
		МР			17 956,30	0		6,29		
		НР от ФОТ	%		97,92	0,9	96,80	(0,9*0,85)	1 317,59	
		СП от ФОТ	%		56,44	0,85	59,28	(0,85*0,8)	752,91	
		Всего по позиции					266,50		3 625,63	

Исполнитель: 
 09.12.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР18-06-003-06	Установка воздухооборудников наружным диаметром: 219 мм	1 шт.	1	480,77			ТЕР18-06-003-06		1,2
		ЗП			10,76	1,15	12,37	16	197,98	0,01
		ЭМ			5,20	1,25	6,50	9,04	58,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	0,15	16	2,40	
		МР			464,81		464,81	8,49	3 946,24	
		НР от ФОТ	%		97,92	0,9	14,42	(0,9*0,85)	196,37	
		СП от ФОТ	%		56,44	0,85	8,83	(0,85*0,8)	112,21	
		Всего по позиции					506,93		4 511,56	
26	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизолена («Термофлекс»);	10 м трубопрово	33,2	2 516,35			ТЕР26-01-017-01		134,39
		трубопроводами	да							
		ЗП			32,63	1,15	1 245,66	16	19 933,28	
		ЭМ			15,88	1,25	659,02	9,11	6 003,56	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 467,84	0		2,11		
		НР от ФОТ	%		76,5	0,9	1 121,09	(0,9*0,85)	15 348,63	
		СП от ФОТ	%		47,6	0,85	741,17	(0,85*0,8)	9 567,97	
		Всего по позиции					3 766,94		50 853,44	
27	прайс	клипсы (заклимы)	шт	996	1,72		1 713,12		1 713,12	
28	прайс	Енергофлекс 28/9 (16,95/1,18*1,02*1,22)	м	125,25	17,88		2 239,47		2 239,47	
29	прайс	Енергофлекс 35/9 (21,68/1,18*1,02*1,22)	м	79,65	22,86		1 820,80		1 820,80	
30	прайс	Енергофлекс 42/9 (27,2/1,18*1,02*1,22)	м	47,3	28,68		1 356,56		1 356,56	
31	прайс	Енергофлекс 54/9 (41,39/1,18*1,02*1,22)	м	15,18	43,65		662,61		662,61	
32	прайс	Енергофлекс 64/9 (52,84/1,18*1,02*1,22)	м	80,24	55,72		4 470,97		4 470,97	
33	прайс	Енергофлекс 76/9 (66,49/1,18*1,02*1,22)	м	17,6	70,12		1 234,11		1 234,11	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете									259 766,73	
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									155 790,22	
Теплоизоляционные работы									64 351,08	
Итого									220 141,30	
В том числе:										
Основная заработная плата									60 840,32	
Материалы									49 163,07	
Машины и механизмы									16 666,04	
в том числе заработная плата машинистов									3 609,37	
Накладные расходы									58 974,71	
Сметная прибыль									34 497,16	
НДС 18%									39 625,43	
ВСЕГО по смете									259 766,73	

Ботласовано в сумме 259 766,73 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик
 8.11.2015

Исполнитель: *М.И. Щепилов*
 Щепилов