

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Свободы, д. 37, корп. 2, секция А, г. Тула, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 265,669 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 379 чел. час.
Сметная заработная плата 53,792 тыс. руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,15	46,96		P67-4-3			
		ЗП			46,07	1,00	7	16,00	111	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		В т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		ЗТР								
			8	72		1,00	6	0,00	81	0,95
			5	52			5		58	
			чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,15	42,57		P67-4-1			
							18		251	0,95

1

Исполнитель:

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	42,57	1,00	1,00	6	16,00	102	0,88
				72	52	1,00	5	16,00	73	0,88
				5,84			4		53	

Всего по позиции

15 228 0,88

3 М08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 12,00 7,96 М08-03-599-09
Монтаж МДС масса шитка до 6 кг
3.2.1. (4)

ЗП	ЗП	7,12	1,00	85	16,00	1367	
ЭМ	В т.ч. ЭПМ	0,84	1,00	10	6,31	64	
МР	МР	0,04	1,00	(0)	16,00	(8)	
НР от ФОТ	НР от ФОТ	0,00	1,00	0	6,18	0	
СП от ФОТ	СП от ФОТ			82		1114	
ЗТР	ЗТР			56		715	9,22
		Чел-ч	0,768				
		%	81				
		%	52				

Всего по позиции

233 3260 9,22

4 Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,40	70,58	1,00	28	16,00	450	
	ЗП			70,28	1,00	0	7,87	1	
	ЭМ			0,30	1,00	(0)	16,00	(1)	
	В т.ч. ЭПМ			0,13	1,00	0	0,00	0	
	МР			0,00	1,00	24		325	
	НР от ФОТ					18		235	3,86
	СП от ФОТ								
	ЗТР								
		Чел-ч	9,64						
		%	72						
		%	52						

Всего по позиции

70 1011 3,86

Прямые затраты по разделу	137	2096
Накладные расходы по разделу	117	1593
Сметная прибыль по разделу	83	1061
Итого по разделу	336	4750

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, Высота и ширина до 600х600 мм

1 шт. 1,00 269,36

М08-03-572-03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					21,51	1,00	22	16,00	344	
ЭМ					25,57	1,00	26	6,39	163	
в т.ч. ЭПМ					1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
МР					222,28	1,00	222	3,42	760	
НР от ФОТ						1,00	22		295	
СП от ФОТ							15		189	
ЗТР										2,32
			цел-ч	2,32						

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП 650х500х220 IP 54 (ШРМ-З)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.02*1.071								

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	7,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	73	16,00	1163	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	3	10,53	29	
		НР от ФОТ				1,00	69		942	
		СП от ФОТ					47		605	
		ЗТР								7,84
					цел-ч	1,12				

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	7,84
		Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071								

9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	3,00	269,45	1,00	808	1,00	808	
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	

14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	12,00	70,24			M08-03- 599-09		
	ЗИ				23,73	1,00	285	16,00	4556	
	ЭМ				2,79	1,00	33	6,31	211	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(2)	16,00	(25)	
	МР				43,72	1,00	525	6,18	3242	
	НР от ФОТ					1,00	272		3711	30,72
	СП от ФОТ						186		2382	
	ЗТР				2,56					

16	www.etm.ru	Всего по позиции Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый.	шт.	12,00	381,42	1,00	4577	1,00	4577	30,72
		Цена: =412/1.18*1.02*1.071								

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	27,00	10,78			M08-03- 575-01		
	ЗИ				10,38	1,00	280	16,00	4484	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	11	10,53	114	
	НР от ФОТ						266		3632	30,24
	СП от ФОТ						182		2332	
	ЗТР									

18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Всего по позиции Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215	
----	------------------------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	24,00	68,36	1,00	1641	1,00	1641	
----	------------------------------------	--	-----	-------	-------	------	------	------	------	--

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая различного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,003	37896,75	1,00	114	1,00	114
----	---------	---	-------	----------	------	-----	------	-----

Всего по позиции

Всего по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

32	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЭПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР оп ФОТ					1,00	18		247	2,16
	СП оп ФОТ						12		159	
	ЗТР				5,39					

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071	М	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м	2,85	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	382	16,00	6119	
	ЭМ				413,84	1,00	1179	4,04	4765	
	в т.ч. ЭПМ				38,16	1,00	(109)	16,00	(1740)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР оп ФОТ					1,00	486		6602	44,57
	СП оп ФОТ						292		3772	
	ЗТР				15,64					

35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2,85	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	372	16,00	5947	
	ЭМ				63,24	1,00	180	5,50	991	
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	52	10,00	523	
	НР оп ФОТ					1,00	353		4817	43,32
	СП оп ФОТ						242		3092	
	ЗТР				15,20					

36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	240,00	7,87	1,00	1889	1,00	1889	
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

37	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	м	45,00	17,96	1,00	808	1,00	808	
		Цена: =19,4/1.18*1.02*1.071								

38	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм	шт.	420,00	1,48	1,00	622	1,00	622	
		Цена: =1,6/1.18*1.02*1.071								

39	www.etm.ru	Держатель для трубы 32 мм	шт.	79,00	4,17	1,00	329	1,00	329	
		Цена: =4,5/1.18*1.02*1.071								

40	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,45	171,43					
		ЗП								
		ЭМ			102,67	1,00	46	16,00	739	
		в т.ч. ЭПМ			21,26	1,00	10	6,69	64	
		МР			1,39	1,00	(1)	16,00	(10)	
		НР оп ФОТ			47,50	1,00	21	4,54	97	
		СП оп ФОТ				1,00	44		607	
		ЗТР					30		389	
		%		81						5,26
		%		52						
		цел-ч		11,68						
		Всего по позиции								

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) - LS 5*10	м	45,00	233,87	1,00	10524	1,00	10524		
	3/2015, стр. 210	Цена: =252,62/1.18*1.02*1.071								

42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1,20	65,63					
		ЗП								
		ЭМ			47,38	1,00	57	16,00	910	
		в т.ч. ЭПМ			3,87	1,00	5	6,68	31	
		МР			0,25	1,00	(0)	16,00	(5)	
		НР оп ФОТ			14,38	1,00	17	4,86	84	
		СП оп ФОТ				1,00	54		741	
		ЗТР					37		476	
		%		81						6,47
		%		52						
		цел-ч		5,39						
		Всего по позиции								

170 2242 6,47



Всего по позиции	
45	206
Карател ЕХЦЦ Кабелъ ВВГнг (А) -LS 3*4	2655
3/2015, срп. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071	7,55
210	
М	
120,00	
62,45	
1,00	
7494	
1,00	
7494	

143	1501	4,45
Каталог РХЦС	Коробка расп.	80x40 с крышкой
3/2015,	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	
стр.264		

3M	90,86	1,00	24	16,00	378
	247,78	1,00	64	5,50	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч., ЗПМ								
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		СП от ФОТ				1,00	23		318	2,96
		ЗТР					14		181	
			%	84						
			%	48						
			цел-ч	11,40						

Всего по позиции

125

1231

2,96

49 Р69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

отвер
стий

Р69-2-1

ЗП		43,76	1,00	14	16,00	224				
ЭМ		10,28	1,00	3	5,50	18				
в т.ч., ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)				
МР		0,00	1,00	0	0,00	0				
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
	%	66		11		148				1,76
	%	40		7		90				
	цел-ч	5,49								

Всего по позиции

35

480

1,76

50 Р69-2-2 {K=3}

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500мм)

100
отвер
стий

Р69-2-2

ЗП		126,24	1,00	40	16,00	646				
ЭМ		29,64	1,00	9	5,50	52				
в т.ч., ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)				
МР		0,00	1,00	0	0,00	0				
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
	%	66		32		426				5,07
	%	40		20		258				
	цел-ч	15,84								

Всего по позиции

101

1382

5,07

51 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3
задел
ки

Е46-03-017-05

ЗП		568,66	1,00	33	16,00	528				
ЭМ		24,41	1,00	1	9,25	13				
в т.ч., ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)				
МР		1409,16	1,00	82	5,11	418				
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
	%	84		33		444				4,36
	%	48		20		253				
	цел-ч	75,22								

Всего по позиции

169

1656

4,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

52 Р61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 при толщине намета до 10 мм (до толшины 20мм) 0,30 1923,26 Р61-1-2

ЗП	повер									
ЭМ		658,42	1,00	198	16,00	3160				
в п.ч. ЭПМ		38,14	1,00	11	7,93	91				
МР		16,16	1,00	(5)	16,00	(78)				
НР от ФОТ		1226,70	1,00	368	4,50	1656				
СП от ФОТ			1,00	160		2169				
ЗТР	%	67	40	101		1295				25,42
	Чел-ч	84,74								

Всего по позиции

53 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7 100 0,30 1442,59 Е15-04-025-08 838 8371 25,42

ЗП	окраш									
ЭМ	иваем	432,56	1,15	149	16,00	2388				
в п.ч. ЭПМ	ой	6,91	1,25	3	9,25	24				
МР		0,13	1,25	(0)	16,00	(1)				
НР от ФОТ		1003,12	1,00	301	4,95	1490				
СП от ФОТ	%		1,15	142		1911				17,60
ЗТР	Чел-ч	51,01	37	70		884				

Всего по позиции

Электроустановочные изделия

54 М08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке 100 0,18 424,88 М08-03-591-01 665 6697 17,60

ЗП										
ЭМ		292,93	1,00	53	16,00	844				
в п.ч. ЭПМ		13,19	1,00	2	5,85	14				
МР		0,38	1,00	(0)	16,00	(1)				
НР от ФОТ		118,76	1,00	21	2,33	50				
СП от ФОТ	%		1,00	50		684				5,69
ЗТР	Чел-ч	31,60	52	34		439				

Всего по позиции

55 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки 100 18,00 29,46 1,00 530 1,00 530 160 2031 5,69

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

56	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,18	1420,03						
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый								
		ЭП		654,83	1,00	118	16,00	1886		
		ЭМ		201,43	1,00	36	6,49	235		
		в п.ч. ЭПМ		11,11	1,00	(2)	16,00	(32)		
		МР		563,77	1,00	101	3,24	329		
		НР от ФОТ	%	81	1,00	114		1554		12,72
		СП от ФОТ	%	52		78		997		
		ЗТР	цел-ч	70,64						

Всего по позиции		447	5001	12,72
------------------	--	-----	------	-------

57	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260	шт.	18,00	648,05	1,00	11665	1,00	11665	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,15	548,03					
		ЭП		134,19	1,00	20	16,00	322		
		ЭМ		413,84	1,00	62	4,04	251		
		в п.ч. ЭПМ		38,16	1,00	(6)	16,00	(92)		
		МР		0,00	1,00	0	0,00	0		
		НР от ФОТ	%	84	1,00	26		348		2,35
		СП от ФОТ	%	48		15		199		
		ЗТР	цел-ч	15,64						

Всего по позиции		123	1120	2,35
------------------	--	-----	------	------

59	M08-10-010-01	Прокладка тругб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,55	212,02					
		ЭП		130,42	1,00	72	16,00	1148		
		ЭМ		63,24	1,00	35	5,50	191		
		в п.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР		18,36	1,00	10	10,00	101		
		НР от ФОТ	%	81	1,00	68		930		8,36
		СП от ФОТ	%	52		47		597		
		ЗТР	цел-ч	15,20						

Всего по позиции		232	2967	8,36
------------------	--	-----	------	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по позиции

98 1210 3,21

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
----	---------	---	---	-------	----------	------	------	------	------	--

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48		M08-02-472-07			
----	---------------	--	-------	------	--------	--	---------------	--	--	--

ЗП	187,23	1,00	19	16,00	300
ЭМ	75,54	1,00	8	6,26	47
в т.ч. ЗПМ	3,16	1,00	(0)	16,00	(5)
МР	85,71	1,00	9	4,10	35
НР оп ФОТ		1,00	18		247
СП оп ФОТ			12		159
Итого					2,13

Всего по позиции

66 788 2,13

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	
----	---------	--------------------------------------	---	------	----------	------	-----	------	-----	--

69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16		M08-02-472-02			
----	---------------	--	-------	------	--------	--	---------------	--	--	--

ЗП	145,91	1,00	44	16,00	700
ЭМ	67,87	1,00	20	6,24	127
в т.ч. ЗПМ	2,78	1,00	(1)	16,00	(13)
МР	49,38	1,00	15	5,23	77
НР оп ФОТ		1,00	42		578
СП оп ФОТ			29		371
Итого					4,98

Всего по позиции

150 1853 4,98

70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	
----	---------	--------------------------------------	---	-------	----------	------	------	------	------	--

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39		E01-02-061-01			
----	---------------	--	--------	-------	--------	--	---------------	--	--	--

ЗП	620,39	1,00	39	16,00	625
НР оп ФОТ					381
Итого					5,58



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	31			15			
ЗТР			цел-ч	88,50					194	

Всего по позиции

72 Е13-03-004-26 Окраска металлических отгруппованных поверхностей эмалью ПФ-115
МДС35 п.4.7

100 0,027 367,84
М2
окраш
иваем
ой

82 1200 5,58
Е13-03-
004-26

ЗП
ЭМ
в т.ч, ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

32,48 1,15 1 16,00 16
5,94 1,25 0 5,89 1
0,09 1,25 (0) 16,00 (0)
329,42 1,00 9 3,90 35
1,15 1 11 0,12
% 69 48
цел-ч 3,83 1

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3725 7128

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

Итого по разделу

3996 10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других

1 83,00 3,83
линия

П01-11-
028-01

линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутиационным аппаратам и электроприборам

ЗП
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

3,83 1,00 318 16,00 5086
% 55 207 2797 26,56
% 32 127 1628
цел-ч 0,32

Всего по позиции

652 9511 26,56

74 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1 1,00 14,60
измер
ение

П01-11-
010-01

ЗП
НР от ФОТ

14,60 1,00 15 16,00 234
% 55 1,00 9 129 1,22

15

Исполнитель:
Архипов И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	32						
ЗТР			чел-ч	1,22			6			75

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

333 5320

Накладные расходы по разделу

216 2926

Сметная прибыль по разделу

133 1703

Итого по разделу

682 9949

Итого по всем разделам

225143

Масса мусора

т

0

Заработная плата

3363 53792

Эксплуатация машин

1892 8867

в том числе заработная плата машинистов

131 2110

Материалы

85106 92889

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

3172 43178

Сметная прибыль по смете

2060 26417

Итого

225143

НДС, %

40526

Всего

265669

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

18,00

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 265669,00
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

Имя