

Утверждена
Заказчик:

Согласована
Подрядчик:

« » _____

(наименование и адрес стройки)

СМЕТА №

На капитальный ремонт фасада по адресу: г.Тула, ул.Луначарского,17 корп.5 (доп. раб.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	78 942,83 р.
Нормативная трудоемкость	138,68 чел-ч
Сметная заработная плата	18 214,25 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	427,13 р.
Сметная стоимость материалов	25 208,31 р.

Основание: Тула ТЕР(14), Тула ТЕРр(14)
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 3кв.2015г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Раздел											
1	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 66-59=7	100 м2 вертикал	0,0700	752,69						
	ЗП				351,05		24,57		16,0000	393,18	
	ЭМ				4,21		0,29		9,3100	2,74	
	МР				397,43	1,0000	27,82		5,1800	144,11	
	Накладные расходы (ПЗ) * 93 % от ФОТ			110 %	93%		27,03			365,66	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ			68 %	54%		16,71			212,32	

Исполнитель: *Ерощина*
Ерощина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТР	Чел-ч	50,0250							3,5018
2	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,5000	31,48			96,42			1 118,01
		ЗП			22,71						
		МР			8,77	1,0000		34,07	16,0000		545,04
		Накладные расходы (ПЗ) * 73 % от ФОТ		86 %	73%			13,16	8,8200		116,03
		Сметная прибыль (ПЗ) * 56 % от ФОТ		70 %	56%			29,29			397,88
		ЗТР	Чел-ч	2,7100				23,84			305,22
											4,0650
3	P52-16-3	Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в 1 кирпич	10 м2	0,8450	1 934,88			100,35			1 364,17
		ЗП			308,45			260,64			
		ЭМ			6,01			5,08	16,0000		4 170,24
		МР			1 620,42	1,0000		1 369,25	9,3100		47,28
		Накладные расходы (ПЗ) * 79 % от ФОТ		93 %	79%			6,7100			9 187,70
		Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % от ФОТ		75 %	60%			242,40			3 294,49
		ЗТР	Чел-ч	40,8000				195,48			2 502,14
											34,4760
4	E08-01-003-08 О.Ч. ГЭСНПТЕРР п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРР п. 1.11	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2 изолирует	0,0750	2 546,84			2 072,85			19 201,85
		ЗП			839,36	1,15		72,39	16,0000		1 158,32
		ЭМ			12,03			1,13	9,3100		10,50
		МР			1 695,45	1,0000		127,16	5,7900		736,25
		Накладные расходы (ПЗ) * 93 % от ФОТ		110 %	93%			79,63			1 077,24
		Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ		68 %	54%			49,23			625,49
		ЗТР	Чел-ч	111,2050							8,3404
5	E46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	0,2500	877,61			329,54			3 607,80
		ЗП			220,35			55,09	16,0000		881,40
		ЭМ			10,85			2,71	9,0900		24,66
		МР			646,41	1,0000		161,60	6,7100		1 084,35
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%			54,54			740,38
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%			33,05			423,07
		ЗТР	Чел-ч	28,8800							7,2200
6	E15-02-016-03 О.Ч. ГЭСНПТЕРР п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРР п. 1.11	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов.	100 м2 оштукату	0,0912	2 098,22			306,99			3 153,86
		ЗП			754,53	1,15		79,14	16,0000		1 266,16
		ЭМ			102,31			11,66	10,5000		122,47
		в т.ч. ЗПМ			55,98	1,25		6,38	16,0000		102,11
		МР			1 241,38	1,0000		113,21	4,5700		517,39
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%			81,24			1 094,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		40,19				
		ЗТР	Чел-ч	98,7160						506,26	9,0029
7	E15-02-036-01 О.Ч. ГЭСНПИТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПИТЕРр п. 1.11	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен(прим.устройство внутр.откосов и подокон. по сетке.33,6*0,2	100 м2 оштукату	0,0674	6 084,81		325,44			3 506,90	
		ЗП			1 114,97	1,15	86,42		16,0000	1 382,74	
		ЭМ			51,18		4,31		7,3400	31,65	
		в т.ч. ЗПМ			17,73	1,25	1,49		16,0000	23,90	
		МР				1,25					
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	4 918,66	1,0000	331,52		4,6000	1 524,98	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %			83,51			1 125,31	
		ЗТР	Чел-ч	149,4425			41,32			520,46	
											10,0724
8	P62-16-2	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водо- эмульсионной краской с расчисткой старой крас- ки до 10%	100 м2 ок- рашива	0,1586	1 625,47		547,08			4 585,14	
		ЗП									
		ЭМ			162,13		25,71		16,0000	411,42	
		в т.ч. ЗПМ			6,59		1,05		8,6800	9,07	
		МР			1,26		0,20		16,0000	3,20	
		Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ		80 %	1 456,75	1,0000	231,04		3,1200	720,85	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %			20,73			281,94	
		ЗТР	Чел-ч	20,0900			12,96			165,85	
											3,1863
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							291,49			1 589,13	79,8647
Сумма по разделу											38 126,86
2. Раздел Цоколь.											
9	E15-02-036-01 О.Ч. ГЭСНПИТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПИТЕРр п. 1.11	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукату	0,3191	6 084,81						
		ЗП			1 114,97	1,15	409,16		16,0000	6 546,48	
		ЭМ			51,18		20,41		7,3400	149,84	
		в т.ч. ЗПМ			17,73	1,25	7,07		16,0000	113,15	
		МР				1,25					
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	4 918,66	1,0000	1 569,54		4,6000	7 219,90	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %			395,42			5 327,70	
		ЗТР	Чел-ч	149,4425			195,63			2 464,06	
											47,6871
10	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под ок- раску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 об- работка	0,3191	1 071,10		2 590,16			21 707,98	
		ЗП			188,09		60,02		16,0000	960,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭМ			1,37		0,44		8,8500	3,87	
		МР			881,64	1,0000	281,33		2,9900	841,18	
		Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ		80 %	68%		48,02			653,01	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		30,01			384,12	
		ЗТР	Чел-ч	23,6000							7,5308
							419,82			2 842,49	
11	E15-04-014-02 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганической	100 м2 ок- рашива	0,3191	2 905,54						
		ЗП			84,98	1,15	31,18		16,0000	498,96	
		ЭМ			6,84	1,25	2,73		9,1800	25,05	
		МР			2 813,72	1,0000	897,86		3,4700	3 115,57	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		29,62			399,17	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		14,65			184,62	
		ЗТР	Чел-ч	11,2585							3,5926
							976,04			4 223,37	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:											58,8104
Сумма по разделу										28 773,84	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											

Сумма по смете
Зарплата ПЗ
Машины ПЗ
В т.ч. з/п машинистов ПЗ
Материалы ПЗ
Накладные расходы НР
Сметная прибыль ПН
Ставка НДС
Всего с учётом НДС

66 900,70
18 214,25
427,13
242,36

25 208,31
4 757,40
8 293,61
12 042,13
78 942,83

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил _____ ()
должность, подпись (инициалы, фамилия)
Проверил _____ ()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Согласовано в сумме 78 942,83 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
15.02.2016г.

Исполнитель: Еромина Н.Н.