

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик _____

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Велев, ул. Рабочая, д. 52
Объект №

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование Объекта: г. Велев, ул. Рабочая, д. 52
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 451,327 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 527 чел.час.
Сметная заработная плата 65,234 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

	Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	2,95	146,55			E46-04-008-04		
			покрытия							
			ЗП		115,91	1,00	341,93	16,00	5470,95	
			ЭМ		30,64	1,00	90,39	5,50	497,13	
			В п.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
			МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			НР от ФОТ				338,52		4595,60	
			СП от ФОТ				203,45		2626,06	
			ЗТР							46,91
			%	84						
			%	48						
			чел-ч	15,90		1,00				

		Всего по позиции			974,29		13189,74		46,91	
2	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	2,95	1088,55			P58-13		
			кровл					-1		
			ЗП		33,85	1,00	99,86	16,00	1597,72	
			ЭМ		3,61	1,00	10,65	9,30	99,04	
			В п.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
			МР		1051,09	1,00	3100,72	3,75	11627,68	

Исполнитель: 248

Иванова Л.В.

9559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	71 52 4,52			82,88 64,91 1,00		1134,38 830,81 13,33	

Всего по позиции

3	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	M2	-339,25	33,31	1,00	-11300,42	1,00	-11300,42	
---	---------	---	----	---------	-------	------	-----------	------	-----------	--

4	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц.24.29/1.18*1.02*1.152	M2	339,25	24,19	1,00	8206,46	1,00	8206,46	
---	-------------------------	--	----	--------	-------	------	---------	------	---------	--

Всего по позиции

5	E10-01-010- 01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 M3 древе сины в конст рукции и	0,4	2569,99	1,15	81,14 12,11 (0,00) 16,00 3153,98 86,01 43,45	16,00 8,91 10,00 3,30	1298,30 107,86 (0,00) 1168,47 558,27	E10-01 -010-0 1
---	----------------------------------	---	--	-----	---------	------	--	--------------------------------	--	-----------------------

	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			176,40 24,21 0,00 2389,38 90 43 22,50	1,15 1,25 1,25 1,00 % % цел-ч	1,15				10,35
--	---	--	--	---	---	------	--	--	--	-------

Всего по позиции

6	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 M2 кровл и	2,95	147,03		1178,46	P58-1- 1	6286,88	10,35
---	---------	---	-------------------------	------	--------	--	---------	-------------	---------	-------

	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			112,64 34,39 5,81 0,00 71 52 15,16	1,00 1,00 1,00 1,00 % % цел-ч	1,00	332,29 101,45 (17,14) 0,00 290,02 227,13	16,00 7,41 16,00 0,00 3969,50 2907,24	5316,61 751,75 (274,23) 0,00 3969,50 2907,24	44,72
--	---	--	--	--	---	------	---	--	---	-------

Всего по позиции

7	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 M2	2,95	1449,86		950,89	P58-12 -4	12945,10	44,72
---	----------	---	-----------	------	---------	--	--------	--------------	----------	-------

	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			136,79 7,20 1,01 1305,87 71 52 18,41	1,00 1,00 1,00 1,00 % % цел-ч	1,00	403,53 21,24 (2,98) 3852,32 337,40 264,23	16,00 8,85 16,00 3,82 4617,95 3382,16	6456,49 187,97 (47,67) 14715,85 4617,95 3382,16	54,31
--	---	--	--	--	---	------	--	--	--	-------

Всего по позиции

4878,72 29360,42 54,31

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

Всего по позиции

189,46 0,73

МБАНОВА Т.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E12-01-023- Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 01 МДС35 п.4.7	100 м2 кровли и	2,95	10878,71				E12-01-023-01		
	ЭП			310,94	1,15	1054,86	16,00	16877,82		
	ЭМ			91,91	1,25	338,92	8,03	2721,51		
	в п.ч. ЭПМ			9,97	1,25	(36,76)	16,00	(588,23)		
	МР			10475,86	1,00	30903,79	3,54	109399,41		
	НР от ФОТ			92		1178,96		16068,77		
	СП от ФОТ			44		603,12		7685,06		
	ЗТР		38,53		1,15					130,71
Всего по позиции										
14	1011998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-47,2	266,88	1,00	-12596,74	1,00	-12596,74		
15	1014136 Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-359,9	263,89	1,00	-94974,01	1,00	-94974,01		
16	1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((18+4)*1,15*5,5/1000) (конек, обделки)	т	0,13915	39841,20	1,00	5543,90	1,00	5543,90		
17	каталог 2 Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 295 м2х1,15) кв. 2015г., 346/1,18*1,02*1,062=261,63 стр 64	м2	339,25	317,63	1,00	107755,98	1,00	107755,98		
18	E26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения МДС35 п.4.7 второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обраб алыва емой повер хност и	2,6	148,12			E26-02-018-02			
	ЭП			77,97	1,15	233,13	16,00	3730,08		
	ЭМ			68,25	1,25	221,81	6,27	1390,76		
	в п.ч. ЭПМ			0,98	1,25	(3,19)	16,00	(50,96)		
	МР			1,90	1,00	4,94	10,53	52,02		
	НР от ФОТ			77		212,68		2911,40		
	СП от ФОТ			48		140,61		1814,90		
	ЗТР		8,87		1,15					26,52
Всего по позиции										
19	прайс Сенез Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 295м2х0,3кг/м2х1,02	кг	79,56	54,17	1,00	4309,77	1,00	4309,77		
20	E12-01-012- Отражение кровель перилами 01 МДС35 п.4.7	100 м отраж дення	0,6	3029,51			E12-01-012-01			
							1			

Исполнитель: Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					55,23	1,15	38,11	16,00	609,74	
					46,96	1,25	35,22	7,30	257,11	
					3,66	1,25	(2,75)	16,00	(43,92)	
					2927,32	1,00	1756,39	5,53	9712,85	
							44,12		601,37	
							22,57		287,61	
						1,15				4,60

Всего по позиции

21	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,18	53772,45	1,00	-9679,04	1,00	-9679,04	
----	---------	--	---	-------	----------	------	----------	------	----------	--

22	кадастр 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1.18*1,062*1,02=550,80	мп	60	550,80	1,00	33048,00	1,00	33048,00	
----	------------------------------	---	----	----	--------	------	----------	------	----------	--

23 Р61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

			100 м2	0,025	2195,20			Р61-31-1		
			повер					-1		
			хносп							
			и							
					1140,55	1,00	28,51	16,00	456,22	
					1,87	1,00	0,05	5,50	0,26	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					1052,78	1,00	26,32	4,49	118,17	
							22,53		305,67	
							14,26		182,49	
										3,29

Всего по позиции

24	Е15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная (поверхности дымовых труб)	100 м2	0,025	576,21			Е15-04-011-02		
----	---------------	---	--------	-------	--------	--	--	---------------	--	--

			фасад							
					162,43	1,15	4,67	16,00	74,72	
					7,69	1,25	0,24	9,08	2,18	
					0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
					406,09	1,00	10,15	9,53	96,75	
							4,44		59,78	
							2,18		27,65	
										0,59

Всего по позиции

21,68	261,08	0,59
-------	--------	------

Исполнитель:

Иванова Л.В.

[illegible]

3И
ЭМ
В Т.Ч. ЭТМ
МР
НР ОТ ФОТ
СН ОТ ФОТ
ЗТР

37E

BCe

УСТ

37E

Bce

СКО
ДЛЯ

УСТ

37P

BCe:

Общ. (190)

3TP

BCet

10

МІСЦЕВОБІЛ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

33 А311-01-146 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
-1

ЭП	п	10,9875	24,19					А311-0 1-146-1		
ЭМ			3,88	1,00	42,63	16,00	682,10			
в т.ч. ЗПМ			20,31	1,00	223,16	7,07	1577,71			
МР			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
СП от ФОТ			42,63		579,79		327,41			
ЗПР	%	85			20,46					
	цел-ч	0,58		1,00						6,37

Всего по позиции

328,88 3167,01 6,37

34 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих п

ЭМ	п	10,9875	8,56					А310-3 005-1		
в т.ч. ЗПМ			8,56	1,00	94,05	4,42	415,71			
			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)			

Всего по позиции

94,05 415,71 0,00

Итого по всем разделам			382480,49							
Заработная плата			4077,14				65234,37			
Эксплуатация машин			1268,85				9073,49			
в том числе заработная плата машинистов			67,53				1080,23			
Материалы			91907,55				223416,57			
Накладные расходы по смете			3884,93				52989,64			
Сметная прибыль по смете			2476,98				31766,42			
Итого							382480,49			
НДС, %			18,00				68846,49			
Всего							451326,98			

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Иванова Л.В.

Согласовано в сумме 451326,98 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

