

РАЗРАБОТКА РАБОТ
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись: *И.Г. Архипова* 29 г.

«УТВЕРЖДАЮ»



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 10 (дополнительные работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

49,469 тыс. руб.
9,390 тыс. руб.
65,400 чел.-час

Составлен(а) в ценах на I квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
<i>Демонтажные работы</i>										
1	ТЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	✓ 0,16	139,96			ТЕРр67-2-5		2,7
		ЗП			128,49		21,00	16,5	339,00	
		ЭМ			3,86		1,00	6,23	4,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,88			16,5	2,00	
		МР			7,61		1,00	3,75	5,00	
		НР от ФОТ	%	85			18,00	72=85*0.85	246,00	
		СП от ФОТ	%	65			14,00	52=65*0.8	177,00	
		Всего по позиции					55,00		771,00	✓
2	ТЕРр67-4-1	Демонтаж распаечных коробок	100 шт.	✓ 0,12	42,57			ТЕРр67-4-1		0,7
		ЗП			42,57		5,00	16,5	84,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			4,00	72=85*0.85	60,00	
		СП от ФОТ	%	65			3,00	52=65*0.8	44,00	
		Всего по позиции					12,00		188,00	✓
<i>Монтажные работы</i>										
<i>ЩР</i>										
3	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	✓ 1	269,36			ТЕРм08-03-572-03		2,3 0,1
		ЗП			21,51		22,00	16,5	355,00	
		ЭМ			25,57		2,00	5,65	144,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		1,00	16,5	21,00	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

3889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МП	П4-РАИД-Смена (вер.6.0.5.5704) тел./факс (4872) 3600-81		222,28		222,00	3,27	727,00	
		НР от ФОТ	%	95			22,00	81=95*0.85	305,00	
		СП от ФОТ	%	65			15,00	52=65*0.8	196,00	
		Всего по позиции					307,00		1 727,00	✓
4	С цена.	Корпус металлический ЩМП-2-0 74 У2 IP54 ИЭК УКМ40-02-54 Ц=(3034,77/1,18*1,02)	шт.	1	2 623,28		2 623,00		2 623,00	✓
5	С цена.	Набор шин N и PE к ПР (габ. 4) ИЭК УКМ10- NP-04 Ц=(3056,06/1,18*1,02)	шт.	1	2 641,68		2 642,00		2 642,00	✓
6	С цена.	Изолятор SM 25 силовой ИЭК YIS11-25-06 Ц=(30,98/1,18*1,02)	шт.	2	26,78		54,00		54,00	✓
7	С цена.	DIN-рейка 125см ИЭК YDN10-0125 Ц=(82,25/1,18*1,02)	шт.	1	71,10		71,00		71,00	✓
8	С цена.	Наконечник медн. ТМЛ 35-8-9мм T2 (опрес. луж.) ЗЭТА zeta10625 Ц=(30,85/1,18*1,02)	шт.	3	26,67		80,00		80,00	✓
9	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	8	10,78			ТЕРМ08-03- 575-01		8,8
		ЗП			10,38		83,00	16,5	1 370,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МП			0,40		3,00	10,48	34,00	
		НР от ФОТ	%	95			79,00	81=95*0.85	1 110,00	
		СП от ФОТ	%	65			54,00	52=65*0.8	712,00	
		Всего по позиции					219,00		3 226,00	✓
10	С цена.	Выключатель автоматический 3п 100А ВА 88-32 ИЭК SVA10-3-0100 Ц=(2453,83/1,18*1,02)	шт.	1	2 121,11		2 121,00		2 121,00	✓
11	С цена.	Выключатель авт. мод. 3п С 40А ВА 47-100 10кА ИЭК MVA40-3-040-С Ц=(1374,95/1,18*1,02)	шт.	3	1 188,52		3 566,00		3 566,00	✓
12	С цена.	Выключатель авт. мод. 1п С 10А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-010-С Ц=(93,38/1,18*1,02)	шт.	2	80,72		161,00		161,00	✓
13	С цена.	Выключатель авт. мод. 1п С 16А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-016-С Ц=(89,10/1,18*1,02)	шт.	2	77,02		154,00		154,00	✓
14	С цена.	Комплект наконечников для ВА88-32 125А/ЗП (уп.6шт.) ИЭК SVA10D-N-3 Ц=(111,91/1,18*1,02)	шт.	1	96,74		97,00		97,00	✓
15	502-0523	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм2	1000 м	0,002	40 926,42		82,00		82,00	✓
16	502-0520	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм2	1000 м	0,001	16 298,37		16,00		16,00	✓
17	ТЕРМ08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,5	212,02			ТЕРМ08-10- 010-01		7,6
		ЗП			130,42		65,00	16,5	1 076,00	
		ЭМ			63,24		32,00	3,09	98,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		

Исполнитель
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР	п.4 ГРАНД-Снежа (вер.6.0.5.5704) тел./факс (4872) 3600-81	18,36			9,00	9,21	85,00	
		НР от ФОТ	%	95			62,00	81=95*0.85	872,00	
		СП от ФОТ	%	65			42,00	52=65*0.8	560,00	✓
		Всего по позиции					210,00		2 691,00	✓
18	С цена.	Труба гофрированная диам. 20 мм Ц=(8,5/1,18*1,02)	м	50	7,35		368,00		368,00	✓
19	С цена.	Держатель для труб 20 мм Ц=(1,6/1,18*1,02)	шт.	71	1,38		98,00		98,00	✓
20	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,5	65,63			ТЕРМ08-02-412-02		2,7
		ЗП			47,38		24,00	16,5	391,00	
		ЭМ			3,87		2,00	6,1	12,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,25			16,5	2,00	
		МР			14,38		7,00	4,71	34,00	
		НР от ФОТ	%	95			23,00	81=95*0.85	318,00	
		СП от ФОТ	%	65			16,00	52=65*0.8	204,00	
		Всего по позиции					72,00		959,00	✓
21	ТЕРМ08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м кабеля	0,08	748,32			ТЕРМ08-02-146-01		0,9 0,3
		ЗП			105,72		8,00	16,5	140,00	
		ЭМ			579,00		46,00	4,73	219,00	
		в т.ч. ЗПМ			49,34		4,00	16,5	65,00	
		МР			63,60		5,00	4,78	24,00	
		НР от ФОТ	%	95			11,00	81=95*0.85	166,00	
		СП от ФОТ	%	65			8,00	52=65*0.8	107,00	
		Всего по позиции					78,00		656,00	✓
22	С кат. 4-2015	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 Ц=(27.72/1,18*1,02)	м	58	23,96		1 390,00		1 390,00	✓
23	ТЕРМ08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			ТЕРМ08-03-591-01		1,3
		ЗП			292,93		12,00	16,5	193,00	
		ЭМ			13,19		1,00	4,54	2,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,38			16,5		
		МР			118,76		5,00	2,19	10,00	
		НР от ФОТ	%	95			11,00	81=95*0.85	156,00	
		СП от ФОТ	%	65			8,00	52=65*0.8	100,00	
		Всего по позиции					37,00		461,00	✓
24	С цена.	Выключатель 1-кл. ОП IP44 A14-100 Ц=(67,22/1,18*1,02)	шт.	4	58,11		232,00		232,00	✓
25	ТЕРМ08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	455,07			ТЕРМ08-03-591-04		0,7
		ЗП			325,66		7,00	16,5	107,00	
		ЭМ			13,19			4,54	1,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,38			16,5		
		МР			116,22		2,00	2,24	5,00	
		НР от ФОТ	%	95			7,00	81=95*0.85	87,00	
		СП от ФОТ	%	65			5,00	52=65*0.8	56,00	
		Всего по позиции					21,00		256,00	✓

Исполнитель:
Архипова И.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			П4 РАМД-Снег (вер.6.0.5) 5704 тел./факс (4872) 3660-81							Формат
26	509-1443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	2	65,35		131,00		131,00	
27	ТЕРм10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0,43	455,63			ТЕРм10-06-037-12		10,6
		ЗП			204,68		88,00	16,5	1 452,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			250,95		108,00	2,1	227,00	
		НР от ФОТ	%	100			88,00	85=100*0.85	1 234,00	
		СП от ФОТ	%	65			57,00	52=65*0.8	755,00	
		Всего по позиции					341,00		3 668,00	✓
28	С цена.	Коробка распр. ОП 100x100x50 IP55 HEGEL KP2604 $\Pi=(47.92/1.18*1.02)$	шт.	8	41,42		331,00		331,00	✓
29	С цена.	Коробка распр. ОП 70x70x40 IP55 HEGEL KP2605 $\Pi=(25.51/1.18*1.02)$	шт.	21	22,05		463,00		463,00	✓
30	С цена.	Коробка распр. У-995 У2 IP54 (150x150x100) грунт. Электрофидер $\Pi=(97.80/1.18*1.02)$	шт.	12	84,54		1 014,00		1 014,00	✓
31	С цена.	Коробка распр. ОП 200x140x75 IP55 Рувинил 67055 $\Pi=(165.11/1.18*1.02)$	шт.	2	142,72		285,00		285,00	✓
32	ТЕРм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 - Отключение	100 шт.	0,64	95,37			ТЕРм08-02-144-02		2
		ЗП			93,50	0,3	18,00	16,5	296,00	
		ЭМ				0,3				
		в т.ч. ЗПМ				0,3		16,5		
		МР			1,87	0		16,5		
		НР от ФОТ	%	95			17,00	81=95*0.85	240,00	
		СП от ФОТ	%	65			12,00	52=65*0.8	154,00	
		Всего по позиции					47,00		690,00	✓
33	ТЕРм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,64	95,37			ТЕРм08-02-144-02		6,7
		ЗП			93,50		60,00	16,5	987,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			1,87		1,00	16,5	20,00	
		НР от ФОТ	%	95			57,00	81=95*0.85	799,00	
		СП от ФОТ	%	65			39,00	52=65*0.8	513,00	
		Всего по позиции					157,00		2 319,00	✓
Заземление										
34	ТЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,15	348,48			ТЕРм08-02-472-07		3,2
		ЗП			187,23		28,00	16,5	463,00	
		ЭМ			75,54		11,00	5,43	62,00	
		в т.ч. ЗПМ			3,16			16,5	8,00	
		МР			85,71		13,00	3,91	50,00	
		НР от ФОТ	%	95			27,00	81=95*0.85	382,00	
		СП от ФОТ	%	65			18,00	52=65*0.8	245,00	
		Всего по позиции					97,00		1 202,00	✓
35	101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0294	28 597,15		841,00		841,00	✓

Исполнитель:

Архипова И.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		П4 ГРАНД-Снег (вер. 6.0.5.5704) тел./факс (4872) 3600-81								форм. 4а
36	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,3	151,44			ТЕРм08-02-471-04		2,5
		ЗП			72,87		22,00	16,5	361,00	
		ЭМ			47,63		14,00	5,29	76,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,77		1,00	16,5	9,00	
		МР			30,94		9,00	4,5	42,00	
		НР от ФОТ	%	95			22,00	81=95*0.85	300,00	
		СП от ФОТ	%	65			15,00	52=65*0.8	192,00	
		Всего по позиции					82,00		971,00	✓
37	101-1614	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 16 мм	т	0,01422	25 355,26		361,00		361,00	✓
38	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,15	524,94			ТЕРм08-02-472-10		4,8
		ЗП			282,69		42,00	16,5	700,00	
		ЭМ			30,76		5,00	4,11	19,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,38			16,5	1,00	
		МР			211,49		32,00	1,82	58,00	
		НР от ФОТ	%	95			40,00	81=95*0.85	568,00	
		СП от ФОТ	%	65			27,00	52=65*0.8	365,00	
		Всего по позиции					146,00		1 710,00	✓
39	502-0520	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм2	1000 м	0,015	16 298,37		244,00		244,00	✓
40	С цена.	Хомут "Труд" 20-32мм Ц=(8,64/1,18*1,02)	шт.	18	7,47		134,00		134,00	✓
41	С цена.	Хомут "Труд" 32-50мм Ц=(9,87/1,18*1,02)	шт.	18	8,53		154,00		154,00	✓
42	ТЕР46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (для заземления)	100 отверстий	0,03	190,28			ТЕР46-03-014-01		0,2
		ЗП			54,51		2,00	16,5	27,00	
		ЭМ			135,77		4,00	3,1	13,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	2,00	84=110*(0.9*0.85)	23,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,00	48=70*(0.85*0.8)	13,00	
		Всего по позиции					9,00		76,00	✓
43	ТЕР46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 - до толщины 400 мм (для заземления)	100 отверстий	0,03	8,68			ТЕР46-03-014-14		0,2
		ЗП			2,15	20	1,00	16,5	21,00	
		ЭМ			6,53	20	4,00	3,1	12,00	
		в т.ч. ЗПМ				20		16,5		
		МР				20				
		НР от ФОТ	%	110		0,9	1,00	84=110*(0.9*0.85)	18,00	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,00	48=70*(0.85*0.8)	10,00	
		Всего по позиции					7,00		61,00	
44	ТЕР46-03-014-03	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	100 отверстий	0,08	297,84			ТЕР46-03-014-03		0,8
		ЗП			81,13		6,00	16,5	107,00	
		ЭМ			216,71		17,00	3,1	54,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	6,00	84=110*(0.9*0.85)	90,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	4,00	48=70*(0.85*0.8)	51,00	
		Всего по позиции					33,00		302,00	
45	ТЕР46-03-014-16	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-03 до толщины 300 мм	100 отверстий	0,08	13,19			ТЕР46-03-014-16		0,3
		ЗП			3,27	10	3,00	16,5	43,00	
		ЭМ			9,92	10	8,00	3,1	25,00	
		в т.ч. ЗПМ				10		16,5		
		МР				10				
		НР от ФОТ	%	110		0,9	3,00	84=110*(0.9*0.85)	36,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	2,00	48=70*(0.85*0.8)	21,00	
		Всего по позиции					16,00		125,00	
46	ТЕР46-03-014-06	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	100 отверстий	0,1	534,39			ТЕР46-03-014-06		1,8
		ЗП			139,08		14,00	16,5	229,00	
		ЭМ			395,31		40,00	3,1	123,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	14,00	84=110*(0.9*0.85)	192,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	8,00	48=70*(0.85*0.8)	110,00	
		Всего по позиции					76,00		654,00	
47	ТЕР46-03-014-19	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-06 - до толщины 300 мм	100 отверстий	0,1	24,60			ТЕР46-03-014-19		0,8
		ЗП			6,06	10	6,00	16,5	100,00	
		ЭМ			18,54	10	19,00	3,1	57,00	
		в т.ч. ЗПМ				10		16,5		
		МР				10				
		НР от ФОТ	%	110		0,9	6,00	84=110*(0.9*0.85)	84,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	4,00	48=70*(0.85*0.8)	48,00	
		Всего по позиции					35,00		289,00	

Исполнитель:

Архипова И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			П4 ГРАНД-Смета (вер.6.0.5.5704) тел./факс (4872) 3600-81							Формат 4а
48	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,018	1 782,61			ТЕР46-03-017-01		1
		ЗП			417,01		8,00	16,5	124,00	
		ЭМ			15,18			7,55	2,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			1 350,42		24,00	4,78	116,00	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	8,00	84=110*(0.9*0.85)	104,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	5,00	48=70*(0.85*0.8)	60,00	
		Всего по позиции					45,00		406,00	✓
49	ТЕРp69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 - до диаметра 25 мм Прим. - расценка в основной смете	100 отверстий	0,18	62,10			ТЕРp69-2-3		0,6
		ЗП			50,29	0,5	5,00	16,5	75,00	
		ЭМ			11,81	0,5	1,00	3,28	3,00	
		в т.ч. ЗПМ				0,5		16,5		
		МР				0,5				
		НР от ФОТ	%	78			4,00	66=78*0.85	50,00	
		СП от ФОТ	%	50			3,00	40=50*0.8	30,00	
		Всего по позиции					13,00		158,00	✓
50	ТЕРp69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 - до диаметра 50 мм Прим. - расценка в основной смете	100 отверстий	0,01	62,10			ТЕРp69-2-3		0,2
		ЗП			50,29	3	2,00	16,5	25,00	
		ЭМ			11,81	3		3,28	1,00	
		в т.ч. ЗПМ				3		16,5		
		МР				3				
		НР от ФОТ	%	78			2,00	66=78*0.85	17,00	
		СП от ФОТ	%	50			1,00	40=50*0.8	10,00	
		Всего по позиции					5,00		53,00	✓
51	ТЕРp69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 - до толщины 300 мм Прим. - расценка в основной смете	100 отверстий	0,02	51,96			ТЕРp69-2-2		0,1
		ЗП			42,08		1,00	16,5	14,00	
		ЭМ			9,88			3,27	1,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			1,00	66=78*0.85	9,00	
		СП от ФОТ	%	50			1,00	40=50*0.8	6,00	
		Всего по позиции					3,00		30,00	✓
52	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1 576,81			ТЕР15-04-007-01		1,5
		ЗП			355,89	1,15	12,00	16,5	203,00	
		ЭМ			9,55	1,25		7,82	3,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,22	1,25		16,5		
		МР			1 211,37		36,00	3,25	118,00	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	П4	ФРАНД-Смета (вер.6.0.5) 5704) тел./факс (4872) 3680-81						Формат
			%	105		0,9	11,00	$80=105*(0.9*0.85)$	162,00	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	6,00	$37=55*(0.85*0.8)$	75,00	
		Всего по позиции					65,00		561,00	✓
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									29 481,00	65 0,4
Накладные расходы									7 628,00	
Сметная прибыль									4 814,00	
Итого по разделу 1 :									2 715,00	7,5
Итого Строительные работы										57,5
Итого Монтажные работы									39 208,00	0,4
Итого									41 923,00	65 0,4
Справочно, в текущих ценах:										
Основная заработная плата									9 282,00	
Материалы									19 268,00	
Машины и механизмы									931,00	
в том числе заработная плата машинистов									108,00	
Накладные расходы									7 628,00	
Сметная прибыль									4 814,00	
Итого по разделу 1									41 923,00	65 0,4
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									29 481,00	65 0,4
Накладные расходы									7 628,00	
Сметная прибыль									4 814,00	
Итого по смете:									2 715,00	7,5
Итого Строительные работы										57,5
Итого Монтажные работы									39 208,00	0,4
Итого									41 923,00	65 0,4
Справочно, в текущих ценах:										
Основная заработная плата									9 282,00	
Материалы									19 268,00	
Машины и механизмы									931,00	
в том числе заработная плата машинистов									108,00	
Накладные расходы									7 628,00	
Сметная прибыль									4 814,00	
НДС 18%									7 546,00	
ВСЕГО по смете									49 469,00	65 0,4

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель:

Архипова

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 49469,00

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

17.05.2016г