

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 47  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.  
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ		72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ		52			2		23	
		ЗТР		6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1	7	99	0,38
		ЗП									
		НР от ФОТ		72	42,57	1,00	3	16,00	41		
		СП от ФОТ		52		1,00	2		30	0,35	
		ЗТР		5,84			2		21		

[illegible]

Всего по позиции	27	379	1,45
Прямые затраты по разделу	49	731	
Накладные расходы по разделу	40	556	
Сметная прибыль по разделу	30	371	
Итого по разделу	118	1 658	

**М08-03-572-03** Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)

M08-03-572-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					21,51	1,00	22	16,00	344	
					25,57	1,00	26	6,39	163	
					1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
					222,28	1,00	222	3,42	760	
				81		1,00	22		295	2,32
				52			15		189	
				2,32						
				цел-ч						
				57P						

Всего по позиции

б	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ЩМПг-650х500х220 IP 54 (ШРМ-З)	шт.	1	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	
Цена: =4015/1.18*1.071*1.02										
Всего по позиции								307	1 751	2,32

7	М08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10, 78	М08-03-575-01	5, 60
		ЗП				52	
		ЭМ			10, 38	16, 00	830
		в т.ч. ЗПМ			0, 00	0	0
		МР			0, 00	(0)	(0)
		НР от ФОТ	81		0, 40	2	21
		СП от ФОТ	52			49	672
		ЗТР	1, 12			34	432

Всего по позиции

всего по позиции				
Прайс	ИЕК от	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А ИЕК	шт.	1
30.10.2015		Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	779,25	1,00
			779	1,00
			137	1 955
				5,60

[illegible]

0	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт., выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143
---	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----

1	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1	16,90	1,00	17	1,00	17
---	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	----	------	----

2	www.etm.ru	Ширина медная 5*30 мм2 (30см).			
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02			
			м	0,3	
				958,18	1,00
				287	1,00
					287

Исполнитель: *М.В.Ш.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4	70,24			M08-03-599-09		
	ЗП				23,73	1,00	95	16,00	1	519
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31		70
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00		(8)
	МР				43,72	1,00	175	6,18		1 081
	НР от ФОТ		%	81		1,00	91			1 237
	СП от ФОТ		%	52		1,00	62			794
	ЗТР		цел-ч	2,56						
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.071*1.02	шт.	4	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	4 701 10,24
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	104	16,00	1	661
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00		0
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				0,40	1,00	4	10,53		42
	НР от ФОТ		%	81		1,00	99			1 345
	СП от ФОТ		%	52		1,00	67			864
	ЗТР		цел-ч	1,12						
Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143	3 912 11,20
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	8	68,36	1,00	547	1,00	547	

Исполнитель: МР  
Шетка ТР



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	11

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 27 мм	1	1	11,38					
		ввод					M08-02-411-04			
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлоорукава на тросе	100 м	0,5	995,31					
							M08-02-411-01			
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПП			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	117		1 596	13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1 024	
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	----	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлоорукав РЗ-ПХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	30	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
----	------------------------------------	--	---	----	-------	------	-------	------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20	32,43	1,00	649	1,00	649	
27	1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм		т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
28	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		100 м	0,3	127,29			M08-02- 412-04		
					78,76	1,00	24	16,00	378	
					11,60	1,00	3	6,68	23	
					0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
					36,93	1,00	11	4,48	50	
			%	81			23		309	2,69
			%	52			16		199	
			цел-ч	8,96						
<b>Всего по позиции</b>										
29	M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		100 м	0,2	65,63			M08-02- 412-02		
					47,38	1,00	9	16,00	152	
					3,87	1,00	1	6,68	5	
					0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
					14,38	1,00	3	4,86	14	
			%	81			9		124	1,08
			%	52			6		80	
			цел-ч	5,39						
<b>Всего по позиции</b>										
30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	30	142,26	1,00	4 268	1,00	4 268	
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	м	20	26,94	1,00	539	1,00	539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,9	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	121	16,00	1	932
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04	1	505
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(34)	16,00		(550)
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	0
	НР от ФОТ		%	84		1,00	154		2	085
	СП от ФОТ		%	48			92		1	191
	ЗТР		цел-ч	15,64						14,08
<b>Всего по позиции</b>										
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,9	212,02			M08-10-010-01	6	713
	ЗП				130,42	1,00	117	16,00	1	878
	ЭМ				63,24	1,00	57	5,50		313
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				18,36	1,00	17	10,00		165
	НР от ФОТ		%	81		1,00	112		1	521
	СП от ФОТ		%	52			76			977
	ЗТР		цел-ч	15,20						13,68
<b>Всего по позиции</b>										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	80	7,87	1,00	630	1,00	4	854
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10	17,96	1,00	180	1,00		180
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00		207
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00		71
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,1	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00		126
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68		8
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00		(1)
	МР				36,93	1,00	4	4,48		17

26	320	0,90
----	-----	------

	10	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423
M	10					

100 M	0,4	65,63	M08-02-
-------	-----	-------	---------

81	1,00	19	16,00	303
52	1,00	2	6,68	10
5,39	1,00	(0)	16,00	(2)
	1,00	6	4,86	28
	1,00	18		247
		12		159

57	747	2,16
----	-----	------

	40	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078
m	40					

100 M	0,4	83,77	M08-02-
-------	-----	-------	---------

81	55,29	1,00	22	16,00	354
52	5,80	1,00	2	6,68	15
6,29	0,38	1,00	(0)	16,00	(2)
	22,68	1,00	9	4,59	42
		1,00	21		288
			14		185

68	884	2.52
----	-----	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210		м	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	11

44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63	M10-06-037-12					
	ЗП			204,68	16	1,00				262
	ЭМ			0,00	0	1,00				0
	в т.ч. ЗПМ			0,00	(0)	1,00				(0)
	МР			250,95	20	1,00				47
	НР от ФОТ	%	85		16	1,00				223
	СП от ФОТ	%	52		11					136
	ЗТР	цел-ч	24,72							1,98
	<b>Всего по позиции</b>				<b>63</b>					<b>668 1,98</b>

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	8	7,69	1,00					62
----	--	-----	---	------	------	--	--	--	--	----

Электроустановочные изделия

46	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88	M08-03-591-01					
	ЗП			292,93	23	1,00				375
	ЭМ			13,19	1	1,00				6
	в т.ч. ЗПМ			0,38	(0)	1,00				(0)
	МР			118,76	10	1,00				22
	НР от ФОТ	%	81		22	1,00				304
	СП от ФОТ	%	52		15					195
	ЗТР	цел-ч	31,60							2,53
	<b>Всего по позиции</b>				<b>71</b>					<b>902 2,53</b>

47	5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00					236
----	---	-----	---	-------	------	--	--	--	--	-----

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03	M08-03-593-06					
----	--	---------	------	----------	---------------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					654,83	1,00	52	16,00	838	
		ЗП								
		ЭМ			201,43	1,00	16	6,49	105	
		в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
		МР			563,77	1,00	45	3,24	146	
		НР от ФОТ		81		1,00	51		690	5,65
		СП от ФОТ	%	52			35		443	
		ЗТР	цел-ч	70,64						

Всего по позиции

199 2 222 5,65

49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100	отверстий	338,64	0,1		E46-03-014-47		
		ЗП			90,86	1,00	9	16,00	145	
		ЭМ			247,78	1,00	25	5,50	136	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	9		122	1,14
		СП от ФОТ	%	48			5		70	
		ЗТР	цел-ч	11,40						

Всего по позиции

48 473 1,14

51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	отверстий	54,04	0,14		P69-2-1		
		ЗП			43,76	1,00	6	16,00	98	
		ЭМ			10,28	1,00	1	5,50	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	5		65	0,77
		СП от ФОТ	%	40			3		39	
		ЗТР	цел-ч	5,49						

Всего по позиции

15 210 0,77

52	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100	отверстий	155,88	0,14		P69-2-2		
		ЗП			126,24	1,00	18	16,00	283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			29,64	1,00	4	5,50		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	23	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	(0)	
		НР от ФОТ		66		1,00	14		187	2,22
		СП от ФОТ		40			9		113	
		ЗТР		15,84						

Всего по позиции

53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных	1 м3	0,024	2 002,23				45	606	2,22
		площадью до 0,1 м2	задел					E46-03-017-05			
		ки									
		ЗП			568,66	1,00	14	16,00	218		
		ЭМ			24,41	1,00	1	9,25	5		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР			1 409,16	1,00	34	5,11	173		
		НР от ФОТ		84		1,00	14		183	1,81	
		СП от ФОТ		48			8		105		
		ЗТР		75,22							

Всего по позиции

54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,095	1 923,26				71	684	1,81
		повер						P61-1-2			
		ЗП			658,42	1,00	63	16,00	1 001		
		ЭМ			38,14	1,00	4	7,93	29		
		в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(2)	16,00	(25)		
		МР			1 226,70	1,00	117	4,50	524		
		НР от ФОТ		67		1,00	51		687	8,05	
		СП от ФОТ		40			32		410		
		ЗТР		84,74							

Всего по позиции

55	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,095	1 442,59				267	2 651	8,05
		окраш						E15-04-025-08			
		иваем									
		ой									
		ЗП			432,56	1,15	47	16,00	756		
		ЭМ			6,91	1,25	1	9,25	8		
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0)	16,00	(0)		
		МР			1 003,12	1,00	95	4,95	472		
		НР от ФОТ		80		1,15	45		605	5,57	
		СП от ФОТ		37			22		280		
		ЗТР		51,01							

Исполнитель: *Мед*  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03					
		бороз								
	ЗП							E46-03-011-01		
	ЭМ							7	16,00	107
	в т.ч. ЗПМ							21	4,04	84
	МР							(2)	16,00	(31)
	НР от ФОТ							0	0,00	0
	СП от ФОТ							9		116
	ЗТР							5		66
										0,78

Всего по позиции

42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02					
								M08-10-010-01		
	ЗП							39	16,00	626
	ЭМ							19	5,50	104
	в т.ч. ЗПМ							(0)	16,00	(0)
	МР							6	10,00	55
	НР от ФОТ							37		507
	СП от ФОТ							25		326
	ЗТР									4,56

Всего по позиции

126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30	7,87	1,00		1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52	1,48	1,00		1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29					
								M08-02-412-04		
	ЗП							24	16,00	378
	ЭМ							3	6,68	23
	в т.ч. ЗПМ							(0)	16,00	(4)
	МР							11	4,48	50
	НР от ФОТ							23		309
	СП от ФОТ							16		199
										2,69



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч		8,96					

Всего по позиции										
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В 1000 с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1,00	1 898	1,00	63 261,61	1,00	1 898	1,00	2,69
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
								35 717	77 599	

Раздел 3. Заземление										
62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	100	0,063	1 122,66					
МДС35 п.4.7 с откосами, группа грунтов 2			м3							
ЗП			грунт		1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
НР от ФОТ			%	61		1,00	51		691	11,16
СП от ФОТ			%	31			27		351	
ЗТР			цел-ч	154,00						

Всего по позиции										
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10	0,3	174,37					
			шт.							
ЗП					94,05	1,00	28	16,00	451	
ЭМ					50,90	1,00	15	6,35	97	
в т.ч. ЗПМ					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
МР					29,42	1,00	9	5,19	46	
НР от ФОТ			%	81		1,00	27		375	3,21
СП от ФОТ			%	52			19		241	
ЗТР			цел-ч	10,70						

Всего по позиции										
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,03393	29 477,17	1,00	1 000	1,00	1 000	3,21
65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	348,48					

Исполнитель: Щетка Т.В.

Всего по позиции				
66	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196
				30 844,80
				1,00
				605
				1,00
				605
				788
				2,13

68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1 814	1 853	4,98
<b>Всего по позиции</b>							150			

Всего по позиции			
70	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100
	МПС 35, п. 4, 7		0,027
			367,84
			E13-03-
			82
			1 200
			6,41

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1
в т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)
МР	329,42	1,00	9	3,90	35

Исполнитель: *Мерку*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			%	69		1,15	1			11
СП от ФОТ			%	48			1			0,12
ЗТР			цел-ч	3,83						8

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3 705 7 108

Накладные расходы по разделу

167 2 283

Сметная прибыль по разделу

103 1 324

Итого по разделу

3 976 10 715

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	37	3,83	1,00	142	16,00		101-11-028-01
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	55		1,00	92		2 267	
	СП от ФОТ		%	32			57		1 247	11,84
	ЗТР		цел-ч	0,32					725	

Всего по позиции

291 4 239 11,84

72 П01-11-010-01 Измерение сопротивления расканию тока заземлителя

1	измерение	1	14,60	15	16,00	234
	%	55		9		129
	%	32		6		75
	цел-ч	1,22				

ЗП  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

157 2 501

Накладные расходы по разделу

101 1 376

Сметная прибыль по разделу

63 800

Итого по разделу

321 4 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам

строительных работ

монтажных работ

прочих затрат

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

в том числе оборудование

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку

Итого

НДС, %

Всего

Составил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 111 686 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*А.И.И.*

18,00

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Щетка Т.В.*  
Щетка Т.В.