

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

__ " __ 20__ г.

__ " __ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт кровли по ул.Советская д.47 в г.Щекино
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

795,021 тыс. руб.
104,759 тыс. руб.
832,090 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,18	146,55			ТЕР46-04-008 04		82,36
		ЗП			115,91		600,41	16	9 606,56	
		ЭМ			30,64		158,72	5,5	872,96	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	594,41	84=110*(0.9 *0.85)	8 069,51	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	357,24	48=70*(0.85 *0.8)	4 611,15	
		Всего по позиции					1 710,78		23 160,18	
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2,72	66,54			ТЕРр58-3-1		24,75
		ЗП			66,34		180,45	16	2 887,20	
		ЭМ			0,20		0,54	5,6	3,02	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			149,77	71=83*0.85	2 049,91	
		СП от ФОТ	%	65			117,29	52=65*0.8	1 501,34	
		Всего по позиции					448,05		6 441,47	
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,18	147,03			ТЕРр58-1-1		78,53
		ЗП			112,64		583,48	16	9 335,68	2,38

Исполнитель: 
Ходатайство №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				34,39		178,14	7,41	1 320,02	
	в т.ч. ЗПМ				5,81		30,10	16	481,60	
	МР									
	НР от ФОТ		%	83			509,27	71=83*0.85	6 970,27	
	СП от ФОТ		%	65			398,83	52=65*0.8	5 104,99	
	Всего по позиции						1 669,72		22 730,96	
4	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	5,18	1 088,55			ТЕРр58-13-1		23,41
	ЗП				33,85		175,34	16	2 805,44	
	ЭМ				3,61		18,70	9,3	173,91	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 051,09		5 444,65	3,75	20 417,44	
	НР от ФОТ		%	83			145,53	71=83*0.85	1 991,86	
	СП от ФОТ		%	65			113,97	52=65*0.8	1 458,83	
	Всего по позиции						5 898,19		26 847,48	
5	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-595,7	33,31		-19 842,77		-19 842,77	
6	каталог	Пленка гидропароизоляционная Изоспан Ц=24,29/1,18*1,02*1,152	м2	595,7	24,19		14 409,98		14 409,98	
7	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,7	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		18,11
	ЗП				176,40	1,15	142,00	16	2 272,00	
	ЭМ				24,21	1,25	21,18	8,91	188,71	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				2 389,38		1 672,57	3,3	5 519,48	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	150,80	90=118*(0.9*0.85)	2 044,80	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	76,04	43=63*(0.85*0.8)	976,96	
	Всего по позиции						2 062,59		11 001,95	
8	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2	5,18	1 449,86			ТЕРр58-12-4		95,36 0,41
	ЗП				136,79		708,57	16	11 337,12	
	ЭМ				7,20		37,30	8,85	330,11	
	в т.ч. ЗПМ				1,01		5,23	16	83,68	
	МР				1 305,87		6 764,40	3,82	25 840,01	
	НР от ФОТ		%	83			592,45	71=83*0.85	8 108,77	
	СП от ФОТ		%	65			463,97	52=65*0.8	5 938,82	
	Всего по позиции						8 566,69		51 554,83	
9	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	5,18	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		229,52 5,12
	ЗП				310,94	1,15	1 852,26	16	29 636,16	
	ЭМ				91,91	1,25	595,13	8,03	4 778,89	
	в т.ч. ЗПМ				9,97	1,25	64,54	16	1 032,64	
	МР				10 475,86		54 264,96	3,54	192 097,96	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	2 070,14	92=120*(0.9*0.85)	28 215,30	

Исполнитель: **Холмшера Н.В.**

Исполн. №: **28.215.30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65		0,85	1 059,03	44=65*(0.85*0.8)	13 494,27	
		Всего по позиции					59 841,52		268 222,58	
10	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепа (1800*50*50 мм)	м	-82,88	266,88		-22 119,01		-22 119,01	
11	ТССЦ-101-4136	Металлочерепа «Монтеррей»	м2	-632	263,89		-166 778,48		-166 778,48	
12	каталог РХЦС	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 518 м2 x 1,15)	м2	595,7	317,63		189 212,19		189 212,19	
13	ТССЦ-101-1875	Ц=346/1,18*1,02*1,062 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (конек, обделка) 65x1,15x5,5	т	0,411	39 841,20		16 374,73		16 374,73	
15	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (премыканя к дымовым трубам) 272x1,15x5,5	т	1,7204	39 841,20		68 542,80		68 542,80	
18	ТЕРР58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (карнизная доска)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,2	6 454,28			ТЕРР58-18-5		27,7
		ЗП			1 028,98		205,80	16	3 292,80	
		ЭМ			70,01		14,00	9,16	128,24	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			5 355,29		1 071,06	3,4	3 641,60	
		НР от ФОТ	%	83			170,81	71=83*0.85	2 337,89	
		СП от ФОТ	%	65			133,77	52=65*0.8	1 712,26	
		Всего по позиции					1 595,44		11 112,79	
19	ТССЦ-102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	-1,04	3 493,72		-3 633,47		-3 633,47	
20	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	1,04	7 591,13		7 894,78		7 894,78	
21	ТЕРР58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных	100 окон	0,02	2 308,47			ТЕРР58-2-2		6,19
		ЗП			2 298,10		45,96	16	735,36	
		ЭМ			10,37		0,21	5,5	1,16	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			38,15	71=83*0.85	522,11	
		СП от ФОТ	%	65			29,87	52=65*0.8	382,39	
		Всего по позиции					114,19		1 641,02	
22	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01-003-01		15,25
		ЗП			52,84	1,15	121,54	16	1 944,64	0,28
		ЭМ			16,54	1,25	41,36	8,63	356,94	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	3,48	16	55,68	
		МР			313,83		627,64	4,22	2 648,64	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	132,77	90=118*(0.9*0.85)	1 800,29	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	66,95	43=63*(0.85*0.8)	860,14	
		Всего по позиции					990,26		7 610,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	компл.	2	84,84		169,68		169,68	
25	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,4	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		36,7 0,04
		ЗП			608,80	1,15	280,05	16	4 480,80	
		ЭМ			12,84	1,25	6,42	8,77	56,30	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,44	16	7,04	
		МР			5 210,39		2 084,15	5,51	11 483,67	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	297,88	90=118*(0.9 *0.85)	4 039,06	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	150,20	43=63*(0.85 *0.8)	1 929,77	
		Всего по позиции					2 818,70		21 989,60	
26	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,18	148,12			ТЕР26-02-018-02		52,84 0,58
		ЗП			77,97	1,15	464,49	16	7 431,84	
		ЭМ			68,25	1,25	441,91	6,27	2 770,78	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	6,37	16	101,92	
		МР			1,90		9,84	10,53	103,62	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	423,77	77=100*(0.9 *0.85)	5 801,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	280,16	48=70*(0.85 *0.8)	3 616,20	
		Всего по позиции					1 620,17		19 723,44	
27	прайс	Сенеж Проф (расход 518м2 х 0,3кг/м2х1,02) Ш=1360/25/1,18*1,02*1,152	кг	158,5	54,17		8 585,95		8 585,95	
29	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,24	7 758,35			ТЕРр58-5-3		36,02
		ЗП			1 196,22		287,09	16	4 593,44	
		ЭМ			21,25		5,10	8,95	45,65	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			6 540,88		1 569,81	2,88	4 521,05	
		НР от ФОТ	%	83			238,28	71=83*0.85	3 261,34	
		СП от ФОТ	%	65			186,61	52=65*0.8	2 388,59	
		Всего по позиции					2 286,89		14 810,07	
30	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,15	4 739,29			ТЕРр58-5-5		24,03
		ЗП			1 276,87		191,53	16	3 064,48	
		ЭМ			40,97		6,15	9,02	55,47	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 421,45		513,21	4,47	2 294,05	
		НР от ФОТ	%	83			158,97	71=83*0.85	2 175,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65			124,49	52=65*0.8	1 593,53	
		Всего по позиции					994,35		9 183,31	
31	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,94	3 029,51			ТЕР12-01-012 01		7,21 0,34
		ЗП			55,23	1,15	59,70	16	955,20	
		ЭМ			46,96	1,25	55,18	7,3	402,81	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	4,31	16	68,96	
		МР			2 927,32		2 751,68	5,53	15 216,79	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	69,13	92=120*(0.9 *0.85)	942,23	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	35,37	44=65*(0.85 *0.8)	450,63	
		Всего по позиции					2 971,06		17 967,66	
32	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т	-0,282	53 772,45		-15 163,83		-15 163,83	
33	каталог РХЦС	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	мп	94	550,80		51 775,20		51 775,20	
35	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,2	2 195,20			ТЕРр61-31-1		26,28
		ЗП			1 140,55		228,11	16	3 649,76	
		ЭМ			1,87		0,37	5,5	2,04	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 052,78		210,56	4,49	945,41	
		НР от ФОТ	%	79			180,21	67=79*0.85	2 445,34	
		СП от ФОТ	%	50			114,06	40=50*0.8	1 459,90	
		Всего по позиции					733,31		8 502,45	
36	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизной доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57	1 244,41			ТЕР15-04-024 02		21,34 0,01
		ЗП			266,02	1,15	174,37	16	2 789,92	
		ЭМ			3,31	1,25	2,36	9,17	21,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,09	16	1,44	
		МР			975,08		555,80	2,42	1 345,04	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	164,86	80=105*(0.9 *0.85)	2 233,09	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	81,56	37=55*(0.85 *0.8)	1 032,80	
		Всего по позиции					978,95		7 422,49	
38	ТЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	763,31			ТЕР15-04-019 05		7,94
		ЗП			119,78	1,15	68,88	16	1 102,08	
		ЭМ			4,96	1,25	3,10	9,2	28,52	

Исполнитель: *Холмская Н.В.*
1 102,08
28,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			638,57		319,28	4,82		1 538,93
		НР от ФОТ	%	105		0,9	65,09	80=105*(0.9*0.85)		881,66
		СП от ФОТ	%	55		0,85	32,20	37=55*(0.85*0.8)		407,77
		Всего по позиции					488,55			3 958,96
39	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,019	52 289,28		-993,50			-993,50
40	прайс	Краска фасадная акриловая 40х0,2857	кг	14,29	411,41		5 879,05			5 879,05
41	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	16,19	12,36			ТСЦП310-3008-1		
		ЗП								
		ЭМ			12,36		200,11	4,42		884,49
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					200,11		884,49	
42	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	16,19	24,19			ТСЦП311-01-146-1		9,39
		ЗП			3,88		62,82	16		1 005,12
		ЭМ			20,31		328,82	7,07		2 324,76
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			62,82	85=100*0.85		854,35
		СП от ФОТ	%	60			37,69	48=60*0.8		482,46
		Всего по позиции					492,15		4 666,69	
		Итого по разделу 1							673 746,34	
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	Итого по смете:									
	Итого по позициям, введенным в цены 2001г.									
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах									
	Итого									
	В том числе:									
	Материалы									
	Машины и механизмы									
	ФОТ									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	НДС 18%									
	ВСЕГО по смете									
									795 020,68	

Согласовано в сумме 495 020,68 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Ходышева Н.В.