

< ТЕР 2 \* 26 \* 9526 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

305 870.71 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

305 870.71 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Дружбы д. 16 в п. Дубна, Дубенского района, Тульской области

Сметная стоимость:

**305870.71 руб.**

Нормативная трудоемкость:

**498.917 чел.ч**

Сметная заработная плата:

**65477.92 руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 2. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА**

1. ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100 м2

0.052

1 016.21

Е46-04-012-03

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

103.91

60

27.56

48

352.74

5.403

**125.87**

**1 718.72**

**5.403**

2. ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

1 м2 проема

5.2

62.10

Е09-04-012-01

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Блоки дверные металлические

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

2.76

72

95.81

58

1 234.89

14.352

2 129.12

16

8.19

8.17

69

58

2/4696

< ТЕР 2 \* 26 \* 9526 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3. ТССЦ 101-0896 Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов

элементы дверей для встроенных шкафов  
однополных

4. ТССЦ 203-8126 Дверь противопожарная металлическая

Двупольная ДПМ-02/30,

5. ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

шт.

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

100 м2  
оштукатуриваемой  
поверхности

0.028 4 343.08

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

100 м2  
окрашива  
емой  
поверхности

0.028 1 762.95

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

100 м2  
окрашива  
емой  
поверхности

0.16 2 018.04

Улучшенная масляная окраска ранее  
окрашенных дверей за два раза с расчисткой  
старой краски более 35%  
Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы

< ТЕР 2 \* 26 \* 9526 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		61.92		40	792.58	
Затраты труда			чел-ч	95.76							15.322

**483.87** **4 535.58** **15.322**

**Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА**

8. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.72	752.69							
E08-07-001-02											

Зарплата рабочих	351.05	1.15	1 098.09	16	17 569.44	
Эксплуатация машин	4.21	1.25	14.31	9.31	133.23	
Материальные ресурсы	397.43		1 081.01	5.18	5 599.63	
Накладные расходы	110		1 207.90	93	16 339.58	
Плановые накопления / Сметная прибыль	68		746.70	54	9 487.50	
Затраты труда	50.025					136.068


**4 148.01** **49 129.38** **136.068**

9. ТЕР 53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещин	1.2	31.48		
E53-14-1						
Зарплата рабочих	22.71		27.25	16	436.00	
Материальные ресурсы	8.77		10.52	8.82	92.79	
Накладные расходы	86		23.44	73	318.28	
Плановые накопления / Сметная прибыль	70		19.08	56	244.16	
Затраты труда	2.71					3.252

**80.29** **1 091.23** **3.252**

10. ТЕР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.14	2 922.74		
E61-10-1						
Зарплата рабочих	1 649.03		230.86	16	3 693.76	
Эксплуатация машин	1.21		0.17	5.49	0.93	
Материальные ресурсы	1 272.50		178.15	4.49	799.89	
Строительный мусор						
Накладные расходы	79		182.38	67	2 474.82	
Плановые накопления / Сметная прибыль	50		115.43	40	1 477.50	
Затраты труда	201.84					28.258

**706.99** **8 446.90** **28.258**



&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 9526 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Формат 4											
11. ТЕРР 62-41-1											
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов			100 м2 расчищенной поверхности	2.52	151.63	Е62-41-1					
Зарплата рабочих			%		151.63		382.11	16		6 113.76	
Накладные расходы			%		80		305.69	68		4 157.36	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		191.06	40		2 445.50	
Затраты труда			чел-ч	20.8							52.416
				878.86		Е62-25-1		12 716.62 52.416			
12. ТЕРР 62-25-1											
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2 обработанной поверхности	2.72	368.26	Е62-25-1					
Зарплата рабочих			%		34.62		94.17	16		1 506.72	
Эксплуатация машин			%		26.22		71.32	5.59		398.68	
Материальные ресурсы			%		307.42		836.18	8.15		6 814.87	
Накладные расходы			%		80		75.34	68		1 024.57	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		47.09	40		602.69	
Затраты труда			чел-ч	4.29							11.669
				1 124.10		Е62-25-7		10 347.53 11.669			
13. ТЕРР 62-25-7											
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2 обработанной поверхности	2.72	1 071.10	Е62-25-7					
Зарплата рабочих			%		188.09		511.60	16		8 185.60	
Эксплуатация машин			%		1.37		3.73	8.85		33.01	
Материальные ресурсы			%		881.64		2 398.06	2.99		7 170.20	
Накладные расходы			%		80		409.28	68		5 566.21	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		255.80	40		3 274.24	
Затраты труда			чел-ч	23.6							64.192
				3 578.47		Е15-04-019-07		24 229.26 64.192			
14. ТЕРР 15-04-019-07											
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности			100 м2 окрашиваемой поверхности	1.99	643.61	Е15-04-019-07					
Зарплата рабочих			%		112.32		1.15	257.05	16	4 112.80	
Эксплуатация машин			%		3.73		1.25	9.27	9.18	85.10	
Материальные ресурсы			%		527.56		1 049.84	5		5 249.20	

Подписано: \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_

&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 9526 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		95		244.20		80	3 290.24	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		120.81		37	1 521.74	
Затраты труда			чел-ч	14.881							29.613
							<b>1 681.17</b>			<b>14 259.08</b>	<b>29.613</b>
15. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ		т	-0.07562	7 875.28		-595.53	[Цена]	52 289.28	-3 954.12	
Объем: (1.99)*(-0.038)											
16. С-каталог 3 кв15.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00		кг	56.72	120.00		6 806.40	[Цена]	120	6 806.40	
17. ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм цоколь		100 м2	0.06	2 922.74			E61-10-1			
Зарплата рабочих					1 649.03		98.94		16	1 583.04	
Эксплуатация машин					1.21		0.07		5.49	0.38	
Материальные ресурсы					1 272.50		76.35		4.49	342.81	
Строительный мусор			т	0.2904							
Накладные расходы			%		79		78.16		67	1 060.64	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		49.47		40	633.22	
Затраты труда			чел-ч	201.84							12.11
							<b>302.99</b>			<b>3 620.09</b>	<b>12.11</b>
18. ТЕРр 62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь		100 м2	0.29	939.33			E62-22-1			
Зарплата рабочих					261.48		75.83		16	1 213.28	
Эксплуатация машин					12.20		3.54		9.25	32.75	
Материальные ресурсы					665.65		193.04		2.44	471.02	
Накладные расходы			%		80		60.66		68	825.03	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		37.92		40	485.31	
Затраты труда			чел-ч	31.58							9.158
							<b>370.99</b>			<b>3 027.39</b>	<b>9.158</b>
19. ТЕРр 62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов карниз		100 м2	0.44	939.33			E62-22-1			
Зарплата рабочих					261.48		115.05		16	1 840.80	
Эксплуатация машин					12.20		5.37		9.25	49.67	
Материальные ресурсы					665.65		292.89		2.44	714.65	

Исполн.  
Щепилов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%								
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80		92.04		68	1 251.74	
		Затраты труда	чел-ч	31.58	50		57.53		40	736.32	
											13.895
							<b>562.88</b>			<b>4 593.18</b>	<b>13.895</b>
20. ТЕР	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м на цоколь	100 м	0.64	3 582.78			Е58-20-1			
		Зарплата рабочих			330.04		211.23		16	3 379.68	
		Эксплуатация машин			4.79		3.07		8.62	26.46	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.01		0.65		16	10.40	
		Материальные ресурсы			3 247.95		2 078.69		2.4	4 988.86	
		Строительный мусор	т	0.14336							
		Накладные расходы	%		83		175.86		71	2 406.96	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		137.72		52	1 762.84	
		Затраты труда	чел-ч	41.41							26.502
							<b>2 606.57</b>			<b>12 564.80</b>	<b>26.502</b>

## Раздел 5. КОЗЫРЬК

21. ТЕРР 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.12	54.04	E69-2-1				
	Зарплата рабочих			43.76	5.25	16	84.00		
	Эксплуатация машин			10.28	1.23	5.5	6.77		
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.00072						
	Накладные расходы	%		78	4.10	66	55.44		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	2.63	40	33.60		
	Затраты труда	чел-ч	5.49						0.659
					13.21		179.81		0.659
22. ТЕРР 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.12	51.96	E69-2-2				
	Зарплата рабочих			42.08	5.05	16	80.80		
	Эксплуатация машин			9.88	1.19	5.5	6.55		
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.00072						
	Накладные расходы	%		78	3.94	66	53.33		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	2.53	40	32.32		
	Затраты труда	чел-ч	5.28						0.634
					12.71		173.00		0.634

23. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12 416,98	E06-01-015-01	16	259,20
	Зарплата рабочих			2 608,28		16	259,20
	Эксплуатация машин			44,47		8,76	2,63
						0,30	
						1,25	
						1,15	

< ТЕР 2 \* 26 \* 9526 >

ПК РМК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Форма
		в т.ч. зарплата машинистов			3.16	1.25	0.02		16		0.32	
		Материальные ресурсы			9 764.23		52.73		11.36		599.01	
		Накладные расходы	%		95		15.41		80		207.62	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		8.92		44		114.19	
		Затраты труда	чел-ч	362.262								1.95

24. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0.0723	1 242.85								
	Зарплата рабочих			517.00	1.15	42.99	16		687.84			
	Эксплуатация машин			469.76	1.25	42.45	7.92		336.20			
	в т.ч. зарплата машинистов			48.40	1.25	4.37	16		69.92			
ТССЦ 201-9002	Материальные ресурсы			256.09		18.52	5.14		95.19			
	Конструкции стальные	т	0.0723									
	Накладные расходы	%		81		38.36	69		522.85			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		34.10	58		439.50			
	Затраты труда	чел-ч	72.772									5.26

25. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.0723	7 775.46	176.42	562.17 [цена]	42 729.3		2 081.58	5.26		
-------------------	---	---	--------	----------	--------	---------------	----------	--	----------	------	--	--

26. ТЕРр 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	100 м2	0.0473	1 875.93								
	Зарплата рабочих			158.63		7.50	16		120.00			
	Эксплуатация машин			20.96		0.99	8.68		8.59			
	в т.ч. зарплата машинистов			4.04		0.19	16		3.04			
	Материальные ресурсы			1 696.34		80.24	3.91		313.74			
	Накладные расходы	%		83		6.38	71		87.36			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		5.00	52		63.98			
	Затраты труда	чел-ч	21.35									1.01

27. ТЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.05	1 088.55	100.11				593.67	1.01		
	Зарплата рабочих			33.85		1.69	16		27.04			
	Эксплуатация машин			3.61		0.18	9.3		1.67			
	Материальные ресурсы			1 051.09		52.55	3.75		197.06			
	Накладные расходы	%		83		1.40	71		19.20			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1.10	52		14.06			
	Затраты труда	чел-ч	4.52									0.226

				56.92					259.03	0.226		
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--------	-------	--	--

&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 9526 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм		м3	6.05	96.94		586.49	[цена]	950.7	5 751.74	
							<b>212.81</b>			<b>1 614.90</b>	<b>1.161</b>
39. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		1 т	0.09168	5 822.09			E06-01-015-10			
	Зарплата рабочих				104.66	1.15	11.03		16	176.48	
	Эксплуатация машин				27.45	1.25	3.15		8.74	27.53	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.02	1.25	0.23		16	3.68	
	Материальные ресурсы				5 689.98		521.66		5.26	2 743.93	
	Накладные расходы		%		95		10.70		80	144.13	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		6.19		44	79.27	
	Затраты труда		чел-ч	14.536							1.333
						<b>552.73</b>				<b>3 171.34</b>	<b>1.333</b>
40. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III		т	-0.09168	5 416.20		-496.56	[цена]		-2 657.19	
		Объем: (0.09168)*(-1.0)							28 983.27		
41. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной		т	0.09168	8 489.38		778.31	[цена]		4 235.07	
									46 194.08		
42. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки		100 м3 бетона,	0.048	64 662.60			E06-01-001-01			
	Зарплата рабочих				1 312.20	1.15	72.43		16	1 158.88	
	Эксплуатация машин				1 377.50	1.25	82.65		7.39	610.78	
	в т.ч. зарплата машинистов				227.16	1.25	13.63		16	218.08	
	Материальные ресурсы				61 972.90		2 974.70		4.64	13 802.61	
	Накладные расходы		%		95		81.76		80	1 101.57	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		47.33		44	605.86	
	Затраты труда		чел-ч	207							9.936
						<b>3 258.87</b>				<b>17 279.70</b>	<b>9.936</b>
43. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)		м3	-4.896	581.57		-2 847.37	[цена]	2 716.84	-13 301.65	
		Объем: (0.048)*(-102.0)									
44. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)		м3	4.896	433.60		2 122.91	[цена]	3 860.95	18 903.21	

Копия выдана: \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 Итого: \_\_\_\_\_





< ТЕР 2 \* 26 \* 9526 >

ПК РМК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. Х310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	Т	14.6	8.56	124.98	Х310-3005-1	4.42	552.41			

124.98 552.41

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 16; %=80 - по стр. 21, 22, 35, 71, 88, 91, 94, 106, 109; %=68 - по стр. 23, 32-34, 42, 43; %=93 - по стр. 24; %=73 - по стр. 25; %=67 - по стр. 31, 40; %=71 - по стр. 49, 74, 75; %=66 - по стр. 69, 70; %=92 - по стр. 78, 80; %=119 - по стр. 79; %=69 - по стр. 81; %=61 - по стр. 83, 102; %=109 - по стр. 84, 86, 99, 103)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 81; %=37 - по стр. 21, 22, 35; %=40 - по стр. 23, 31-34, 40, 42, 43, 69, 70; %=54 - по стр. 24; %=56 - по стр. 25; %=52 - по стр. 49, 74, 75; %=44 - по стр. 71, 78, 80, 88, 91, 94, 106, 109; %=68 - по стр. 79; %=31 - по стр. 83, 102; %=65 - по стр. 84, 86, 99, 103)

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17, 72, 76)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17, 72, 76)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ИТОГО ПО СМЕТЕ

НАС

ВСЕГО С НАС

*Андрей*

Согласовано в сумме 305880.71 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет Заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Иванова И.И.