

< ТЕР 2 * 26 * 9536 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

938 027.89 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

938 027.89 руб.

Форма 4а

« _____ » / _____ 20__ г.

« _____ » / _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ д. 19 в п. Дубна, Тульской области

Сметная стоимость:

938027.89 руб.

Нормативная трудоемкость:

1638.832 чел.ч

Сметная заработная плата:

212627.68 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересече та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0.378

1 536.72

Е46-04-012-02

Зарплата рабочих

1 306.07

493.69

16

7 899.04

Эксплуатация машин

230.65

87.19

7.93

691.42

в т.ч. зарплата машинистов

97.68

36.92

16

590.72

Накладные расходы

99

525.30

84

7 131.40

Плановые накопления / Сметная прибыль

60

318.37

48

4 075.08

Затраты труда

чел-ч

172.76

65.303

1 424.55

19 796.94

65.303

2. ТЕР 10-01-034-06

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов

0.21

8 232.42

Е10-01-034-06

Зарплата рабочих

1 190.53

1.15

287.51

16

4 600.16

Эксплуатация машин

311.76

1.25

81.84

8.28

677.64

в т.ч. зарплата машинистов

8.33

1.25

2.19

16

35.04

Материальные ресурсы

6 730.13

1 413.33

4.73

6 685.05

ТССЦ 203-9096

м2

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		106		307.08		90	4 171.68	
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда			чел-ч	167.578	54		156.44		43	1 993.14	35.191
				2 246.20				18 127.67		35.191	
3. ТЕР 10-01-034-05			100 м2	0.152	11 044.95	E10-01-034-05					
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых			проемов		1 532.28	1.15	267.84	16	4 285.44		
Зарплата рабочих					388.89	1.25	73.89	7.93	585.95		
Эксплуатация машин					22.21	1.25	4.22	16	67.52		
в т.ч. зарплата машинистов					9 123.78		1 386.81	4.66	6 462.53		
Материальные ресурсы											
ТССЦ 203-9096			м2	15.2							
Блоки оконные пластиковые			%		106		288.38	90	3 917.66		
Накладные расходы			%		54		146.91	43	1 871.77		
Плановые накопления / Сметная прибыль			чел-ч	215.683							
Затраты труда											
				2 163.83		[Цена]		2 703.74		97 875.39	32.784
4. С-каталог 3 кв15.			м2	36.2	2 703.74	E10-01-034-01		97 875.39		17 123.35	32.784
Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 1шт			100 м2 проемов	0.016	10 425.48						
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2											
Зарплата рабочих						1 395.03	1.15	25.67	16	410.72	
Эксплуатация машин						328.03	1.25	6.56	8.38	54.97	
в т.ч. зарплата машинистов						22.21	1.25	0.44	16	7.04	
Материальные ресурсы					8 702.42		139.24	4.76	662.78		
ТССЦ 203-9096			м2	1.6							
Блоки оконные пластиковые			%		106		27.68	90	375.98		
Накладные расходы			%		54		14.10	43	179.64		
Плановые накопления / Сметная прибыль			чел-ч	196.363							
Затраты труда											
				213.25		[Цена]		1 675.08		1 684.09	3.142
6. С-каталог 3 кв15.			м2	1.6	1 675.08	E15-02-031-01		2 680.13		3.142	
Оконный блок ПВХ глухой			100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	0.096	4 343.08						
Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057											
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских											
7. ТЕР 15-02-031-01											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
					1 771.24	1.15	195.55	16	3 128.80		
					61.39	1.25	7.37	7.93	58.44		
					26.00	1.25	3.12	16	49.92		

Исполнитель:

Щетинина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы					2 510.45		241.00		3.9	939.90	
Накладные расходы			%		95		188.74		80	2 542.98	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		93.37		37	1 176.13	
Затраты труда			чел-ч	234.669							22.528

8. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0.096	1 762.95	726.03	7 846.25	22.528
					E15-04-005-03		

Зарплата рабочих	359.50	1.15	39.69	16	635.04	4.736
Эксплуатация машин	9.62	1.25	1.15	9.22	10.60	
в т.ч. зарплата машинистов	0.25	1.25	0.03	16	0.48	
Материальные ресурсы	1 393.83		133.81	3.04	406.78	
Накладные расходы	95		37.73	80	508.42	
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		18.67	37	235.14	
Затраты труда					49.335	
					цел-ч	

9. ТЕР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (полосков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.144	3 582.78	231.05	1 795.98	4.736
					E58-20-1		

ТССЦ 509-9900	Зарплата рабочих	330.04	47.53	16	760.48	
	Эксплуатация машин	4.79	0.69	8.62	5.95	
	в т.ч. зарплата машинистов	1.01	0.15	16	2.40	
	Материальные ресурсы	3 247.95	467.70	2.4	1 122.48	
	Строительный мусор					
	Накладные расходы	83	39.57	71	541.64	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	65	30.99	52	396.70	
	Затраты труда	чел-ч	41.41			

Исполнитель:

Депилюва

5.963

10. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.026496	17 152.02	-454.46	[Цена]	39 841.2	-1 055.63	586.48	2 827.25	5.963
-------------------	---	---	-----------	-----------	---------	--------	----------	-----------	--------	----------	-------


Объем: (0.144)*(-0.184)									
11. С-каталог 3 кв15.	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	14.4	160.65	2 313.36	[Цена]	160.65	2 313.36	

Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА

12. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикаль ной	10.21	752.69	E08-07-001-02
----------------------	---	----------------------------	-------	--------	---------------

Исполнитель: 


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div>											
17. ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	9.53	643.61	12 537.84		E15-04-019-07		84 892.05		224.908
<div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div>											
18. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.36214	7 875.28	8 051.06		[Цена]		52 289.28		68 285.90
19. С-каталог 3 кв15.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	271.61	120.00	32 593.20		[Цена]		120		32 593.20
20. ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт рованной поверхности	0.68	2 922.74	E61-10-1						
<div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Строительный мусор</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div>											
ТССЦ 509-9900		т	3.2912	1 272.50	865.30		4.49		3 885.20		
		%		79	885.86		67		12 020.76		
		%		50	560.67		40		7 176.58		
		чел-ч	201.84								137.251
3 433.99											
21. ТЕР 15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен цоколя	100 м2 окрасиваемой поверхности	0.68	1 442.59	E15-04-025-08				41 028.48		137.251

Исполнитель: 


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22. ТЕРР 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	Зарплата рабочих			432.56	1.15	338.26		16	5 412.16	
		Эксплуатация машин			6.91	1.25	5.88		9.25	54.39	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	1.25	0.11		16	1.76	
		Материальные ресурсы			1 003.12		682.12		4.95	3 376.49	
		Накладные расходы	%		95		321.45		80	4 331.14	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		159.03		37	2 003.15	
		Затраты труда	чел-ч	58.662							39.89
					1 506.74					15 177.33	39.89
23. ТЕРР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м на цоколь	Зарплата рабочих	1 м3	1	935.58		265.07		16	4 241.12	
		Эксплуатация машин	кладки		24.63		24.63		8.13	200.24	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.43		5.43		16	86.88	
		Материальные ресурсы			645.88		645.88		6.7	4 327.40	
		Накладные расходы	%		86		232.63		73	3 159.44	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70		189.35		56	2 423.68	
		Затраты труда	чел-ч	35.39							35.39
					1 357.56					14 351.88	35.39
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	Зарплата рабочих	т	0.10752			158.42		16	2 534.72	
		Эксплуатация машин			4.79		2.30		8.62	19.83	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.01		0.48		16	7.68	
		Материальные ресурсы			3 247.95		1 559.02		2.4	3 741.65	
		Накладные расходы	т		83		131.89		71	1 805.10	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		103.29		52	1 322.05	
		Затраты труда	чел-ч	41.41							19.877
					1 954.92					9 423.35	19.877
24. ТЕРР 62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза - двери	Зарплата рабочих	100 м2	0.06	731.89		9.18		16	146.88	
		Эксплуатация машин	окрашива емой поверхнос ти		0.60		0.04		9.33	0.37	
		Материальные ресурсы			578.35		34.70		2.42	83.97	
		Накладные расходы	%		80		7.34		68	99.88	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		4.59		40	58.75	
		Затраты труда	чел-ч	18.72							1.123
					9 423.35					19.877	

Исполнитель

Подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	72.772							5.261

29. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	Т	0.0723	7 775.46	562.17	[Цена]	42 729.3	3 089.33	2 081.58	5.261
-------------------	---	---	--------	----------	--------	--------	----------	----------	----------	-------

30. ТЕР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	0.0473	1 875.93	Е58-12-2					
Зарплата рабочих				158.63		7.50	16	120.00		
Эксплуатация машин				20.96		0.99	8.68	8.59		
в т.ч. зарплата машинистов				4.04		0.19	16	3.04		
Материальные ресурсы				1 696.34		80.24	3.91	313.74		
Накладные расходы		%		83		6.38	71	87.36		
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		5.00	52	63.98		
Затраты труда		чел-ч	21.35							1.01

31. ТЕР 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.05	1 088.55	Е58-13-1					
	Зарплата рабочих			33.85	1	16	27.04			
	Эксплуатация машин			3.61		9.3	1.67			
	Материальные ресурсы			1 051.09		3.75	197.06			
	Накладные расходы	%		83		71	19.20			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		52	14.06			
	Затраты труда	чел-ч	4.52							

32. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.046	1 098.62	E09-04-002-01					
	Зарплата рабочих			290.04	1.15	15.34	16	245.44		
	Эксплуатация машин			640.18	1.25	36.81	4.48	164.91		
	в т.ч. зарплата машинистов			35.00	1.25	2.01	16	32.16		
	Материальные ресурсы			168.40		7.75	6.23	48.28		
	Накладные расходы	%		81		14.05	69	191.54		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		12.49	58	161.01		
	Затраты труда	чел-ч	40.825							1 878

33. С-кат 3 кв 2015.	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5.29	243.27	1 286.90 [Цена]	243.27	1 286.90
34. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.018	14 460.12	E12-01-010-01		
Зарплата рабочих				898.62	1.15	18.60	16 297.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<div> <div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>в т.ч. зарплата машинистов</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> </div> <div> <div>19.16</div> <div>2.52</div> <div>13 542.34</div> <div>108</div> <div>55</div> </div> <div> <div>1.25</div> <div>1.25</div> <div>243.76</div> <div>20.15</div> <div>10.26</div> </div> <div> <div>0.43</div> <div>0.06</div> <div>7.83</div> <div>16</div> <div>2.35</div> <div>92</div> <div>44</div> </div> <div> <div>3.37</div> <div>0.96</div> <div>572.84</div> <div>274.68</div> <div>131.37</div> </div> <div> <div>2.334</div> </div> </div>											
<div> <div> <div>Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой</div> <div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>в т.ч. зарплата машинистов</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> </div> <div> <div>0.044</div> <div>2 613.14</div> <div>159.34</div> <div>833.00</div> <div>34.50</div> <div>1 620.80</div> <div>140</div> <div>85</div> </div> <div> <div>1.15</div> <div>1.25</div> <div>1.25</div> <div>1.90</div> <div>71.32</div> <div>13.94</div> <div>8.47</div> </div> <div> <div>8.06</div> <div>45.82</div> <div>1.90</div> <div>2.41</div> <div>119</div> <div>68</div> </div> <div> <div>16</div> <div>3.78</div> <div>16</div> <div>2.41</div> <div>119</div> <div>68</div> </div> <div> <div>128.96</div> <div>173.20</div> <div>30.40</div> <div>171.88</div> <div>189.64</div> <div>108.36</div> </div> <div> <div>2.334</div> </div> </div>											
<div> <div> <div>Устройство желобов подвесных</div> <div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>в т.ч. зарплата машинистов</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> </div> <div> <div>0.046</div> <div>9 470.31</div> <div>250.34</div> <div>18.08</div> <div>2.02</div> <div>9 201.89</div> <div>108</div> <div>55</div> </div> <div> <div>1.15</div> <div>1.25</div> <div>1.25</div> <div>0.12</div> <div>423.29</div> <div>14.43</div> <div>7.35</div> </div> <div> <div>13.24</div> <div>1.04</div> <div>0.12</div> <div>2.91</div> <div>92</div> <div>44</div> </div> <div> <div>16</div> <div>8.18</div> <div>16</div> <div>2.91</div> <div>92</div> <div>44</div> </div> <div> <div>211.84</div> <div>8.51</div> <div>1.92</div> <div>1 231.77</div> <div>196.66</div> <div>94.05</div> </div> <div> <div>0.951</div> </div> </div>											
<div> <div> <div>Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций козырька за 2 раза вручную)</div> <div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>в т.ч. зарплата машинистов</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> </div> <div> <div>0.037</div> <div>367.84</div> <div>32.48</div> <div>5.94</div> <div>0.09</div> <div>329.42</div> <div>81</div> <div>60</div> </div> <div> <div>*1.1)*2.3</div> <div>2.5</div> <div>2.5</div> <div>0.01</div> <div>24.38</div> <div>2.47</div> <div>1.83</div> </div> <div> <div>3.04</div> <div>0.55</div> <div>0.16</div> <div>3.9</div> <div>69</div> <div>48</div> </div> <div> <div>48.64</div> <div>3.24</div> <div>0.16</div> <div>95.08</div> <div>33.67</div> <div>23.42</div> </div> <div> <div>0.326</div> </div> </div>											
<div> <div> <div>Итого</div> <div>459.35</div> <div>1 742.83</div> <div>1.662</div> </div> <div> <div>293.20</div> <div>1 279.86</div> <div>2.334</div> </div> <div> <div>147.61</div> <div>772.04</div> <div>0.951</div> </div> <div> <div>32.27</div> <div>204.05</div> <div>0.326</div> </div> </div>											

Исполнитель:
Щекина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Форма 4
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	4.58	81	2.58	65	33.07	0.403			
Затраты труда												
51. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	Объем: (0.088)*(-0.32)	м3	-0.02816	912.97	-25.71	[цена]	3 639.58	-102.49	253.72	0.403	
52. ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта		м3	0.06	904.22	54.25	[цена]	4 005.7	240.34			
Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ												
53. Е311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную		т	31.4	24.19	Е311-01-146-1						
	Зарплата рабочих				3.88	121.83	16	1 949.28				
	Эксплуатация машин		%		20.31	637.73	7.07	4 508.75				
	Накладные расходы		%		100	121.83	85	1 656.89				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60	73.10	48	935.65				
54. Х310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)		т	31.4	8.56	268.78	Х310-3005-1	4.42	1 188.01	9 050.57		
						268.78						
						1 188.01						
						268.78	1 188.01					

- ИТОГО ПО СМЕТЕ
- СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- МАТЕРИАЛОВ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2, 3, 5; %=80 - по стр. 7, 8, 32, 37, 67, 84, 87, 90; %=71 - по стр. 9, 46, 70, 71; %=93 - по стр. 23; %=73 - по стр. 25, 39; %=68 - по стр. 29-31, 48; %=67 - по стр. 35; %=66 - по стр. 65, 66; %=92 - по стр. 74, 76; %=119 - по стр. 75; %=69 - по стр. 77; %=61 - по стр. 79; %=109 - по стр. 80, 82, 95)
- СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 77; %=43 - по стр. 2, 3, 5; %=37 - по стр. 7, 8, 32, 37; %=52 - по стр. 9, 46, 70, 71; %=54 - по стр. 23; %=56 - по стр. 25, 39; %=40 - по стр. 29-31, 35, 48, 65, 66; %=44 - по стр. 67, 74, 76, 84, 87, 90; %=68 - по стр. 75; %=31 - по стр. 79; %=65 - по стр. 80, 82, 95)
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 68, 72)
- СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68, 72)

185 536.74	531 401.66	1629.453
183 782.37	519 088.43	1622.314
108 628.59	156 177.71	167 379.57
12 354.73		
7 443.63	94 842.76	
203 580.73	781 310.76	
726.03	4 667.19	7.139
52.41	714.39	
46.59	600.51	

Исполнитель: 
Щепилов Н.А.

< ТЕР 2 * 26 * 9536 >

ПК РМК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											
							825.03			5 982.09	
							1 028.34			7 646.04	
							205 434.10			794 938.89	
							12 407.14			168 093.96	
							7 490.22			95 443.27	
							13 171.75			210 748.00	
							117.48			1 879.68	
							2 238.32			14 519.60	
							170 126.67			306 134.06	
							205 434.10			794 938.89	
							205 434.10			794 938.89	
							36 978.14			143 089.00	
							242 412.24			938 027.89	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 938 027.89
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Андрей

Исполнитель:
Щепилова Н.Н.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»