

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 214 935.82 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 214 935.82 руб.

« _____ » / _____ 20 ____ г.

« _____ » / _____ 20 ____ г.

Стройка: Тульская область, г.Кимовск, ул.Гоголя, д.5

Объект: Капитальный ремонт кровли здания

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу: г.Кимовск, ул.Гоголя, д.5

дополнительно

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: 214.936 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.223 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 28.945 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок(кобылок)	100 м	0.09	2 872.94			E58-5-4			
		Зарплата рабочих			1 062.00		96		16.5	1 577	
		Эксплуатация машин			12.31		1		7.45	8	
		Материальные ресурсы			1 798.63		162		3.89	630	
		Накладные расходы	%		83		80		71	1 120	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		62		52	820	
		Затраты труда	чел-ч	133.3							11.99
							401			4 155	11.99

2. E58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон

E58-5-1

4 200.38

0.322

100 м

Объем: 40.8-8.6

Зарплата рабочих

317.76

102

Исполнитель: 1 688

1.0.0.0

Кононова О.А.

< 287 * 8 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Форма 4а
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----------

Эксплуатация машин	22.14	7	7.55	54
Материальные ресурсы	3 860.48	1 243	3.97	4 935
Накладные расходы	%	85	71	1 198
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	66	52	878
Затраты труда	39.87			12.84
		1 504		8 753
		-1 103 [цена]	6 382.04	-4 314

3. C102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	МЗ	-0.676	1 631.01								12.84
--------------	--	----	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Объем: (0.322)*(-2.1)

4. C102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 150x50 мм, II сорта	МЗ	0.77	1 738.50								5 060
--------------	---	----	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Объем: 0.676/0.044*0.05

5. E58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 М2	2.966	1 449.86								54.6
	Зарплата рабочих			136.79		406			16.5			6 694
	Эксплуатация машин			7.20		21			8.09			173
	в т.ч. зарплата машинистов			1.01		3			16.5			49
	Материальные ресурсы			1 305.87		3 873			3.8			14 718
	Накладные расходы	%		83		339			71			4 788
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		266			52			3 506
	Затраты труда	чел-ч	18.41									54.6
						4 905						29 879
						-3 730 [цена]	5 282.55					-14 101

6. C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	МЗ	-2.6694	1 397.50								54.6
--------------	---	----	---------	----------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Объем: (2.966)*(-0.9)

7. C102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	МЗ	2.6694	1 738.50								17 542
--------------	--	----	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--------

8. E58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок- у карниза и у конька из бруса обрезного 150x40 мм, II сорта	100 М2	1.235	2 541.80								
	Зарплата рабочих			236.50		292			16.5			4 819
	Эксплуатация машин			31.76		39			8.17			320
	в т.ч. зарплата машинистов			5.55		7			16.5			113
	Материальные ресурсы			2 273.54		2 808			3.8			10 670
	Накладные расходы	%		83		248			71			3 502
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		194			52			2 565
	Затраты труда	чел-ч	31.83									39.31
						3 582						21 875
												39.31

Исполнитель:

Конюнова О.А.

< 287 * 8 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда			%								
			чел-ч	0.391	72		315		58	4 184	52.16

18. T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.615	28.47			1 198			16 747	52.16
	Зарплата рабочих			3.88			6	T01-01-01-041	11	69	
	Эксплуатация машин			18.38			30		11	327	
	Накладные расходы	%		100			6		100	69	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			4		60	41	
	Затраты труда	чел-ч	0.578								0.933

19. T03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 т груза	1.615	6.71			46			505	0.933
							11	T03-21-01-008	7.1	77	
							11			77	

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 5, 8; %=92 - по стр. 11)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 5, 8; %=44 - по стр. 11)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18)

В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

72 648	145 469	220.6
72 062	137 302	167.5
15 048	56 879	
1 193	16 792	
813	10 726	
74 068	164 820	52.16
529	7 585	
354	4 978	
315	4 184	
1 198	16 747	
57	582	0.933
6	69	
4	41	
57	582	
75 323	182 149	
70 577	114 640	
1 733	28 557	
327	2 162	
24	388	
1 547	21 770	

Исполнитель:
Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

1 128

13 558.14

88 881.14

14 910

32 786.82

214 935.82

18

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 214 935,82 руб.

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

06.06.2016г.

Исполнитель:

Кононова О.А.