

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

" " 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Деф акт ГАУ ТО "ПК"

Ремонт системы холодного водоснабжения Алексинский Р-н *Алексинский Р-н, Тульская область*
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

435,716 тыс. руб.
109,171 тыс. руб.
800,700 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (протнотных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома

1	ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,11	872,61	1,15	110,39	15,24	1 682,34	15,14
		ЗП			872,61	1,15				
		ЭМ				1,15				
		в т.ч. ЗППМ				1,15		15,24		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66			86,10	0,85	1 110,34	
		СП от ФОТ	%	40			55,20	0,8	672,94	
		Всего по позиции					251,69		3 465,62	
2	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,46	565,03			ТЕР46-03-010 01		14,04 4,03
		ЗП			134,86	1,75*1,15	124,85	15,24	1 902,71	
		ЭМ			430,17	1,75*1,15	398,23	4,17	1 660,62	
		в т.ч. ЗППМ			38,85	1,75*1,15	35,97	15,24	548,18	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	159,21	(0,9*0,85)	2 058,75	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	95,69	(0,85*0,8)	1 176,43	
		Всего по позиции					777,98		6 798,51	
3	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	1,82	353,34			ТЕРр65-1-1		72,54 0,21
		ЗП			269,31	1,15	563,67	15,24	8 590,33	
		ЭМ			6,94	1,15	14,52	6,06	87,99	
		в т.ч. ЗППМ			1,03	1,15	2,15	15,24	32,77	

Исполнитель:
Панферова С.Е.
Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		МР			77,09		140,31	9,94	1 394,68	
		НР от ФОТ	%	63			418,71	0,85	5 432,55	
		СП от ФОТ	%	40			282,91	0,8	3 449,24	
		Всего по позиции					1 420,12		18 954,79	
4	ТЕРР65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт. арматуры	0,01	766,99		ТЕРР65-3-13			1,1
		ЗП			759,54		8,73	15,24	133,05	
		ЭМ			7,45		0,09	6,8	0,61	
		в т.ч. ЗПМ			2,58		0,03	15,24	0,46	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			6,48	0,85	84,11	
		СП от ФОТ	%	40			4,38	0,8	53,40	
		Всего по позиции					19,68		271,17	
5	ТЕРР65-1-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да	0,6	761,21		ТЕРР65-1-3			52,7 0,18
		ЗП			593,47		409,49	15,24	6 240,63	
		ЭМ			15,55		10,73	6,15	65,99	
		в т.ч. ЗПМ			2,68		1,85	15,24	28,19	
		МР			152,19		91,32	9,94	907,72	
		НР от ФОТ	%	63			304,39	0,85	3 949,36	
		СП от ФОТ	%	40			205,67	0,8	2 507,53	
		Всего по позиции					1 021,60		13 671,23	
6	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопрово да	0,56	5 282,69		ТЕР16-04-002 06			104,81 10,84
		ЗП			1 258,11		931,76	15,24	14 200,02	
		ЭМ			1 345,31		1 082,97	5,57	6 032,14	
		в т.ч. ЗПМ			161,39		129,92	15,24	1 979,98	
		МР			2 679,27		1 500,39	2,6	3 901,01	
		НР от ФОТ	%	98			1 223,06	(0,9*0,85)	15 856,40	
		СП от ФОТ	%	56			749,02	(0,85*0,8)	9 060,80	
		Всего по позиции					5 487,20		49 050,37	
7	ТСЦ-507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм	10 м	-5,298	700,35		-3 710,45		-3 710,45	
8	прайс	Труба ПНД РН 10 Ду 63мм	м	52,98	156,71		8 302,50		8 302,50	
9	прайс	Тройник 63	шт	10	73,69		736,90		736,90	
10	прайс	Отвод 63	шт	6	52,47		314,82		314,82	
11	прайс	Хомут с гайкой Ду 63	шт	45	56,23		2 530,35		2 530,35	
12	ТЕР16-04-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм	100 м трубопрово да	0,14	6 787,10		ТЕР16-04-002 08			26,85 2,91
		ЗП			1 289,05		238,67	15,24	3 637,33	
		ЭМ			1 448,84		291,58	5,6	1 632,85	
		в т.ч. ЗПМ			173,14		34,84	15,24	530,96	
		МР			4 049,21		566,89	3,53	2 001,12	
		НР от ФОТ	%	98			315,08	(0,9*0,85)	4 084,92	
		СП от ФОТ	%	56			192,96	(0,85*0,8)	2 334,24	

Исполнитель

Пандурова С.Е.

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Всего по позиции					1 605,18		13 690,46	
13	ТСЦ-507-0594	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 90 мм	10 м	-1,364	1 437,68		-1 961,00		-1 961,00	
14	прайс	Труба РРРС РН 10 Ду 90мм	м	13,64	221,25		3 017,85		3 017,85	
15	прайс	Тройник 90	шт	4	3 534,30		14 137,20		14 137,20	
16	прайс	Уголок 90	шт	4	2 403,90		9 615,60		9 615,60	
17	прайс	Хомут с гайкой Ду 90	шт	10	45,04		450,40		450,40	
18	прайс	Кран шаровый Д 15 Цена: 86,14/1,18х1,02х1,112	шт	58	178,90		10 376,20		10 376,20	
19	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	1,82	2 790,57		ТЕР16-04-002 02			360,18 21,45
		ЗП			1 387,16	1,15*1,15	3 338,83	15,24	50 883,77	
		ЭМ			820,19	1,15*1,25	2 145,82	5,58	11 973,68	
		в т.ч. ЗПМ			98,32	1,15*1,25	257,24	15,24	3 920,34	
		МР			583,22		1 061,45	3,16	3 354,18	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	4 142,67	(0,9*0,85)	53 708,03	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	2 537,03	(0,85*0,8)	30 690,30	
		Всего по позиции					13 225,80		150 609,96	
20	ТСЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм	10 м	-16,91	175,82		-2 973,12		-2 973,12	
21	прайс	Труба РРРС РН 10 Ду 25мм	м	169,1	24,21		4 093,91		4 093,91	
22	прайс	Тройник 25	шт	46	6,35		292,10		292,10	
23	прайс	Уголок 25	шт	12	4,81		57,72		57,72	
24	прайс	Хомут с гайкой Ду 3/4"	шт	165	23,45		3 869,25		3 869,25	
25	прайс	Муфты переходная с ВР 25х1/2"	шт	46	31,25		1 437,50		1 437,50	
26	ТЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, устанавливаемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	2 111,96		ТЕР16-06-001 01			12,59 0,06
		ЗП			80,73	1,15*1,15	106,77	15,24	1 627,17	
		ЭМ			11,92	1,15*1,25	17,14	6,91	118,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,48	1,15*1,25	0,69	15,24	10,52	
		МР			2 019,31		2 019,30	3,13	6 320,41	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	123,79	(0,9*0,85)	1 604,94	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	75,81	(0,85*0,8)	917,11	
		Всего по позиции					2 342,81		10 588,07	
27	ТЕРР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,57	1 031,00		ТЕРР69-4-1			51,56 0,03
		ЗП			626,92	1,15	410,95	15,24	6 262,88	
		ЭМ			1,49	1,15	0,97	6,8	6,60	
		в т.ч. ЗПМ			0,52	1,15	0,34	15,24	5,18	
		МР			402,59		229,48	5,13	1 177,23	
		НР от ФОТ	%	66			320,81	0,85	4 136,92	
		СП от ФОТ	%	40			205,65	0,8	2 507,22	
		Всего по позиции					1 167,86		14 090,85	

Исполнитель

Пенферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	1	363,64			ТЕР16-07-003 06		8,5 0,01
		ЗП			57,81	1,15*1,15	76,45	15,24	1 165,10	
		ЭМ			6,62	1,15*1,25	9,52	6,06	57,69	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,15*1,25	0,17	15,24	2,59	
		МР			299,21		299,21	6,2	1 855,10	
		НР от ФОТ	%		98	0,9	88,27	(0,9*0,85)	1 144,34	
		СП от ФОТ	%		56	0,85	54,06	(0,85*0,8)	653,91	
		Всего по позиции					527,51		4 876,14	
29	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопрово да	8,8	2 516,35			ТЕР26-01-017 01		40,97
		ЗП			32,63	1,15*1,15	379,72	15,24	5 786,93	
		ЭМ			15,88	1,15*1,25	200,90	9,11	1 830,20	
		в т.ч. ЗПМ				1,15*1,25		15,24		
		МР			2 467,84		21 717,00	0,93	20 196,81	
		НР от ФОТ	%		77	0,9	341,75	(0,9*0,85)	4 455,94	
		СП от ФОТ	%		48	0,85	225,93	(0,85*0,8)	2 777,73	
		Всего по позиции					22 865,30		35 047,61	
30	ТСЦ-104-0162	Трубки из вспененного полистилена (пенополистилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	М	-96,8	74,69		-7 229,99		-7 229,99	
31	прайс	Трубки Энергофлекс 28/9	М	46,2	17,88		826,06		826,06	
32	прайс	Трубки Энергофлекс 91/9	М	15,4	129,26		1 990,60		1 990,60	
33	прайс	Трубки Энергофлекс 63/9	М	35,2	55,72		1 961,34		1 961,34	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									214 823,07	
Накладные расходы									97 626,59	
Сметная прибыль									56 800,85	
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.									321 114,77	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									48 135,74	
Итого									369 250,51	
В том числе:										
Материалы									89 244,00	
Машинны и механизмы									23 466,81	
ФОТ									109 171,43	
Накладные расходы									97 626,59	
Сметная прибыль									56 800,85	
НДС 18%									66 465,09	
ВСЕГО по смете									435 715,60	

Государственное учреждение "Трудовой центра
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 435 715,60 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: _____
Иванова С.Е.

прислать г.р. 4 кв 42
по ул. Ленин
перев. М.С. [подпись]
19.05.2015

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. Генерального директора
Фонда капитального ремонта
Тульской области

Кунцевич В.Г.

« _____ » 2015 г.



Дефектный акт

Объемов работ по ремонту системы холодного водоснабжения
ул. Ленина д.7, г. Алексин, Тульская область.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во
1	2	3	4
1	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 250мм отверстий S до 20 см ²	шт.	11 ✓
2	Пробивка в бетонных полах δ до 220 мм отверстий S до 20 см ²	шт.	46 ✓
3	Демонтаж задвижки Ø 80мм	шт.	1 ✓
4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Ø 76мм	м	14 ✓
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Ø до 50мм	м	56 ✓
6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Ø 20мм	м	182 ✓
7	Прокладка трубопроводов из трубы PPP-RC Ø 90x10мм 221,25	м	14 ✓
8	Прокладка трубопроводов из трубы PPP-RC Ø 63x5,8мм	м	56 ✓
9	Прокладка трубопроводов из трубы PPP-RC Ø 25x2,3мм	м	182 ✓
10	Установка шаровых кранов п/п Ø 90мм 2259,4	шт.	3 ✓
11	Установка водомерных узлов с обводной линией	шт.	1 ✓
12	Установка шаровых кранов Ø 15мм	шт.	58 ✓
13	Монтаж п/п фасонных частей Ø 90мм(4 тройник, 4 отвод)	шт.	8 ✓
14	Монтаж п/п фасонных частей Ø 63мм(10 тройник, 6 отвод)	шт.	16 ✓
15	Монтаж п/п фасонных частей Ø 25 мм(46 тройник, 12 отвод)	шт.	58 ✓
16	Гидравлическое испытание трубопроводов системы водоснабжения	м	252 ✓
17	Изоляция трубопроводов трубками Energoflex 28/9	м	42 ✓
18	Изоляция трубопроводов трубками Energoflex 63/9	м	32 ✓
19	Изоляция трубопроводов трубками Energoflex 91/9	м	14 ✓
20	Заделка отверстий S до 20 см ² 110	шт.	57 ✓
21	Врезка в действующие сети диаметром 76 мм	шт.	1 ✓
22	Хомут с гайкой Ø 3" 45 90	шт.	10 ✓
23	Хомут с гайкой Ø 2" 50 63	шт.	45 ✓
24	Хомут с гайкой Ø 3/4" 25	шт.	165 ✓
25	Установка переходных муфт комбинированных 25x1/2"	шт.	46 ✓

Начальник отдела Обследований
ГАУ ТО «Проектная контора»

Денисов С. Н.



2-1/100

Лист

6