

< 303 * 6 * 1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

584 157.94 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

584 157.94 руб.

Форма 4а

_____ / _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

_____ / _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Стройка: Тульская область, г.Донской, мкр.Центральный, ул.Новая, д.12

Объект: Капитальный ремонт фасада по адресу: г.Донской, мкр.Центральный, ул.Новая, д.12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада по адресу: г.Донской, мкр.Центральный, ул.Новая, д.12

дополнительно

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:

584.158 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

1.066 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

149.973 тыс. руб.

584.158

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

Раздел 1. Ремонт фасада

Замена деревянного окна на окно ПВХ с отливом

1. E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.038	1 536.72	E46-04-012-02	50	16.7	828.83			
	Зарплата рабочих			1 306.07		9	8.82	77.30			
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			230.65		4	16.7	61.99			
	Накладные расходы	%		97.68		53	84	748.29			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99		32	48	427.59			
	Затраты труда	чел-ч	172.8	60							6.565

2. E10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих снителем. площадью проема до 2 м2	100 м2	0.038	10 425.48	E10-01-034-01						
------------------	--	--------	-------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	--

2 082.02

6.565

2 716

Полайчева В.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
		Зарплата рабочих			1 395.03	1.15	61		16.7	1 018.08	
		Эксплуатация машин			328.03	1.25	16		8.78	136.80	
		в т.ч. зарплата машинистов			22.21	1.25	1		16.7	17.62	
		Материальные ресурсы			8 702.42		331		4	1 322.77	
		Блоки оконные пластиковые	M2	3.8							
		Накладные расходы	%		106		66		90	932.13	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		33		43	445.35	
		Затраты труда	чел-ч	196.4							7.462
							506			3 855.13	7.462

3. С. Тул.кат. (2кв. стр44)		Блок оконный пластиковый глухой, с однокамерным стеклопакетом (4х24х4)	M2	3.8	1 746.45		6 637	3960/1, 1 746.45 96/1,18 *1,02 [цена]		6 636.51	
--------------------------------	--	---	----	-----	----------	--	-------	--	--	----------	--

Объем: 1.9*2

4. E58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.024	3 582.78			E58-20-1			
		Зарплата рабочих			330.04		8		16.7	132.28	
		Эксплуатация машин			4.79				9.6	1.10	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.01				16.7	0.40	
		Материальные ресурсы			3 247.95		78		2.4	187.08	
		Строительный мусор	T	0.005376							
		Накладные расходы	%		83		7		71	94.20	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		5		52	68.99	
		Затраты труда	чел-ч	41.41							0.994
							98			483.67	0.994

5. C101-1875		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	T	-0.004416	17 152.02		-76	[цена]	39	-176.50	
--------------	--	--	---	-----------	-----------	--	-----	--------	----	---------	--



Объем: (0.024)*(-0.184)

6. C101-2411		Водоотлив оконный шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	2.4	55.47		133	[цена]	215.23	516.55	
--------------	--	--	-----	-----	-------	--	-----	--------	--------	--------	--

7. E61-7-1		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	100 м2	0.0266	5 789.15			E61-7-1			
		отрешенной поверхнос ти									

		Зарплата рабочих			3 210.04		85		16.7	1 425.96	
		Эксплуатация машин			34.57		1		8.82	8.11	
		в т.ч. зарплата машинистов			14.64				16.7	6.50	
		Материальные ресурсы			2 544.54		68		4.35	294.43	
		Строительный мусор	T	0.21546							

Исполнитель:
Полайчева В.С.

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
< 303 * 6 * 1 >												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												10.19
8. E15-04-005-03												10.19
Окраска поливинилацетатными водозмуськогонными составами улучшенная по штукатурке стен(внутренних откосов)				100 м2	0.0266	1 762.95	264	E15-04-005-03		3 261.23	10.19	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
				%	95		37	10	80	147.03		
				%	47		5	37		68.00	1.312	
				цел-ч	49.34		64			502.07	1.312	
Ремонт фасада												
9. E46-02-009-02												
Отбивка штукатурки с поверхностей стен (в т.ч. цоколя)				100 м2	5.425	166.36		E46-02-009-02				
Объем: 580.48-37.98												
Зарплата рабочих												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
				%	99	166.36	903	16.7	84	15 071.80		
				%	60		542	48		12 660.31		
				цел-ч	22.82					7 234.46	123.8	
10. E15-02-036-01												
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (в т.ч. цоколя)				100 м2	5.425	6 084.81	2 339	E15-02-036-01		34 966.58	123.8	
Объем: 580.48-37.98												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
				%	95		26 684	4.51	80	94 538.71		
				%	47		3 326	37		43 724.15	810.7	
				цел-ч	149.4							
Инженер:  												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11. E53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	1 м3 кладки	1.8	880.12	44 035	E53-17-1	377 572.82	810.7			
	Зарплата рабочих			110.87	200	16.7	3 332.75				
	Эксплуатация машин			6.85	12	8.83	108.87				
	в т.ч. зарплата машинистов			2.90	5	16.7	87.17				
	Материальные ресурсы			762.40	1 372	3.35	4 597.27				
	Строительный мусор										
	Налладные расходы			86	176	73	2 496.54				
	Плановые накопления / Сметная прибыль			70	144	56	1 915.16				
	Затраты труда			13.39				24.1			
					1 904		12 450.60	24.1			

12. E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (обделки по цоколю шириной 120мм) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	100 м2 покрытия	0.11604	14 460.12	E12-01-010-01	15.05
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
	Зарплата рабочих			898.62	1.15	16.7
	Эксплуатация машин			19.16	1.25	6.78
	в т.ч. зарплата машинистов			2.52	1.25	18.84
	Материальные ресурсы			13 542.34	1 571	6.10
	Налладные расходы			108	130	2.35
	Плановые накопления / Сметная прибыль			55	66	92
	Затраты труда			129.7		1 848.02
						883.84
						15.05
					1 890	8 446.24
					-1 556 [цена]	39
						967.84

13. C101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0.090743	17 152.02		
	Объем: (0.11604)*(-0.782)					
14. С. Тул.кат (2кв.,стр.56)	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием толщиной листа 0,55 мм	Т	0.07078	52 175.59	3 693 60360/1,18*1,02 [цена]	52
	Объем: 0.090743/5.5*4.29					175.59

15. E09-03-014-01	Замена существующего козырька над подъездной дверью	1 Т	0.0936	1 242.85	E09-03-014-01	
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (профильной трубы)					
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
	Зарплата рабочих			517.00	1.15	16.7
	Эксплуатация машин			469.76	1.25	5.51
						929.35
						302.84

Исполнитель:



Полайчева В.С.

ПК РМК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
с201-9002	в т.ч. зарплата машинистов											
	Материальные ресурсы											
	Конструкции стальные											
	Накладные расходы											
	Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда				72.77								6.811
16. С. Прайс	Профтруба 50x50x2мм		т	0.0485	42 123.41	2 043 48731/1		42	2 042.99			
								[цена]				
17. С. Прайс	Профтруба 50x25x2мм	Объем: 8*3.03/1000*2	т	0.0451	44 792.69	2 020 51819/1		44	2 020.15			
								[цена]				
18. E58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	Объем: 10.4*2.17/1000*2	100 м2	0.087	2 541.80	E58-12-		1				
				Объем: 4.35*2								
	Зарплата рабочих											
	Эксплуатация машин											
	в т.ч. зарплата машинистов											
	Материальные ресурсы											
	Накладные расходы											
	Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда				31.83	65	14	52	182.87		2.769		
19. C102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	Объем: (0.087)*(-2.64)	м3	-0.22968	822.13	252		3 116.39		1 558.63		
								[цена]				
20. C102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта		м3	0.22968	1 594.20	366		5 627.53		1 292.53		
21. E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Сенеж Огнебио Проф" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251		100 м2	0.174	148.12	E26-02-018-02						
				Объем: 8.7*2								
				Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
				Зарплата рабочих								
				Эксплуатация машин								
				77.97	1.15	16	16.7	260.55				
				68.25	1.25	15	4.66	69.17				

Исполнитель:

Полайчева В.С.

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
< 303 * 6 * 1 >												
с113-9005	в т.ч. зарплата машинистов											
	Материальные ресурсы											
	Антисептик-антипирен											
	Накладные расходы											
	Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												
Затраты труда												

[illegible]

27. E09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (стойки)	100	0.04	3 872.59	55	282.40	0.346
	Объем: 2*2						
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15						
	Зарплата рабочих			284.05	13	16.7	
	Эксплуатация машин			3 344.82	167	5.13	
	в т.ч. зарплата машинистов			253.97	13	16.7	
	Материальные ресурсы			243.72	10	4.07	
	Накладные расходы	%		81	21	69	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72	19	58	
	Затраты труда	чел-ч	40.99			249.56	1.639

	Т	230	1 662.27	1.639
28. С. Прайс				
Профтруба 50x50x2мм - на металлические опорные стойки (1м-0,00217тн)	0.0347	42 123.41		
		1 462 48731/1 ,18*1,02	42	1 461.68
		[цена]	123.41	

Объем: 0.00217*4*2*2					
29. С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.258672	445.25	115 [цена] 3 652.31
30. Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей столбов за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашивающей поверхности	0.064	342.25	Е13-03-002-04

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		Объем: 1.6*2*2	
Зарплата рабочих	52.83	1.15	4
Эксплуатация машин	9.15	1.25	1
в т.ч. зарплата машинистов	0.09	1.25	
Материальные ресурсы	280.27		18
			3.39
			64.93
			2.82
			16.7
			0.12
			60.81

Исполнитель:

Попайчева В.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Накладные расходы			%		81				69		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60				48		
Затраты труда			чел-ч	6.107							0.391

31. E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	окрашивающей поверхнос	0.1272	367.84			E13-03-004-26			
-------------------	--	--------	------------------------	--------	--------	--	--	---------------	--	--	--

								29		204.67	0.391
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--------	-------

Начисления: H3= 2.5, H4= 2.5, H5= 2.3, H48= 2											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих					32.48	2.3		10	16.7	158.69	
------------------	--	--	--	--	-------	-----	--	----	------	--------	--

Эксплуатация машин					5.94	2.5		2	4.25	8.03	
--------------------	--	--	--	--	------	-----	--	---	------	------	--

в т.ч. зарплата машинистов					0.09	2.5			16.7	0.48	
----------------------------	--	--	--	--	------	-----	--	--	------	------	--

Материальные ресурсы					329.42			84	4.75	398.07	
----------------------	--	--	--	--	--------	--	--	----	------	--------	--

Накладные расходы			%		81			8	69	109.83	
-------------------	--	--	---	--	----	--	--	---	----	--------	--

Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60			6	48	76.40	
---------------------------------------	--	--	---	--	----	--	--	---	----	-------	--

Затраты труда			чел-ч	8.809						344.06	1.121
---------------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--------	-------

								109		751.02	1.121
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--------	-------

Устройство бетонной отмостки с разборкой грунта											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

32. E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных h=0.12м с помощью молотков отбойных	100 м3	конструкций	0.11604	6 232.64			E68-12-4			
--------------	--	--------	-------------	---------	----------	--	--	----------	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих					1 890.83			219	16.7	3 664.18	
------------------	--	--	--	--	----------	--	--	-----	------	----------	--

Эксплуатация машин					4 341.81			504	4.67	2 352.86	
--------------------	--	--	--	--	----------	--	--	-----	------	----------	--

в т.ч. зарплата машинистов					396.10			46	16.7	767.59	
----------------------------	--	--	--	--	--------	--	--	----	------	--------	--

Накладные расходы			%		104			276	88	3 899.96	
-------------------	--	--	---	--	-----	--	--	-----	----	----------	--

Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60			159	48	2 127.25	
---------------------------------------	--	--	---	--	----	--	--	-----	----	----------	--

Затраты труда			чел-ч	243.4						28.24	
---------------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	-------	--

								1 158		12 044.25	28.24
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-----------	-------

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка			100 м3	0.04835	2 257.17			E27-04-001-01			
--	--	--	--------	---------	----------	--	--	---------------	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих					117.74			6	16.7	95.07	
------------------	--	--	--	--	--------	--	--	---	------	-------	--

Эксплуатация машин					2 132.93			103	4.78	492.95	
--------------------	--	--	--	--	----------	--	--	-----	------	--------	--

в т.ч. зарплата машинистов					166.00			8	16.7	134.04	
----------------------------	--	--	--	--	--------	--	--	---	------	--------	--

Материальные ресурсы			%		6.50				13.99	4.40	
----------------------	--	--	---	--	------	--	--	--	-------	------	--

Накладные расходы			%		128			18	109	249.73	
-------------------	--	--	---	--	-----	--	--	----	-----	--------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих					117.74			6	16.7	95.07	
------------------	--	--	--	--	--------	--	--	---	------	-------	--

Эксплуатация машин					2 132.93			103	4.78	492.95	
--------------------	--	--	--	--	----------	--	--	-----	------	--------	--

в т.ч. зарплата машинистов					166.00			8	16.7	134.04	
----------------------------	--	--	--	--	--------	--	--	---	------	--------	--

Материальные ресурсы			%		6.50				13.99	4.40	
----------------------	--	--	---	--	------	--	--	--	-------	------	--

Накладные расходы			%		128			18	109	249.73	
-------------------	--	--	---	--	-----	--	--	----	-----	--------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих					117.74			6	16.7	95.07	
------------------	--	--	--	--	--------	--	--	---	------	-------	--

Эксплуатация машин					2 132.93			103	4.78	492.95	
--------------------	--	--	--	--	----------	--	--	-----	------	--------	--

в т.ч. зарплата машинистов					166.00			8	16.7	134.04	
----------------------------	--	--	--	--	--------	--	--	---	------	--------	--

Материальные ресурсы			%		6.50				13.99	4.40	
----------------------	--	--	---	--	------	--	--	--	-------	------	--

Накладные расходы			%		128			18	109	249.73	
-------------------	--	--	---	--	-----	--	--	----	-----	--------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих					117.74			6	16.7	95.07	
------------------	--	--	--	--	--------	--	--	---	------	-------	--

Эксплуатация машин					2 132.93			103	4.78	492.95	
--------------------	--	--	--	--	----------	--	--	-----	------	--------	--

в т.ч. зарплата машинистов					166.00			8	16.7	134.04	
----------------------------	--	--	--	--	--------	--	--	---	------	--------	--

Материальные ресурсы			%		6.50				13.99	4.40	
----------------------	--	--	---	--	------	--	--	--	-------	------	--

Накладные расходы			%		128			18	109	249.73	
-------------------	--	--	---	--	-----	--	--	----	-----	--------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполнитель: 
Полайчева В.С.

Объем: 96.7*0.05

Объем: 96.7*0.12

< 303 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда			чел-ч		81			11	65	148.92	

34. С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.3185	69.83				138	322.95	991.06	0.76
---------------	--	----	--------	-------	--	--	--	-----	--------	--------	------

Объем: 4.835*1.1

35. T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную(в т.ч.от демонтажа оконных и дверных блоков=0.3516т, от отбивки штукатурки=20.897)	1 т груза	24.1551	28.47				688 T01-01-01-041	12.63	8 365.39	
-------------------	---	-----------	---------	-------	--	--	--	-------------------	-------	----------	--

Объем: 3.7313+0.35156+20.897-0.8248

36. T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	24.1551	4.71				114 T03-21-01-005	9.3	1 058.07	
-------------------	--	-----------	---------	------	--	--	--	-------------------	-----	----------	--

Объем: 3.7313+0.35156+20.897-0.8248

114 1 058.07

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9; %=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 18; %=67 - по стр. 7; %=80 - по стр. 8, 10; %=73 - по стр. 11; %=92 - по стр. 12, 25; %=77 - по стр. 21; %=119 - по стр. 26; %=69 - по стр. 30, 31; %=88 - по стр. 32; %=109 - по стр. 33)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 21, 30-32; %=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 18; %=40 - по стр. 7; %=37 - по стр. 8, 10; %=56 - по стр. 11; %=44 - по стр. 12, 25; %=68 - по стр. 26; %=65 - по стр. 33)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15, 23, 27)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15, 23, 27)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

МАТЕРИАЛЫ

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

311 441.45

315-096.06

298 700.53

4 471.44

119 292.64

58 093.38

476 086.55

6 972.07

1 394.68

1 172.34

9 539.09

9 423.46

9 423.46

73 206

49 248

8 774

2 129

208

311 441.45

315-096.06

298 700.53

4 471.44

119 292.64

58 093.38

476 086.55

6 972.07

1 394.68

1 172.34

9 539.09

9 423.46

Исполнитель:

Полайчева В.С.

< 303 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы							8 569			120 687.32	118 031.84
Сметная прибыль							4 490			59 265.72	57 809.59
НДС							13 177.08			89 108.84	87 653.47
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС							86 383.08			584 157.94	574 614.58

18

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель:
Полайчева В.С.

Согласовано в сумме 574 614,58 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
19.09.2016г.