15.09

< 352 * 35 * 2 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 744 942.23 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 744 942.23 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

Стройка:

Объект: ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Ефремов, ул.Ломоносова, д.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Ефремов, ул.Ломоносова, д.7 (дополнительные работы)

№ 7606

Сметная стоимость: **1 744.942** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **3.510** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **487.099** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	13.22	166.36			Е46-02-009-02			
		Зарплата рабочих			166.36		2 199.28		16.7	36 727.96	
		Накладные расходы	%		99		2 177.29		84	30 851.49	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		1 319.57		48	17 629.42	
		Затраты труда	чел-ч	22.82							301.68
							5 696.14			**85 208.87**	**301.68**
2.	ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	10.5333	3 959.57			Е61-28-1			
		Объем: 1322-268.67									
		Зарплата рабочих			594.86		6 265.84		16.7	104 639.51	
		Эксплуатация машин			7.99		84.16		10.21	859.28	
		Материальные ресурсы			3 356.72		35 357.34		4.92	173 958.11	
		Накладные расходы	%		79		4 950.01		67	70 108.47	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		3 132.92		40	41 855.80	
		Затраты труда	чел-ч	81.6							859.517

Исполнитель: Захарова Г.Л.

< 352 * 35 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							49 790.27			**391 421.18**	**859.517**
3. ТЕР 15-02-001-01		Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	13.22	1 788.10			Е15-02-001-01			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			637.21	1.15	9 687.50		16.7	161 781.31	
		Эксплуатация машин			57.64	1.25	952.50		8.98	8 553.46	
		в т.ч. зарплата машинистов			23.16	1.25	382.72		16.7	6 391.41	
		Материальные ресурсы			1 093.25		14 452.77		4.35	62 869.53	
		Накладные расходы	%		95		9 566.71		80	134 538.18	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		4 733.00		37	62 223.91	
		Затраты труда	чел-ч	81.512							1077.589
							39 392.48			**429 966.38**	**1077.589**
4. ТЕР 15-04-049-06 (применительно)		Отделка стен по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием Терракоат Стандарт вручную	100 м2 отделываемой поверхности	13.22	4 373.92			Е15-04-049-06			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			349.68	1.15	5 316.19		16.7	88 780.29	
		Эксплуатация машин			13.42	1.25	221.77		10.26	2 275.31	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.33	1.25	5.45		16.7	91.07	
		Материальные ресурсы			4 010.82		53 023.04		3.3	174 976.03	
		Накладные расходы	%		95		5 055.56		80	71 097.09	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		2 501.17		37	32 882.40	
		Затраты труда	чел-ч	42.78							565.552
							66 117.72			**370 011.13**	**565.552**
5. ТССЦ 402-0095		Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт Объем: (13.22)*(-150.0)	кг	-1983	25.10		-49 773.30	[цена] 83.98499 83,99		~~-166 542.24~~ 166 552,17	
6. Кат. РХЦЦС (1 кв. 2016г. стр.24)		шпаклевка фасадная "Старатель" Ц: 369,80/20/1,18*1,02 Расход 3,6кг/м2 Объем: 1322*3.6	кг	4759.2	15.98			[цена]			
		Материальные ресурсы			15.98		76 052.02			76 052.02	
							76 052.02			**76 052.02**	
7. Прайс-лист.		колер для красок фасадных акриловых (0,1кг) Ц: 53/1,18*1,02 1кг=458,14 расход 6% от краски	кг	18.9	458.14		8 658.85	[цена]		8 658.85	

Дополнительно
Захарова Г.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							8 658.85			**8 658.85**	
8.	ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3.79	3 959.57			Е61-28-1			
		Зарплата рабочих			594.86		2 254.52		16.7	37 650.47	
		Эксплуатация машин			7.99		30.28		10.21	309.18	
		Материальные ресурсы			3 356.72		12 721.97		4.92	62 592.09	
		Накладные расходы	%		79		1 781.07		67	25 225.81	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		1 127.26		40	15 060.19	
		Затраты труда	чел-ч	81.6							309.264
							17 915.10			**140 837.74**	**309.264**
9.	ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.79	1 788.10			Е15-02-001-01			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			637.21	1.15	2 777.28		16.7	46 380.57	
		Эксплуатация машин			57.64	1.25	273.07		8.98	2 452.16	
		в т.ч. зарплата машинистов			23.16	1.25	109.72		16.7	1 832.33	
		Материальные ресурсы			1 093.25		4 143.42		4.35	18 023.87	
		Накладные расходы	%		95		2 742.65		80	38 570.32	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		1 356.89		37	17 838.77	
		Затраты труда	чел-ч	81.512							308.93
							11 293.31			**123 265.69**	**308.93**
10.	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических-откосов	1000 м2	0.12	2 073.12			Е68-13-2			
		Зарплата рабочих			448.80		53.86		16.7	899.40	
		Эксплуатация машин			1 624.32		194.92		4.58	892.73	
		в т.ч. зарплата машинистов			147.58		17.71		16.7	295.75	
		Накладные расходы	%		104		74.43		88	1 051.73	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		42.94		48	573.67	
		Затраты труда	чел-ч	57.76							6.931
							366.14			**3 417.52**	**6.931**
11.	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	30	28.47			Т01-01-01-041			
		Зарплата рабочих			13.88		116.40		12.63	1 470.13	
		Эксплуатация машин			18.38		551.40		12.63	6 964.18	
		Накладные расходы	%		100		116.40		100	1 470.13	

Исполнитель: Захарова Г.Л.

< 352 * 35 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС			**18**						**266 177.63**	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС									~~**1 744 942.23**~~ 1744931,36	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 1744931,36
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
26.09. 2016.

Исполнитель:
Захарова Г.Н.